powietrze wyciagane

powietrze nawiewane

czerpnia powietrza

wyrzut powietrza

Centrala wentylacyjna NW3
Nawiew 900m3/h
Wywiew 920 m3/h
Spręż 250Pa
Wymiennik płytowy do 91% spr.
Wentylator:
Napięcie znamionowe 230V/50Hz
Prąd pobierany 2x2,5A
Temperatura powietrza -25/50'C

Centrala wentylacyjna NW2
Nawiew 1800m3/h
Wywiew 1840 m3/h
Spręż 350 Pa
Wymiennik krzyżowy do 80% spr.
Wentylator:
Napięcie znamionowe 230V/50Hz
Prąd nominalny 2,80 A x2
Temperatura powietrza -25/50'C
Regulator silnika 230/ 50 v/ph/Hz
POBÓR MOCY WENTYLATORÓW 0,54kW i 0,57 kW

wyrzutnia powietrza

czerpnia powietrza

wyrzutnia powietrza

czerpnia powietrza

B–B

C–C

D–D

Projekt Wykonawczy:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU REGIONALNEGO „STARA POLANA" WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI, PARKINGAMI Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ZE STUDNIAMI CHŁONNYMI I SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA NN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNEK I OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA W STREFIE WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Inwestor:

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Pracownia Inżynierska
mgr inż. Czesław Hodurek
30-[illegible] KRAKÓW, ul.Kasztelańska 20
tel. (0-12) 634 09 27

Główny Projektant:	Nr Upr.	Podpis:
mgr inż. Mariusz Słowiński	Upr.LOD/2686/PWOS/15	
Asystent Projektant:		
mgr inż.Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk		
Sprawdzający:		
mgr inż. Jakub Mik	Upr.LOD/2149/POOS/13	

Opracowanie rysunku: PW

Tytuł rysunku:

Rzut poddasza-wentylacja maechniaczna

Faza:	Projekt WYKONAWCZY
Branża:	SANITARNA

Data:	Rewizja:	Skala:
19.04.2021		1:100

Numer arkusza:

IS24