

ORIENTACYJNY PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE INWESTYCYJNE :

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH NA OBSZARZE KAMPUSU PK WARSZAWSKA

ZBIORNIKI NR 1 i 2

Demontaz kolizyjnej sieci kanalizacyjnej	m	20,00
Wykop dla zbiornika , odeskowanie wraz z odwozem ziemi nadmiaru ziemi i utylizacją	m3	220,00
Dostawa zbiornika Neo STANDARD 15 m3 wraz z posadowieniem z rurami wznoszącymi z włazem	kpl	2,00
Dostawa i zasyp wykopu piaskiem, zagęszczenie	m3	170,00
Wpięcie wody wodociagowej do kanału	kpl	2,00
Studzienka wodomierzowa z armaturą	kpl	2,00
Sieć wodociagowa z rur PE 63 mm /połączenie zbiorników, od sieci/	m	75,00
Sieć wodociagowa z rur PE 50 mm	m	45,00
Studnia osadnikowa z kregów zelbetowych	kpl	4,00
Układ dwóch pomp do wody czystej	kpl	1,00
Kanał z PCV 250	m	25,00
Włączenie przelewu do studzienki ściekowej	kpl	1,00
Włączenie do skrzynki zaworów	kpl	2,00
Przełożenie kolidującej sieci eN	m	20,00
Koszt dokumentacji technicznwj wraz z PnB	kpl	1,00