Przedmiar robót

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Czerwonych Beretów, ul. Wrzosowa) na os. Boryczów w Niepołomicach

Nazwa i kod CPV: **45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROGRESS Sebastian Kiek**
ul. Jana III Sobieskiego 2/34
39-200 Dębica

Data opracowania: **2022-12-22**

Autor opracowania: **mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant** .....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Rozbudowa dróg gminnych (ul. Czerwonych Beretów, ul. Wrzosowa) na os. Boryczów w Niepołomicach**		
1	Element	**Przebudowa sieci własności Orange Polska S.A.**		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów ze słupa wraz z zabezpieczeniem na czas robót - przewody przeznaczone do przewieszenia	kpl	2
2	KNR 510/9923/1	Demontaż słupów	szt	1
3	KNNR 5/1403/1	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych - słupy strunobetonowe o wysokości żerdzi 8 m	szt	1
4	KNNR 5/602/2 analogia	Uzieminie słupa - bednarka mocowana do słupa	m	1
5	KNNR 5/606/5 (1)	Wykonanie uzienia szpilkowego słupa, grunt kategorii III,	szt	1
6	TPSA 40/506/1	Wstawka kablem XzTKMXpwn 3x2x0,5	m	48
7	Kalkulacja indywidualna	Połączenie z istniejącymi kablami za pomocą osłony typu KM1	szt	2
8	Kalkulacja indywidualna	Ponowny montaż przewodów na nowych słupach - przewody przewieszane	kpl	2
9	TPSA 40/506/1 analogia	Demontaż kabli wraz z wywozem i utylizacją - OPL1/1, OPL2	m	43,4
10	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace, w tym między innymi obsługa geodezyjna, opłaty, włączenia, zabezpieczenie innych sieci	kpl	1
2	Element	**Przebudowa sieci własności FIBERWAY**		
11	KNNR 5/1403/1	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych - słupy strunobetonowe o wysokości żerdzi 8 m	szt	1
12	KNNR 5/602/2 analogia	Uzieminie słupa - bednarka mocowana do słupa	m	1
13	KNNR 5/606/5 (1)	Wykonanie uzienia szpilkowego słupa, grunt kategorii III,	szt	1
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów ze słupa wraz z zabezpieczeniem na czas robót - przewody przeznaczone do przewieszenia	słup	8
15	Kalkulacja indywidualna	Ponowny montaż przewodów na nowych słupach - istniejące kable teletechniczne napowietrzne światłowodowe na nowobudowany słupy eNN i słup FIB1 po nowej trasie z wykorzyastaniem zapasów i przeniesieniem stelaży zapasów wraz z spliterami	słup	8
16	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace, w tym między innymi obsługa geodezyjna, opłaty, włączenia, zabezpieczenie innych sieci	kpl	1