



UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA CIĄGLĄ EKSPLOATACJĘ OBIEKTU BRAK BYŁO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. NIEDOPUSZCZALNE JEST INGEROWANIE W ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI.

NA ETAPIE REALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I SPRZĘTOWE Z WYMAGANIAMI KONKRETNIEGO PRODUCENTA, KARTAMI KATOLOGOWYMI ORAZ TECHNOLOGIĄ.
NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMAGANIA I MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZEŃ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ DO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI I ELEKTRYKI.

NR	ILOŚĆ	OPIS	WYMIARY (mm)			MOC	
						GAZ (kW)	ELEK (kW)
SZATNIA PRACOWNIKÓW							
1.1	6	SZAFKA UBRANIOWA 2-MODUŁOWA "L"	800	500	1800		
1.2	1	SZAFKA UBRANIOWA 1-MODUŁOWA "L"	400	500	1800		
MAGAZYN WARZYW							
2.1	1	ZESTAW REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH 4-POZIOMOWYCH	18335	600	1800		
2.2	1	KOMORA CHŁODNICZA Z MONOBLOKIEM Z BIAŁYCH PANELI	1000	1000	2120		0.44
2.3	1	KOMORA CHŁODNICZA Z MONOBLOKIEM Z BIAŁYCH PANELI	1000	1000	2120		0.44
2.4	3	EURO PALETA HIGIENICZNA Z ATTESTEM CZARNA	1200	800	150		
OBIERALNIA WARZYW							
3.1	1	UMYWALKA ŚCIENNA Z OŚLONĄ	450	320	180		
3.2	1	BASEN 2-KOMOROWY	1400	700	850		
3.3	1	OBIERACZKA DO ZIEMIŃKÓW	470	680	1220		1.1
3.4	1	STÓŁ Z PÓLKĄ	1700	700	900		
3.5	1	PÓŁKA ŚCIENNA 2-POZIOMOWA GŁADKA	1700	400	600		
3.6	1	URZĄDZENIE DO SZATKOWANIA WARZYW	285	450	566		0.55
PRZEDMAGAZYN							
4.1	1	STÓŁ Z UMYWALKĄ, OTWARTY	900	600	850		
4.2	1	WAGA MAGAZYNOWA LCD 460 -150 KG	580	460	920		0.2
MAGAZYN I UV JAJ							
5.1	1	UMYWALKA ŚCIENNA Z OŚLONĄ	450	320	180		
5.2	1	STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓLKĄ I WYSUNIĘTYM OCIEKACZEM NA 62 cm	1630	600	900		
5.3	1	CHŁODZIARKA POBLATOWA 119 L	600	600	850		0.1
5.4	1	NASWIELACZ DO JAJ	423	375	181		0.08
MAGAZYN OPAKOWAŃ							
6.1	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY [UKŁAD "U"]	9480	600	1800		
6.2	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY [UKŁAD "U"]	12480	600	1800		
MAGAZYN ŻYWNOSCIOWY. ARTYKUŁY MIESNE.							
7.1	3	SZAFKA CHŁODNICZA GN Z 12-DRZWIOWA 1400L	1318	842	2040		0.207
7.2	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY [UKŁAD "U"]	1024	600	1800		
7.3	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY	2700	600	1800		
7.4	1	UMYWALKA ŚCIENNA Z OŚLONĄ	450	320	180		
MAGAZYN ŻYWNOSCIOWY. ARTYKUŁY I PRODUKTÓW SUCHYCH.							
7.4	1	UMYWALKA ŚCIENNA Z OŚLONĄ	450	320	180		
7.5	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY [UKŁAD "U"]	9790	600	1800		
MAGAZYN CHEMII							
8.1	1	ZESTAW REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH 4-POZIOMOWYCH	10950	600	1800		
8.2	1	ZLEW PORZĄDKOWY	600	700	660		
MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH							
9.1	1	ZESTAW REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH 4-POZIOMOWYCH	10020	600	1800		
9.2	1	ZESTAW REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH 4-POZIOMOWYCH	21960	600	1800		
9.3	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY [UKŁAD "I"]	2650	600	1800		
9.4	1	REGAŁ MAGAZYNOWY 4-POZIOMOWY	1600	600	1800		

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

- UWAGI:
- Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Projekty wszystkich branż należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji projektu.
 - Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektu budowlanego. W przypadku błęd, pomyłek lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem zmienionych elementów zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego.
 - Powierzchnie użytkowe pomieszczeń w budynku obliczone w stanie surowym.
 - Poziomy podano dla stanu wykończonego.
 - Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
 - Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatów- w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
 - Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie. Zastosować należy "ciepły" montaż stolarki, nasunięcie wartywy ocieplenia ścian na rame stolarki.
 - Opis skrzydła drzwiowego na rzutach np.90/200 oznacza wymiary w świetle oszczędziny. W drzwiach łazienkowych należy wykonać podcięcie wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi normami. Opis skrzydła okiennego na rzutach np. 150/150 oznacza wymiary otworu w świetle ścian.
 - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokość przejścia między umywalkami (oraz kabinami ustępowymi) a przeciwną ścianą powinna wynosić minimum 1,3m.
 - Wymagana wysokość w pomieszczeniu kuchni to 3,3m. Obniżenie ww. wysokości za zgodą WIS. Pozostałe wysokości ustalone wg WT i ogólnych przepisów BHP.
 - Stale miejsca pracy wymagają dostępu do światła dziennego w stosunku 1/8. Brak dostępu do światła dziennego za zgodą WIS w porozumieniu z PIP.
 - Pomieszczenia stałej pracy muszą być usytuowane na poziomie terenu. Obniżenie ww. poziomu za zgodą WIS w porozumieniu z PIP.
 - Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych wykonać jako zmywalne do wys.2,05 m. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe o wysokości minimum 2m, z prześwitem nad podłogą 0,15m.
 - Wszystkie pomieszczenia w budynku wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej. Kanaly wentylacyjne zgodnie z projektem branżowym. Pomieszczenia kotłowni wentylowane grawitacyjnie kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200cm².
 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary na budowie, w razie rozbieżności skontaktować się z projektantem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow.[m ²]
0.1	Hol wózkowy	Wykładzina winylowa	58.45
0.2	Toaleta	Płytki gresowe	3.91
0.3	Komunikacja	Wykładzina winylowa	23.65
0.4	Szatnia	Wykładzina winylowa	10.89
0.5	Biuro	Wykładzina winylowa	19.27
0.6	Biuro	Wykładzina winylowa	15.25
0.7	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina winylowa	17.47
0.8	Magazyn	Wykładzina winylowa	4.08
0.9	Korytarz	Wykładzina winylowa	4.84
0.10	Pomieszczenie techniczne	Wykładzina winylowa	3.74
0.11	Łazienka	Płytki gresowe	13.47
0.12	Szatnia dla pracowników	Wykładzina winylowa	12.51
0.13	Komunikacja	Wykładzina winylowa	16.66
0.14	Komunikacja	Wykładzina winylowa	44.53
0.15	Magazyn warzyw	Wykładzina winylowa	36.91
0.16	Obieralnia warzyw	Wykładzina winylowa	10.03
0.17	Magazyn opakowań	Wykładzina winylowa	18.24
0.18	Magazyn opakowań	Wykładzina winylowa	14.09
0.19	Magazyn żywnościowy. Artykuły mięsne	Wykładzina winylowa	25.97
0.20	Przedśionek	Wykładzina winylowa	5.08
0.21	Przedmagazyn	Wykładzina winylowa	13.25
0.22	Magazyn i UV jaj	Wykładzina winylowa	2.14
0.23	Magazyn żywnościowy. Artykuły produktów suchych	Wykładzina winylowa	13.33
0.24	Komunikacja	Wykładzina winylowa	20.59
0.25	Przedśionek	Wykładzina winylowa	6.58
0.26	Magazyn produktów suchych	Wykładzina winylowa	54.93
0.27	Magazyn chemii	Wykładzina winylowa	18.25
SUMA			488.11

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., GAZOWA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.
RYSUNEK	RZUT PIWNICY	A01
LOKALIZACJA	Działka nr 16/9 przy ul. Piłsudskiego 61 w Limanowej, gm. Limanowa	
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego ul. Piłsudskiego 61 34-600 Limanowa, gmina Limanowa	SKALA
		1:100
PROJEKTOWAŁ		DATA
		MAJ 2021
SPRAWDZIŁ		