1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku			
1.1 Rodzaj budynku	*Mieszkalny*	1.2 Rok budowy	*1975*
1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)	266 32-003 Zakrzów PESEL:	1.4 Adres budynku 266 32-003 Zakrzów MAŁOPOLSKIE	

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:

ASCALOR Sp. z o.o.
ul. Radawska 10
37-522 Wiązownica
NIP 7922305438

3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Joanna Miśta – certyfikat audyt energetyczny	..... podpis

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego
1	Waldemar Hytroś	Wizja lokalna, ocena budynku

5. Miejscowość: Zakrzów **Data wykonania opracowania** listopad 2022

6. Spis treści

1. Strona tytułowa audytu energetycznego
2. Karta audytu energetycznego budynku
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji
9. Załącznik nr 1. - dokumentacja zdjęciowa budynku

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogólne		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	tradycyjna
2.1.2.	Liczba kondygnacji	2	2
2.1.3.	Kubatura części ogrzewanej [m^3]	390,41	390,41
2.1.4.	Powierzchnia użytkowa budynku [m^2]	84	84
2.1.5.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m^2]	84	84
2.1.6.	Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]	50	50
2.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	1,00	1,00
2.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	4,00	4,00
2.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	Centralne	Centralne
2.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Centralne	Centralne
2.1.11.	Współczynnik A/V [1/m]	0,53	0,53
2.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	...	...
2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m^2·K)		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	1,36; 0,93	0,39; 0,20
2.2.2.	Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami	0,48	0,15
2.2.3.	Strop nad piwnicą	---	---
2.2.4.	Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych	1,20	1,20
2.2.5.	Okna, drzwi balkonowe	2,40	2,40
2.2.6.	Drzwi zewnętrzne/bramy	2,50; 2,50	2,50; 2,50
2.2.7.	Ściany wewnętrzne	1,53	1,53
2.2.8.	Stropy wewnętrzne	3,22	3,22
2.2.9.	Drzwi wewnętrzne	2,00	2,00
2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,650	0,910
2.3.2.	Sprawność przesyłu	0,900	0,900
2.3.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,770	0,890
2.3.4.	Sprawność akumulacji	1,000	1,000
2.3.5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000
2.3.6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,000	0,950
2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.4.1.	Sprawność wytwarzania	0,850	0,850
2.4.2.	Sprawność przesyłu	0,600	0,600
2.4.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	1,000	1,000

2.4.4.	Sprawność akumulacji	1,000	1,000
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.5.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna
2.5.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	stolarka/kanały grawitacyjne
2.5.1.3.	Strumień powietrza zewnętrznego [m^3/h]	180,89	180,89
2.5.1.4.	Krotność wymian powietrza [1/h]	0,46	0,46
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.6.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	12,40	7,16
2.6.2.	Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu [kW]	0,83	0,83
2.6.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	83,99	52,85
2.6.4.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	186,45	68,88
2.6.5.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	14,28	14,28
2.6.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	Brak danych, źródłem ciepła jest węgiel	---
2.6.7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	Brak danych	---
2.6.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m^2rok)]	139,83	87,99
2.6.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m^2rok)]	310,43	114,68
2.6.10**	Udział odnawialnych źródeł energii [%]	0,00	0,00
2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)		**Stan przed termomodernizacją**	**Stan po termomodernizacji**
2.7.1.	Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ]	36,08	41,80
2.7.2.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00
2.7.3.	Koszt przygotowania 1 m^3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m^3]	26,15	30,30
2.7.4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00
2.7.5.	Miesięczny koszt ogrzewania 1 m^2 powierzchni użytkowej	3,36	1,51

	[zł/(m^2·m-c)]		
2.7.6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]	0,00	0,00
2.7.7.	Inne [zł]	0,00	0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
Planowana kwota kredytu [zł]	46307,44	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	58,57
Planowane koszty całkowite [zł]	99307,44	Premia termomodernizacyjna [zł]	0,00
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	3766,42		

2.9. Inne
Wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej
Z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
*** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii.
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 8.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

Wkład własny inwestora w zależności od wysokości uzyskanego dofinansowania w ramach realizacji Przedsięwzięcia STOP SMOG.

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

0 zł

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku	-	tradycyjna	
Kubatura budynku	-	390,41	m^3
Kubatura ogrzewania	-	390,41	m^3
Powierzchnia netto budynku	-	0,00	m^2
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	0,00	m^2
Współczynnik kształtu	-	0,53	m^{-1}
Powierzchnia zabudowy budynku	-	0,00	m^2
Ilość mieszkań	-	1,00	
Ilość mieszkańców	-	4,00	

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata	

4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	1,36; 0,93	W/(m²·K)
Dach/stropodach	0,48	W/(m²·K)
Strop piwnicy	---	W/(m²·K)
Okna	2,40	W/(m²·K)
Drzwi/bramy	2,50; 2,50	W/(m²·K)
Okna połaciowe	---	W/(m²·K)
Ściany wewnętrzne	1,53	W/(m²·K)
Podłogi na gruncie	1,20	W/(m²·K)
Stropy wewnętrzne	3,22	W/(m²·K)
Drzwi wewnętrzne	2,00	W/(m²·K)

4.4. Taryfy i opłaty

Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	36,08 zł/GJ	41,80 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ	36,08 zł/GJ	41,80 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Źródło ogrzewania

Rodzaj paliwa	Cena jednostki paliwa	% udział źródła	Wartość opałowa	Cena za GJ	średnia ważona opłata za GJ
Paliwo – Węgiel kamienny	1,00zł	100%	0,028 GJ/kg	36,08zł	36,08
	Σ	100%			

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Źródło ogrzewania 100%

Wytwarzanie	Kotły węglowe wyprodukowane w latach 1980-2000 Paliwo - węgiel kamienny	$\eta_{H,g}$ = 0,650
Przesyłanie ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,	$\eta_{H,d}$ = 0,900

	armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej	
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej	$\eta_{H,e}$ = 0,770
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	$\eta_{H,s}$ = 1,000
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	w_t = 1,000
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	w_d = 1,000
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,tot} = \eta_{H,g}\eta_{H,d}\eta_{H,e}\eta_{H,s}$ =		0,450
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	...	
Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r.	Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)		--- MW
4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej		
Źródło ciepłej wody użytkowej 100%		
Wytwarzanie ciepła	Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym	$\eta_{W,g}$ = 0,850
Przesył ciepłej wody	Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych	$\eta_{W,d}$ = 0,600
Regulacja i wykorzystanie	---	$\eta_{W,e}$ = 1,000
Akumulacja ciepła	...	$\eta_{W,s}$ = 1,000
Sprawność całkowita systemu c.w.u. $\eta_{W,tot} = \eta_{W,g}\ \eta_{W,d}\ \eta_{W,s}\ \eta_{W,e}$ =		0,510
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)		--- MW
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji		
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	180,89	
Krotność wymian powietrza	0,46	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy
Ściana zewnętrzna	Przegroda kondygnacji "0" w dobrym stanie technicznym, o niskiej izolacji cieplnej U=1,35 W/m2K w strefie nie ogrzewanej. Zalecana termomodernizacja przegrody do wymogów WT2021 co wpłynie korzystnie na całą termomodernizację budynku.
Ściana zewnętrzna	Przegroda w kondygnacji "1" o słabej izolacji cieplnej, U=0,93W/m2K.

	Zalecana termomodernizacja przegrody do spełniających wymogów WT2021
Ściana wewnętrzna	W dobrym stanie technicznym
Podłoga na gruncie	...
Strop wewnętrzny	Przegroda w dobrym stanie technicznym o słabej izolacji cieplnej. Zalecana Termomodernizacja wykazana w przegrodzie kondygnacji "0" pośrednio wpływającej na całkowity efekt termomodernizacji budynku.
Stropodach	Przegroda o bardzo niskiej izolacji cieplnej U=0,47W/m2K , w dobrym stanie technicznym. Zalecana termomodernizacja przegrody do spełnienia wymogów WT2021
Drzwi zewnętrzne DZ 1	Stan stolarki drzwiowej został określony jako dobry, należy jednak pamiętać, że drzwi nie spełniają obowiązujących obecnie norm. Ze względu na stan nie zostały założone do wymiany.
Okno zewnętrzne OZ 1	Podczas wizji lokalnej stan techniczny starej drewnianej stolarki okiennej został określony jako zły w całym budynku. Zalecana wymiana przegród stolarki okiennej do stanu spełniającego wymogi
System grzewczy	Budynek zasilany w ciepło z kotła węglowego. Modernizacja c.o. obejmuje montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego (wspólnego dla c.o. i c.w.u.), wymiana starej instalacji c.o. wraz ze starymi grzejnikami, doprowadzenie instalacji gazowej w miejsce montażu kondensacyjnego kotła gazowego.
Instalacja ciepłej wody użytkowej	Zakres modernizacji c.w.u - włączenie i rozprowadzenie instalacji c.w.u. do dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego (wspólnego dla c.o. i c.w.u.)

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	**Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, λ= 0,038 [W/(m·K)];**	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	**65,05**m^2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	**87,56**m^2	
Stopniodni: **2416,40** dzień·K/rok	t_{wo}= **8,00** ^oC	t_{zo}= **-20,00** ^oC

		Stan istniejący	Wariant numer
			Wariant 1
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	36,08	41,80
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	7
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m^2K)	1,359	0,388
Opór cieplny R	(m^2K)/W	0,74	2,58
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m^2K)/W	---	1,84
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	18,46	5,27
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0025	0,0007

Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	445,91
Cena jednostkowa usprawnienia K_i	zł/m^2	---	190,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u	zł	---	16636,40
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	37,31

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16636,40 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 37,31 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 7 cm

Informacje uzupełniające:

Do termomodernizacji należy przyjąć styropian o grubości min. 7cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,038W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik przegrody U zostanie zachowany

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Stropodach		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	**Wariant 1, Uni-Mata Plus - mata z wełny szklanej, λ= 0,038 [W/(m·K)];**	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	**83,42**m^2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	**83,42**m^2	
Stopniodni: **2416,40** dzień·K/rok	t_{wo}= **20,00** ^{o}C	t_{zo}= **-20,00** ^{o}C

		Stan istniejący	Wariant numer
			Wariant 1
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	36,08	41,80
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	18
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m^{2}K)	0,477	0,146
Opór cieplny R	(m^{2}K)/W	2,09	6,83
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m^{2}K)/W	---	4,74
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	8,32	2,55
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0016	0,0005
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	193,47
Cena jednostkowa usprawnienia K_i	zł/m^2	---	160,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u	zł	---	13347,20
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	68,99

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13347,20 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 68,99 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm

Informacje uzupełniające:

Do termomodernizacji należy przyjąć wełnę mineralną o grubości min. 18cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,038W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik przegrody U zostanie zachowany

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	**Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, λ= 0,038 [W/(m·K)];**	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As	**80,98**m^2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak	**162,16**m^2	
Stopniodni: **2416,40** dzień·K/rok	t_{wo}= **20,00** ^oC	t_{zo}= **-20,00** ^oC

		Stan istniejący	Wariant numer
			Wariant 1
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	36,08	41,80
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	15
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m^2K)	0,931	0,199
Opór cieplny R	(m^2K)/W	1,07	5,02
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m^2K)/W	---	3,95
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	15,73	3,37
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0030	0,0006
Roczna oszczędność kosztów Δ O	zł/rok	---	426,95
Cena jednostkowa usprawnienia K_i	zł/m^2	---	224,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u	zł	---	36323,84
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	85,08

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 36323,84 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 85,08 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupełniające:

do termomodernizacji należy przyjąć styropian o grubości min. 15cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,038W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik przegrody U zostanie zachowany

Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V **149,39** m^3/h
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją **20,86**m^2
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji **20,86**m^2
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów **20,86**m^2
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni: **2320,73** dzień·K/rok θi = **13,57** °C θe = **-20,00** °C

		Stan istniejący	Wariant numer
			W1
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	36,08	36,08
Opłata za 1 MW	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00
Inne koszty, abonament	zł/m-c	0,00	0,00
Współczynnik c_m		1,35	1,00
Współczynnik c_r		1,20	0,85
Współczynnik a		---	---
Współczynnik przenikania ciepła U	$W/(m^2K)$	2,400	0,900
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	10,04	3,76
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0040	0,0023
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	226,37
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	$zł/m^2$	---	1400,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	26124,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	129,01

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 29204,00 zł
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 129,01 lat
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Modernizacja systemu wentylacji
U= 0,90
Informacje uzupełniające:
...

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

		Stan istniejący	Wariant 1
Ciepło właściwe wody c_W	[kJ/(kg•K)]	4,18	4,18

Gęstość wody ρ_W	[kg/m^3]	1000	1000
Temperatura ciepłej wody θ_W	[°C]	55	55
Temperatura zimnej wody θ_O	[°C]	10	10
Współczynnik korekcyjny k_R	[-]	0,90	0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A_f	[m^2]	84,00	84,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V_{WI}	[dm^3/(m^2·doba]	1,40	1,40
Czas użytkowania τ	[h]	24,00	24,00
Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh	[-]	3,24	3,24
Sprawność wytwarzania $\eta_{W,g}$	[-]	0,85	0,85
Sprawność przesyłu $\eta_{W,d}$	[-]	0,60	0,60
Sprawność akumulacji ciepła $\eta_{W,s}$	[-]	1,00	1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q_{cw}	[GJ/rok]	14,28	14,28
Max moc cieplna q_{cwu}	[kW]	0,83	0,83

6.3.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

		Stan istniejący	Wariant 1
Opłata za 1 GJ	[zł/GJ]	36,08	41,80
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	[zł/MW]	0,00	0,00
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00
Roczna oszczędność kosztów ΔO	[zł/rok]	---	-81,69
Koszt modernizacji Nu	[zł]	---	0,00
SPBT	[lat]	---	0,00

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej dla wariantu optymalnego

Planowane usprawnienia	Nakłady [zł]
Rozprowadzenie oraz włączenie instalacji c.w.u. do kondensacyjnego kotła gazowego (wspólnego dla c.o. i c.w.u.)	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o.

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Źródło ciepłej wody użytkowej 100%	
Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień
Ulepszenie sprawności wytwarzania η_g	kondensacyjny kocioł gazowy ,modernizacja instalacji c.w.u.
Ulepszenie sprawności przesyłu η_d	
Ulepszenie sprawności akumulacji η_s	

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

		Stan istniejący	Wariant 1
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	[zł/GJ]	36,08	41,80
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	[zł/MW]	0,00	0,00
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową	[GJ]	83,99	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	[MW]	0,0124	
Sprawność systemu grzewczego		0,450	0,729
Roczna oszczędność kosztów ΔO	[zł/rok]	---	2151,68
Koszt modernizacji	[zł]	---	33000,00
SPBT	[lat]	---	15,34

Informacje uzupełniające:
Mimo wyższych kosztów ogrzewania w sezonie standardowym po termomodernizacji, rozwiązanie to jest niezbędne do realizacji z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz zmniejszenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery.

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych	Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w
Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła $\eta_{H,g}$	0,910
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających $\eta_{H,d}$	0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej $\eta_{H,e}$	0,890
Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego $\eta_{H,s}$	1,000
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia w_t	1,000
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby w_d	0,950
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,g} \cdot \eta_{H,d} \cdot \eta_{H,e} \cdot \eta_{H,s}$	0,729

*) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Planowane usprawnienia	Nakłady [zł]
Projekt wewnętrznej instalacji gazowej	2000,00
Modernizacja c.o. obejmuje montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego (wspólnego dla c.o. i c.w.u.), wymiana starej instalacji c.o. wraz ze starymi grzejnikami, doprowadzenie instalacji gazowej w miejsce montażu kondensacyjnego kotła gazowego.	31000,00
Suma:	**33000,00**

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

Źródło ogrzewania 100%	
Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień
Ulepszenie sprawności wytwarzania η_g	Kondensacyjny kocioł gazowy

Ulepszenie sprawności przesyłu η_d	Nowa instalacja c.o.
Ulepszenie sprawności regulacji η_e	Montaż termostatów
Ulepszenie sprawności akumulacji η_s	...
Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w_t i w_d	Wprowadzenie 8-goddzinnych przerw na ogrzewanie w ciągu doby.

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

Lp.	Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót [zł]	SPBT [lat]
1.	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o	0,00
2.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	16636,40 zł	37,31
3.	Modernizacja przegrody Stropodach	13347,20 zł	68,99
4.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	36323,84 zł	85,08
5.	Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'	29204,00 zł	129,01
	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00	15,34

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	16636,40
3	Modernizacja przegrody Stropodach	13347,20
4	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	36323,84
5	Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'	29204,00
6	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		128511,44

Wariant 2		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	16636,40

3	Modernizacja przegrody Stropodach	13347,20
4	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	36323,84
5	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		99307,44

Wariant 3		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	16636,40
3	Modernizacja przegrody Stropodach	13347,20
4	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		62983,60

Wariant 4		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	16636,40
3	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		49636,40

Wariant 5		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	Koszt uwzględniony w modernizacji c.o
2	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		33000,00

Wariant 6		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu grzewczego	33000,00
Całkowity koszt		33000,00

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant	Sumaryczna strata ciepła budynku	Roczne zapotrzebowanie energii budynku	Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych	Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	Kubatura pomieszczeń ogrzewanych	Kubatura budynku	Kubatura przestrzeni ogrzewanej	Wskaźnik cieplny budynku	Stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V
	[MW]	[GJ]	[°C]	[m²]	[m³]	[m³]	[m³]	[W/m³]	[1/m]
0	0,0124	83,99	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	38,87	0,53
1	0,0061	46,39	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	25,43	0,53
2	0,0072	52,85	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	25,44	0,53
3	0,0095	65,12	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	31,51	0,53
4	0,0106	70,85	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	34,34	0,53
5	0,0124	83,99	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	38,87	0,53
6	0,0124	83,99	14,00	166,84	390,41	390,41	390,41	38,87	0,53

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant	$Q_{h0,1co}$ $q_{h0,1co}$	$Q_{0,1cwu}$ $q_{0,1cwu}$	$\eta_{0,1}$	$w_{t0,1}$	$w_{d0,1}$	$Q_{0,1}$	$O_{0,1}$	ΔO	$\%\Delta O$
-	GJ MW	GJ MW	-	-	-	GJ	zł	zł	%
0	83,99 0,0124	14,28 0,0008	0,45	1,00	1,00	200,73	7242,49	---	---
1	46,39 0,0061	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	74,74	3124,19	4118,30	56,86
2	52,85 0,0072	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	83,16	3476,07	3766,42	52,00
3	65,12 0,0095	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	99,15	4144,52	3097,97	42,77
4	70,85 0,0106	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	106,62	4456,86	2785,64	38,46
5	83,99 0,0124	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	123,74	5172,51	2069,98	28,58
6	83,99 0,0124	14,28 0,0008	0,73	1,00	0,95	123,74	5090,82	2151,68	29,71

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant przedsięwzięcia termomo	Planowane koszty całkowite	Roczne oszczędności kosztów energii	Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z	Minimalna kwota kredytu*)	Premia termomodernizacyjna

dernizacyjnego			uwzględnieniem sprawności całkowitej)		
	[zł]	[zł/rok]	[%]	[zł, %]	[zł]
1.	128511,44	4118,30	62,77	64255,72	0,00
2.	99307,44	3766,42	58,57	49653,72	0,00
3.	62983,60	3097,97	50,61	31491,80	0,00
4.	49636,40	2785,64	46,88	24818,20	0,00
5.	33000,00	2069,98	38,35	16500,00	0,00
6.	33000,00	2151,68	38,35	16500,00	0,00

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity	---	99307,44 zł		
- planowana kwota środków własnych	---	53000,00 zł		
- planowana kwota kredytu	---	46307,44 zł		
- przewidywana premia termomodernizacyjna	---	0,00 zł		
- roczne oszczędności kosztów energii	---	3766,42 zł	tj.	52,00 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 7 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER

Uwagi:

do termomodernizacji należy przyjąć styropian o grubości min. 7cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,038W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik przegrody U zostanie zachowany

P2

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Stropodach**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Uni-Mata Plus - mata z wełny szklanej

Uwagi:

...

P3

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER

Uwagi:

do termomodernizacji należy przyjąć styropian o grubości min. 15cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,038W/(mK). Dopuszcza się

zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczonym w audycie współczynnik przegrody U zostanie zachowany

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej
2. Instalacja kotła kondensacyjnego z demontażem
3. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i c.w.u.
4. Grzejniki

Uwagi:

...

Załącznik nr 1 dokumentacja zdjęciowa budynku







