
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421152-4 Instalowanie cianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszcze Collegium Geographicum
ADRES INWESTYCJI : ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Pozna
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ADRES INWESTORA : Pozna ul. Wieniawskiego 1
ADRES WYKONAWCY :
BRAN A : ogólnobudowlana

: zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszcze Collegium Geographicum
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Pozna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Collegium Geographicum					
1		Rozbiórki			
1 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Demonta sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o dług. 60 cm	m ²		
		141.12	m ²	141.12	
				RAZEM	141.12
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikami	m ²		
		114.40	m ²	114.40	
				RAZEM	114.40
3 d.1	Kalkulacja własna	demonta aluminiowej zabudowy z drzwiami	m ²		
		177.68	m ²	177.68	
				RAZEM	177.68
4 d.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie cianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - pom. socialne	m ²		
		3.00	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Prace budowlane			
5 d.2	KNR AT-12 0103-06	cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA ciana 150A100 z izolacji akustyczn z wełny mineralnej	m ²		
		216.49	m ²	216.49	
				RAZEM	216.49
6 d.2	KNR AT-12 0109-01	O cie nice drewniane fabrycznie wyko czone obsadzone w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA -	m ²		
		13.86	m ²	13.86	
				RAZEM	13.86
7 d.2	KNR AT-12 0109-03	Skrzydła drzwiowe wypełnione szyb bezpieczn w okleinie drewnianej dostosowanej do istn. stolarki w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA szt 5 - wyposażone w 3 zawiasy, klamk stal. nierdzewn satyna, 2 zamki, klucz w istniej cyn sytemie 1 klucza . Tabliczka z oznaczeniem w j zyku Brailla. Drzwi przygotowane do automatycznego otwierania na przycisk łokciowy np. GEZE ECTurn, obsadzone w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		13.86	m ²	13.86	
				RAZEM	13.86
8 d.2	KNR AT-12 0109-03	Na wietla stałe naddrzwiowe obudowane płyt stolarsk okleinowan drewnem naturalnym dostosowanym do istniej cej stolarki drzwiowej, obsadzone w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9 d.2	TZKNBK XX 4502-04 analogia	Obudowa na wietla nad drzwiami arkuszami płyty stolarskiej w okleinie, drewno naturalne. o pow. 1.41-1.6 m2	szt.		
		8.64	szt.	8.64	
				RAZEM	8.64
10 d.2	KNR AT-12 0109-01 analogia	O cie nice aluminiowe fabrycznie wyko czone obsadzone w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		2.06	m ²	2.06	
				RAZEM	2.06
11 d.2	KNR AT-12 0109-03 analogia	Na wietle aluminiowe fabrycznie wyko czone obsadzone w ciankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		poz.10	m ²	2.06	
				RAZEM	2.06
12 d.2	KNR 2-02 0617-12 analogia	Wymiana uszczelek pionowych w oknach na cz ci przeszklonej elewacji	m		
		28.80	m	28.80	
				RAZEM	28.80
13 d.2	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		107.40	m ²	107.40	
				RAZEM	107.40
14 d.2	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm-uwzgl dnia korytarz wyi ciowy poz.1-poz.13	m ²		
			m ²	33.72	
				RAZEM	33.72
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podł o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.16	m ²		
			m ²	392.29	
				RAZEM	392.29
16 d.2	KNR 2-02 0815-01	Dodatkowe gładzie gipsowe wewn trzne jednowarstwowe na cianach z płyt gipsowych	m ²		
		392.29	m ²	392.29	
				RAZEM	392.29
17 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Latexowymi powierzchni wewn trznych - podł o y gipsowych z gruntowaniem- w kolorze jasno szarym	m ²		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszcze Collegium Geographicum
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Pozna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m ²	392.29	
				RAZEM	392.29
18	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - podło y gipsowych z grun- towaniem - dodatek za ka de dalsze malowanie	m ²		
		poz.17	m ²	392.29	
				RAZEM	392.29
19	KNNR-W 3 d.2 0808-03	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.21	m ²	109.41	
				RAZEM	109.41
20	NNRNB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome	m ²		
		poz.19	m ²	109.41	
				RAZEM	109.41
21	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychTarket z wywini ciem cokołów i spwaniem 2, 00 mm (wykładziny gr 3mm niepalne z atestami do stosowania w pomieszczeniach ho- telowych)	m ²		
		109.41	m ²	109.41	
				RAZEM	109.41
22	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.21	m ²	109.41	
				RAZEM	109.41
23	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przy cienne drewniane d bowe wys. 7 cm gr 2 cm	m		
		111.92	m	111.92	
				RAZEM	111.92
24	KNR-W 2-02 d.2 1124-04 analogia	monta listew progowych	m		
		7.35	m	7.35	
				RAZEM	7.35
25	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg foli	m ²		
		148.80	m ²	148.80	
				RAZEM	148.80
26	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien foli	m ²		
		68.20	m ²	68.20	
				RAZEM	68.20
27	KNR-W 4-01 d.2 0109-01 0109- 04	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległo 7 km (grunt kat. I-II)	m ³		
		poz.1*0.01+poz.2*0.005+poz.3*0.05*0.4+poz.4*0.15	m ³	5.99	
				RAZEM	5.99

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	robocizna	r-q	1587.9676		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	Wyci g wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	21.0077		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	18.9909		
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	5.2113		
4.	szlifierka	m-g	47.0463		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa pomieszcze Collegium Geographicum
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Pozna

4

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Warto
1.	Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty z włókien mineralnych	m	116.6712		116.6712		
2.	K towniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm	m	30.3480		30.3480		
3.	profile stalowe NIDA UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	181.8516		181.8516		
4.	profile stalowe NIDA CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	450.2992		450.2992		
5.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	22.5924		22.5924		
6.	klamerki mocuj ce	szt.	307.1640		307.1640		
7.	k towniki do profili o cie nicowych	szt.	4.1200		4.1200		
8.	k towniki do profili o cie nicowych UA 100	szt.	27.7200		27.7200		
9.	profile stalowe NIDA UA100	m	6.6000		6.6000		
10.	profile stalowe NIDA UA 100 - profil o cie nicowy o dł. L = 4,5 m	m	9.0001		9.0001		
11.	profile stalowe NIDA UA 100 - profil o cie nicowy o dł. L = 4,5 m	m	64.8000		64.8000		
12.	profile stalowe NIDA UA 100 - profil o cie nicowy o dł. L = 4,5 m	m	7.2000		7.2000		
13.	Gwo dzie budowlane okr. gołe - ró ne rozm.	kg	3.3576		3.3576		
14.	qwo dzie stolarskie	kq	0.3184		0.3184		
15.	kotwy do o cie nic'	szt.	6.1800		6.1800		
16.	kotwy do o cie nic UA sztuki M8	szt.	41.5800		41.5800		
17.	blachowkr ty 3,5 x 25 mm	szt.	2381.3900		2381.3900		
18.	blachowkr ty 3,5 x 35 mm	szt.	6927.6800		6927.6800		
19.	naro niki aluminiowe perforowane 25x25 L=300 cm	szt.	16.8685		16.8685		
20.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.7560		8.7560		
21.	ATLAS UNI-GRUNT PLUS gł boko penetruj ca, wzmacniaj ca podło e.	kq	22.9761		22.9761		
22.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	50.6054		50.6054		
23.	farba Latex mat jasno szary	dm ³	223.6865		223.6865		
24.	Uzin KE 2428 klej do wykładzin PCV 14kg	kg	42.0134		42.0134		
25.	folia polietylenowa	m ²	53.1216		53.1216		
26.	wykładzina podłogowa Tarkett™ 3242202 iQ Optima Tarkett 2 mm	m ²	131.2920		131.2920		
27.	Listwa progowa	szt.	6.0000		6.0000		
28.	Ta ma z włókna szklanego Nida	m	757.7150		757.7150		
29.	pr ty spawalnicze PCW	op.	1.0000		1.0000		
30.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kq	588.4350		588.4350		
31.	gips szpachlowy NIDA Finisz	kq	54.1225		54.1225		
32.	gips szpachlowy NIDA Start	kq	203.5006		203.5006		
33.	płyty RIGIPS PRO 12,5mm	m ²	891.9388		891.9388		
34.	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm	szt.	237.3540		237.3540		
35.	Profil no ny 3700 45G - profil główny	m	91.2900		91.2900		
36.	Profil poprzeczny 600 46G- o długo ci 60 cm	m	91.2900		91.2900		
37.	kształtowniki z blachy - k townik przy cienny	m	104.1780		104.1780		
38.	zawiesia do kształtowników	szt.	60.1440		60.1440		
39.	pr ty mocuj ce L=500 mm	szt.	60.1440		60.1440		
40.	klamerki mocuj ce	szt.	307.1640		307.1640		
41.	spr yny przy cienne	szt.	177.2100		177.2100		
42.	Płyty sufitowe OWAcooustic premium Brillianto A o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	307.1640		307.1640		
43.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długo ci 120 cm	m	182.5800		182.5800		
44.	preparat gruntuj cy "Aqafin"	dm ³	86.3038		86.3038		
45.	Płyty z weł.min.do izol. cian.dział.-100mm	m ²	216.4900		216.4900		
46.	Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	96.4392		96.4392		
47.	Listwa przypodłogowa cokół D B drewno 7 cm	m	129.8272		129.8272		
48.	skrzydła drzwiowe fabrycznie wyko czone	m ²	6.0000		6.0000		
49.	Na wietle aluminiowe stałe	m ²	2.0600		2.0600		
50.	uszczelka okienna	m	31.6800		31.6800		
51.	wier wałki	m	87.5600		87.5600		
52.	Ta ma izolacji akustycznej Nida 95	m	238.1390		238.1390		
53.	kamie szlifierski	kg	10.9410		10.9410		
54.	woda	m ³	0.4119		0.4119		
55.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	85.6488		85.6488		
56.	Kółek rozporowy Nida 6/40	szt	324.7350		324.7350		
57.	Ta ma izolacji akustycznej Nida 95	m	234.4587		234.4587		
58.	okno drewniane wewn trzne nie otwierane z szyb bezpieczn	szt	6.0000		6.0000		
59.	Naro nik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	25.1066		25.1066		
60.	folia ochronna	m ²	75.0200		75.0200		
61.	Płyta okleinowana - drewno naturalne - zgodne z istn stolark	m ²	8.7000		8.7000		
62.	opłata komunalna	kont.	3.0000		3.0000		
63.	materiały pomocnicze	zł					
64.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie: