LEGENDA

	GRZEJNIK PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM
	PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.
	PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO:
	WYBURZENIA
	ZAKŁUCIOWANIA
	PONI. WSPÓŁRZĘDNE W SUFITY PODWIESZONE G.K

ZAKRES PRAC KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki) w tym instalacji i zagęszczenie tras w stanowych.
2. Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych na rzutach pomieszczeniach.
3. Usunięcie starej i montaż nowej instalacji odwodnienia w korytkach (przewody, spinki) w tym wykucia i szlamowanie nowych tras.
4. Wymiana instalacji wodociągowej (przewody, spinki) w tym wykucia i szlamowanie w ruszie pomieszczeniach (symbol RE, W...).
5. Wymiana instalacji alarmu.
6. Wymiana instalacji elektrycznej, tzwart.-elewacyjnych po obrysie wewnętrznej (osiowe)ścianie systemowej, ekranowanie w pomieszczeniu w otwartych reflektorach elektrycznych.
7. Wymiana instalacji RTV, SAT, TELEFON.
w 3a, ar 129, Korytarz 66.

UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.

RZUT ELEMENTÓW NAD I PARTEREM
1:100

00_67	Hol główny	140.74
00_68	Korytarz	64.97
00_69	Pom. Biurowe	14.71
00_70	Pom. Laboratoryjne	32.32
00_71	Pom. Laboratoryjne	33.56
00_72	Pom. Laboratoryjne	31.51
00_73	Pom. Laboratoryjne	15.57
00_74	Pom. Laboratoryjne	32.42
00_75	Korytarz	145.78
00_76	Pom.Laboratoryjne	17.06
00_77	Sala ćwiczeń	15.14
00_78	Pom. Laboratoryjne	31.44
00_79	Pom. Laboratoryjne	31.20
00_80	Sala ćwiczeń	11.84
00_81	Hol	2.60
00_82	Sala ćwiczeń	20.62
00_83	Sala wykładowa	91.16
00_84	Pom. Gospodarcze	9.38
00_85	Korytarz	19.41
00_86	Klatka schodowa	20.76
00_87	Hall	21.81
00_88	Pom. Biurowe	16.80
00_89	Sala ćwiczeń	33.52
00_90	Pom.Laboratoryjne	18.25
00_91	Pom.Laboratoryjne	17.25
00_92	Sala ćwiczeń	17.23
00_93	Pom. Biurowe	30.11
00_94	Sala ćwiczeń	18.21
00_95	Sala ćwiczeń	16.79
00_96	Pom.Laboratoryjne	16.13
00_97	Pom. Biurowe	33.19
00_98	Korytarz	301.71
00_99	Pom. Biurowe	20.57
00_100	Sala ćwiczeń	13.77
00_101	Pom. Laboratoryjne	18.10
00_102	Pom. Laboratoryjne	12.02
00_103	Pom. Laboratoryjne	22.20
00_104	Pom.Laboratoryjne	285.73
00_105	Pom. Laboratoryjne	19.85
00_106	Pom. Biurowe	8.86
00_107	Pom. Laboratoryjne	8.59
00_108	Pom. Laboratoryjne	9.05
00_109	Pom. Laboratoryjne	19.50
00_110	Klatka schodowa	16.12
00_111	Sala ćwiczeń	15.06
00_112	Pom. Laboratoryjne	32.96
00_113	Pom.Laboratoryjne	19.31
00_114	Pom.Laboratoryjne	23.15
00_115	Pom.Laboratoryjne	22.93
00_116	Sala ćwiczeń	15.50
00_117	Sala ćwiczeń	17.64
00_118	Pom. Laboratoryjne	34.40
00_119	Pom. Laboratoryjne	18.71
00_120	Pom.Laboratoryjne	235.24
00_121	Sala ćwiczeń	17.97
00_122	Pom.Laboratoryjne	34.53
00_123	Wc	11.99
00_124	Hol	4.92
00_125	Pom. Gospodarcze	5.59
00_126	Korytarz	32.20
00_127	Pom.Laboratoryjne	36.80
00_128	Pom.Laboratoryjne	17.56
00_129	Pom.Laboratoryjne	16.92
00_130	Pom.Laboratoryjne	17.78
00_131	Sala laboratoryjna	14.64
00_132	Pom. Laboratoryjne	6.26
00_133	Pom. Laboratoryjne	8.12
00_134	Pom. Laboratoryjne	19.18
00_135	Pom. Laboratoryjne	31.69
00_136	Pom. Laboratoryjne	35.20
00_137	Sala ćwiczeń	17.75
00_138	Wc	14.77
00_139	Wc	16.72
00_140	Wc	3.97
00_141	Sala ćwiczeń	14.66
00_142	Pom. Biurowe	23.10
00_143	Pom. Biurowe	25.39
00_144	Pom. Laboratoryjne	45.76
00_145	Sala ćwiczeń	15.60
00_146	Sala ćwiczeń	17.35
00_147	Pom. Biurowe	12.61
00_148	Sala ćwiczeń	15.30
00_149	Sala ćwiczeń	13.19
00_150	Pom. Laboratoryjne	11.74
00_151	Pom. Laboratoryjne	13.61
00_152	Sala ćwiczeń	11.77
00_153	Pom.Socjalne	8.58
00_154	Pom. Biurowe	87.76
00_155	Klatka schodowa	68.88
00_156	Toaleta	15.33
00_157	Pom. Gospodarcze	1.95
00_158	Toaleta	22.59
00_160	Sala ćwiczeń	86.00
00_161	Korytarz	40.41
00_162	Sala ćwiczeń	22.05
00_163	Pom. Laboratoryjne	27.90
00_164	Sala ćwiczeń	44.28
00_165	Korytarz	72.94
00_166	Pom. Laboratoryjne	31.40
00_167	Pom. Biurowe	16.21
00_168	Pom. Laboratoryjne	26.02
00_169	Korytarz	29.65
00_170	Klatka schodowa	29.27
00_171	Szyb windy	4.93
00_172	Toaleta męska	16.01
00_173	Toaleta damska	11.60
00_174	Pom.Laboratoryjne	38.44
00_175	Pom. Biurowe	17.74
00_176	Pom.Laboratoryjne	36.04
00_177	Pom.Laboratoryjne	27.19
00_178	Pom.Laboratoryjne	23.04
00_179	Pom.Laboratoryjne	15.60
00_180	Pom. Pracowników	18.98
00_181	Laboratorium	13.42
00_182	Laboratorium	17.88
00_183	Laboratorium	19.71
00_184	Laboratorium	15.23
00_185	Sala ćwiczeń	95.12
00_186	Sala ćwiczeń	90.89
00_187	Klatka schodowa	12.09
00_188	Pom. Pracowników	19.83
00_189	Korytarz	139.15
00_190	Pom.Laboratoryjne	37.18
00_191	Pom.Laboratoryjne	37.76
00_192	Pom.Laboratoryjne	33.12
00_193	Sala ćwiczeń	15.88
00_194	Pom. Biurowe	21.94
00_195	Klatka schodowa	16.44
00_196	Pom.Laboratoryjne	24.30
00_197	Pom.Laboratoryjne	22.39
00_198	Sala ćwiczeń	18.76
		5807.42

Biuro projektów: PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. ul.Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz

Sp. z o.o. ul.Ratajczaka 44 61-610 Poznań

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji: Poznań, ul. Grunwaldzka 6 obręb 1,sekr , ark. 8 nr geodezyjny działki 349

Nazwa inwestycji: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu pn Wydział Chemii UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz z zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.

Tytuł: Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz z zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, polegająca na wymianie instalacji wentylacji mechanicznej i nadbudowę części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

Projektował: mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska	Upr.bud. 7131/13/P/2003	Podpis
Sprawdził: mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud. 7131/33/P/2004	Podpis
Projektował: mgr inż. Marcin Galeto	Upr.bud. WKP/0181/PWOK/09	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Włodzimierz Kajak	Upr.bud. 255/89/Pw	Podpis
Projekt budowlany	03.2015r.	Skala 1:100

Rysunek: RZUT PARTERU 2/2

Nr rysunku: A/05