ZESTAWIENIE POZYCJI W ELEMENTACH WYSYŁKOWYCH

Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
EL-20	wykonać x	1				
1076	BL8x183x47	4	183	S355	0.52	2.07
1070	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1069	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1052	IPE200	1	1713	S355	38.37	38.37
Waga całkowita pojedynczego EW:						45.46
Dodatek na spoiny 2%						0.91
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						46.37
EL-21	wykonać x	1				
1070	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1069	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1055	IPE200	1	1707	S355	38.24	38.24
Waga całkowita pojedynczego EW:						43.26
Dodatek na spoiny 2%						0.87
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						44.13
EL-22	wykonać x	1				
1070	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1069	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1054	IPE200	1	1709	S355	38.29	38.29
Waga całkowita pojedynczego EW:						43.31
Dodatek na spoiny 2%						0.87
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						44.18
EL-23	wykonać x	1				
1070	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1069	BL10x200x160	1	200	S355	2.51	2.51
1053	IPE200	1	1711	S355	38.32	38.32
Waga całkowita pojedynczego EW:						43.34
Dodatek na spoiny 2%						0.87
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						44.21
EL-24	wykonać x	1				
1082	BL10x220x220	1	220	S355	3.8	3.8
1081	BL10x220x220	1	220	S355	3.8	3.8
1061	R0101,6X6.3	1	129	S355	1.91	1.91
1060	R0101,6X6.3	1	2363	S355	34.99	34.99
Waga całkowita pojedynczego EW:						44.5
Dodatek na spoiny 2%						0.89
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						45.39

ZESTAWIENIE POZYCJI W ELEMENTACH WYSYŁKOWYCH

Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
S-1	wykonać x	4				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1068	BL12x200x80	1	200	S355	1.51	1.51
1064	BL12x200x80	1	200	S355	1.51	1.51
1002	RD20	1	1177	S355	2.9	2.9
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						9.00
Dodatek na spoiny 2%						0.18
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						9.18
S-2	wykonać x	4				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1068	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1008	RD20	1	1498	S355	3.69	3.69
1002	RD20	1	1177	S355	2.9	2.9
Waga całkowita pojedynczego EW:						10.23
Dodatek na spoiny 2%						0.20
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						10.43
S-3	wykonać x	4				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1003	RD20	1	1085	S355	2.68	2.68
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						8.78
Dodatek na spoiny 2%						0.18
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						8.96
S-4	wykonać x	4				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1007	RD20	1	1760	S355	4.34	4.34
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						10.44
Dodatek na spoiny 2%						0.21
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						10.65
S-5	wykonać x	2				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1012	RD20	1	2402	S355	5.92	5.92
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						12.03
Dodatek na spoiny 2%						0.24
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						12.27
S-6	wykonać x	1				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1057	RD20	1	1125	S355	2.77	2.77
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						8.87
Dodatek na spoiny 2%						0.18
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						9.05
S-7	wykonać x	1				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1059	RD20	1	1039	S355	2.56	2.56
1003	RD20	1	1085	S355	2.68	2.68
Waga całkowita pojedynczego EW:						8.87
Dodatek na spoiny 2%						0.18
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						9.05
S-8	wykonać x	1				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1058	RD20	1	1064	S355	2.62	2.62
1001	RD20	1	1000	S355	2.47	2.47
Waga całkowita pojedynczego EW:						8.73
Dodatek na spoiny 2%						0.17
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						8.90
S-9	wykonać x	1				
1084	ŚRUBA RZYMSKA WG. DIN 1478	1	200	S355	0.62	0.62
1064	BL12x200x80	2	200	S355	1.51	3.01
1056	RD20	1	1155	S355	2.85	2.85
1003	RD20	1	1085	S355	2.68	2.68
Waga całkowita pojedynczego EW:						9.16
Dodatek na spoiny 2%						0.18
Waga całkowita pojedynczego EW z dodatkiem na spoiny:						9.34

STAL S355

TREŚĆ:
REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM W BUDYNKU RATUSZA W NIEPOŁOMICACH
NA DZIAŁCE NR 2469 OBRĘB 0001 NIEPOŁOMICE

ADRES
UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 13, 32-005 NIEPOŁOMICE

INWESTOR
GMINA NIEPOŁOMICE
UL. PLAC ZWYCIĘSTWA
32-005 NIEPOŁOMICE

TREŚĆ
ELEMENTY STALOWE - LISTA MONTAŻOWA CZ.II

PROJEKTANT	NR.UPR.	PODPIS
dr inż. Wiesław Bereza	146/2001	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Łukasz Bubula	MAP/0431/PWBKb/18	
WSPÓŁPRACA		
mgr inż. Piotr Płoszczański		

KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z O.O.
UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW
e-mail: wiesław.bereza@oepk.pl

DATA	SKALA
STYCZEŃ 2024	1:100
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS.
BRANŻA: KONSTRUKCJA	KT-08