

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU DS-3  
INWESTOR : POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 24 31-155 Kraków

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>MAŁOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUD. DS-3</b>			
1	Klatka schodowa główna (wewn.)	1.1.1	1.1.18
1.1	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące	1.1.1	1.1.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUD. DS-3</b>					
1		<b>Klatka schodowa główna (wewn.)</b>			
1.1		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące</b>			
1.1.	KNR-W 4-01 1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, czujki, itp.  poz.1.1.8*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  474,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>474,240</b>
1.1.	ZKNR C-2 2 0901-03 9917 analogia piwnica parter piętro 1-10	Zerwanie starych tapet natryskowych, z przycinaniem, obrabianiem naroży i wnęk -do wys.2.6m  (2*5+2*1,4)*2,6 (2*6,5+2*2,8)*2,6 ((2*6,5+2*2,8)*10)*2,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33,280 48,360 483,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>565,240</b>
1.1.	KNR-W 4-01 3 0804-08 analogia cokoliki	Zerwanie cokolika cementowego  2*12	m  m	  24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.1.	KNR-W 4-01 4 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> -skucie fragmentów uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. poz.1.1.10*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,016</b>
1.1.	KNR-W 4-01 5 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.1.1.3*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
1.1.	KNR-W 4-01 6 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.1.1.2+poz.1.1.3*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  567,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>567,640</b>
1.1.	KNR 4-01 7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1.1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  567,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>567,640</b>
1.1.	KNNR 3 8 0605-04 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe -sufit, spody biegów, i spoczników, ściany (bez tapety) <i>farba lateksowa nawierzchniowa wewn.</i> piwnica (5*1,4)*110%+(2*5+2*1,4)*0,5 parter (6,5*2,8)*110%+(2*6,5+2*2,8)*0,4 piętro 1-10 ((6,5*2,8)*10)*110%+((2*6,5+2*2,8)*10)*0,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,100 27,460 274,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>316,160</b>
1.1.	KNR-W 2-02 9 0830-07 analogia	Dodatek za narożniki metalowe (kąty wypukłe) <i>narożniki ochronne zewn.</i> 12*3	m  m	  36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
1.1.	KNR BC-02 10 0130-01 analogia	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -1x po szpachlowaniu /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.1.1.8+poz.1.1.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>330,160</b>
1.1.	KNR-W 4-01 11 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. sufitów poz.1.1.10*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,508</b>
1.1.	KNNR 3 12 0605-06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem -policzki i duszy biegów schodowych i spoczników /farba alkidowa, szpachłówka akrylowa/ 8+6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
1.1.	KNNR 3 13 0605-04 uwaga p.tab.  analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe -ściany (po tapecie natr.) <i>farba lateksowa nawierzchniowa wewn.</i> poz.1.1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  565,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>565,240</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 14	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni gładkich -napisy informacyjne z szablonów, nr kondygnacji, /R=2/  2*12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.1. 15	KNR-W 4-01 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km  poz.1.1.3*0,1*0,03+poz.1.1.4*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,732</b>
1.1. 16	KNR-W 4-01 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19 poz.1.1.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,732</b>
1.1. 17	kalk.wlasna wycena indywidualna	Oplata za gruz  poz.1.1.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,732</b>
1.1. 18	KNR-W 4-01 0821-05 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu -uzupełnianie cokołów 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>