Zasilanie gniazd 2 piętro Rozdzielnia RP2B



PI=135,2kW
Pz=37,9kW
Ib=60,8A

Nr obwodu	1	2	3	4			5	6	8	7	8	9	10
obwód	gniazda if, korytarz	gniazdo if, WC pom. 285	gniazda if, korytarz	gniazda if, p.230	REZERWA	REZERWA	gniazdo 3f, 16A,p. 230	R23L	R23Z,	R21L	R210a,	R204,	R208,
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			YDYżo 5x2,5	YLYżo 5x10	YLYżo 5x6	YLYżo 5x4	YLYżo 5x16	YLYżo 3x4	YLYżo 5x4
Pi (Pz) [kW]	0,6	0,2	0,2	0,8			3	32,8	20,4	11,8	57,6	0,4	7,4

Rozdzielnica-prefabrykat wnękowy ETI (IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne 720x375x200





Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwprzepięciowa
kl. B+C

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe
Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja sieciowa projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku B-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR UMOWY 6.2.2
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RP2B	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek B-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	IPP 332/82 8/82		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łucki			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Zieniański			FAZA
inż. Paweł Boduła			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/82/2008		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.