

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZATNI W BUDYNKU COLLEGIUM PHYSICUM
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont szatni w budynku Collegium Physicum			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów - podsufitki z paneli	m ²		
d.1	0440-05				
	analogia	13,85*5,85	m ²	81,023	
				RAZEM	81,023
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		poz.1	m ²	81,023	
				RAZEM	81,023
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
	analogia	2,00*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.3	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04				
		poz.3	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	1511-01				
		poz.3	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
7	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01				
		poz.1	m ²	81,023	
				RAZEM	81,023
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
d.1	0106-04				
		poz.1*0,02	m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
		poz.8	m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 14			
		poz.8	m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
11		Oplata za wysypisko	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.8	m ³	1,620	
				RAZEM	1,620

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont szatni w budynku Collegium Physicum				
1 d.1	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie elementów stropów - podsufitki z paneli	m ²	13,85*5,85 = 81,023	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	poz.1 = 81,023	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	2,00*2 = 4,000	0,00	0,00
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.3 = 4,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.3 = 4,000	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.3 = 4,000	0,00	0,00
7 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²	poz.1 = 81,023	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m ³	poz.1*0,02 = 1,620	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.8 = 1,620	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.8 = 1,620	0,00	0,00
11 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.8 = 1,620	0,00	0,00
Razem dział: Remont szatni w budynku Collegium Physicum						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	162,3939	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	płyty sufitowe np OWA coustic Bri- lanto A o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	231,725 8		231,725 8	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa Caparol Samtex 7	dm ³	1,5040		1,5040	0,00	0,00					
3.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	137,739 1		137,739 1	0,00	0,00					
4.	kształtowniki z blachy - profil poprze- czny o długości 60 cm	m	137,739 1		137,739 1	0,00	0,00					
5.	preparat gruntujący	dm ³	0,8800		0,8800	0,00	0,00					
6.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	78,5923		78,5923	0,00	0,00					
7.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	204,988 2		204,988 2	0,00	0,00					
8.	sprężyny przyścienne	szt.	133,688 0		133,688 0	0,00	0,00					
9.	Opłata za wysypisko	t	2,5920		2,5920	0,00	0,00					
10.	gips szpachlowy	kg	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
11.	pręty mocujące	szt.	71,3002		71,3002	0,00	0,00					
12.	klamery mocujące	szt.	231,725 8		231,725 8	0,00	0,00					
13.	gips budowlany	kg	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
14.	folia polietylenowa	m ²	101,278 8		101,278 8	0,00	0,00					
15.	zawiesia do kształtowników	szt.	71,3002		71,3002	0,00	0,00					
16.	wapno suchogazzone	t	0,0035		0,0035	0,00	0,00					
17.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0880		0,0880	0,00	0,00					
18.	piasek do zapraw	m ³	0,0040		0,0040	0,00	0,00					
19.	woda	m ³	0,0108		0,0108	0,00	0,00					
20.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,8302	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,6200	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,8226	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł