

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejścia oraz balkonów w domach studenckich w Słubicach  
ADRES INWESTYCJI : Słubice  
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań  
BRANŻA : budowlana  
  
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont wejścia oraz balkonów w domach studenckich w Słubicach</b>			
1.1		<b>Remont wejścia oraz balkonów w domach studenckich w Słubicach</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03 analogia I A Iw	Rozebranie posadzek z płytek gresowych  2*1,67+1,65*2,03+0,3*(2+1,67*2)*2 <K1, K3> 3,66*1,69 (2,6+2,45)*(2,5+2,9)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9,894 6,185 27,270	
				RAZEM	43,349
2 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,349	
				RAZEM	43,349
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzki z zaprawy cementowej. Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,349	
				RAZEM	43,349
4 d.1.1	ZKNR C-1 0308-01 analogia	Wykonanie hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej. Zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych. Elastyczna powłoka pod płytki na zewnątrz budynku poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,349	
				RAZEM	43,349
5 d.1.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,349	
				RAZEM	43,349
6 d.1.1	KNR AT-27 0101-01 IUVENTA	Skucie zmurszałych tynków (2,56+1,6)*2,56/3<K3>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,550	
				RAZEM	3,550
7 d.1.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,550	
				RAZEM	3,550
8 d.1.1	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,550	
				RAZEM	3,550
9 d.1.1	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (18,05+1,65)*2*2,56+18,05*1,65 (17,69+1,65)*2*2,56+17,69*1,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  130,647 128,209	
				RAZEM	258,856
10 d.1.1	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258,856	
				RAZEM	258,856
11 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Usunięcie i wywiezienie gruzu na odległość do 15 km poz.1*0,016+poz.6*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,765	
				RAZEM	0,765