ZESTAWIENIE POTWIERZCHNI			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Posadzka
0.01	Wiatrołap	6.27	Płytki gresowe
0.02	Komunikacja	43.56	Płytki gresowe
0.03	WC N-P	5.51	Płytki gresowe
0.04	Pom. pomocnicze rozdzielni kuchennej	13.76	Płytki gresowe
0.05	Pom. porządkowe	2.73	Płytki gresowe
0.06a	WC - umywalnia	2.92	Płytki gresowe
0.06b	WC	1.79	Płytki gresowe
0.07a	Pom. mycia pojemników	5.02	Płytki gresowe
0.07b	Podgrzewalnia jedzenia	15.98	Płytki gresowe
0.07c	Pom. do przechowywania pojemników	4.22	Płytki gresowe
0.08	Sala przedszkolna 1	50.36	Wykładzina PVC
0.09a	WC - umywalnia dla dzieci	7.82	Płytki gresowe
0.09b	WC dla dzieci dla sali nr 1	3.72	Płytki gresowe
0.09c	WC dla dzieci dla sali nr 2	3.71	Płytki gresowe
0.10	Sala przedszkolna 2	55.01	Wykładzina PVC
0.11	Szatnia dla dzieci przedszkolnych 1	9.36	Płytki gresowe
0.12	Sala przedszkolna 3	62.44	Wykładzina PVC
0.13a	WC - umywalnia dla dzieci	7.56	Płytki gresowe
0.13b	WC dla dzieci dla sali nr 3	3.56	Płytki gresowe
0.13c	WC dla dzieci dla sali nr 4	3.56	Płytki gresowe
0.14	Sala przedszkolna 4	53.60	Wykładzina PVC
0.15	Szatnia dla dzieci przedszkolnych 2	14.06	Płytki gresowe
0.16	Komunikacja	41.91	Płytki gresowe
0.17	Wiatrołap/łącznik	14.84	Płytki gresowe
0.18	Szatnia dla dzieci z klubu malucha	13.68	Płytki gresowe
0.19	Wózkownia	12.86	Płytki gresowe
0.20	WC N-P	5.15	Płytki gresowe
0.21	Pom. na mleko matki	4.90	Płytki gresowe
0.22	Pom. matki z dzieckiem	3.80	Płytki gresowe
0.23	Sala kluchu malucha	78.50	Wykładzina PVC
0.23a	Pom. buforowe sali malucha	6.49	Wykładzina PVC
0.23b	WC dla opiekuna	2.65	Płytki gresowe
0.23c	Magazyn na leżaczki	10.36	Płytki gresowe
0.24a	WC dla dzieci z klubu malucha	12.16	Płytki gresowe
0.24b	Pom. na nosiłki i dezynfekcje nosiłków	5.42	Płytki gresowe
0.25a	Kotłownia	14.49	Płytki gresowe
0.25b	Pomieszczenie wodomierza	4.97	Płytki gresowe
0.26	Pom. socjalne	18.75	Płytki gresowe
0.26a	WC - umywalnia	1.78	Płytki gresowe
0.26b	WC	1.55	Płytki gresowe
0.27	Pom. pielęgniarki	11.47	Wykładzina PVC
0.28	Pom. biurowe	11.47	Wykładzina PVC
0.29	Pom. biurowe	11.47	Wykładzina PVC
	Suma:	665.21	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA o gr. 25 cm		
Sw1	wykończenie ściany	
	tynk wewnętrzny	1 cm
	ściana murowana	25 cm
	tynk wewnętrzny	1 cm
	wykończenie ściany	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA o gr. 20 cm		
Sw2	wykończenie ściany	
	tynk wewnętrzny	1 cm
	ściana murowana	20 cm
	tynk wewnętrzny	1 cm
	wykończenie ściany	

ŚCIANA WEWNĘTRZNA o gr. 12 cm		
Sw3	wykończenie ściany	
	tynk wewnętrzny	1 cm
	ściana murowana	12 cm
	tynk wewnętrzny	1 cm
	wykończenie ściany	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA wyk. tynkiem		
Sz1	tynk zewnętrzny cienkowarstwowy	
	termoizolacja - wełna mineralna	25 cm
	ściana murowana	25 cm
	tynk wewnętrzny	1 cm
	wykończenie ściany	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA wyk. płytami drewnopodbnymi		
Sz2	płyty drewnopodobne	1 cm
	pustka powietrzna z podkonstrukcją	3 cm
	wiatroizolacja	
	termoizolacja - wełna mineralna	25 cm
	ściana murowana	25 cm
	tynk wewnętrzny	
	wykończenie ściany	

LEGENDA:

- wejście główne
- wejście
- ściana murowana
- ściana żelbetowa
- termoizolacja (styrofian/wełna mineralna)
- termoizolacja (styropian XPS)
- drzwi z samozamykaczem
- drzwi odkładane na ścianę
- drzwi ze szczeliną wentylacyjną
- H25 hydrant hp25
- EI-60 / EW-30 ściana oddzielenia pożarowego REI60
- EI-30 drzwi o odporności ogniowej EI30
- trawnik
- nawierzchnia utwardzona
- kwietnik

ZESTAWIENIE RODZAJÓW POWIERZCHNI	
Typ powierzchni	Powierzchnia [m²]
Powierzchnia użytkowa	299,90
Powierzchnia ruchu	106,58
Powierzchnia pomocnicza	258,73
	665.21

UWAGI:

- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;
- ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;
- poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie;

Obiekt:
„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - budowa klubu dziecięcego „Żłobik" wraz z robotami towarzyszącymi"
- etap 2 robótki | budowa nowego obiektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
- etap 2 instalacyjno- wewnętrznej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrowentylacyjnej, teletechnicznych,
- etap 2 zagospodarowanie terenu w tym z nasz architektury, placem zabaw, ogrodzeniem, oświetleniem terenu, małą architekturą, nasadzeniami, konstrukcją wsporczą, kotłami, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w klasie 12 kat. (11 miejsc + 1 dla OzN).
- etap 2 instalacyjno- zewnętrznych: przyłączek kanalizacji sanitarnej, przyłączek wodociągowych, przyłączek gazowych i przyłączek elektroenergetycznych.
Działka nr ew. 1/3 (1/1 po podziale) obręb 0006 Lipnica, ul. Nr 1 770), wieś, Rola Zabierzowska, obręb 8 w Rola Zabierzowska w gminie Niepołomice.

MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP. 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny:	dr inż. arch. M.MANECKI mgr inż. arch. S. MYCA-SKORUPA	MPOIA/036/2009	Architektura Architektura	
Współpraca projektowa:				
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA/019/2003	Architektura	

Inwestor:
GMINA NIEPOŁOMICE
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Data: MAJ 2025

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku: Rzut parteru

Skala: 1:100

Nr rysunku: A-02