

## **B-01.00.00 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (KOD 45112723-9 )**

### **1. Wstęp**

#### **1.1. Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w ramach inwestycji: "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym"

#### **1.2. Zakres stosowania SST**

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

#### **1.3. Zakres robót**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod plac zabaw.

- rozbiórka istniejących zabawek i wyposażenia siłowni plenerowej,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw,
- zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie,
- ułożenie nawierzchni piaszczystej.

#### **1.4. Podstawowe określenia**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

### **2. Materiały**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały zastosowane przy realizacji inwestycji:

- atestowany piasek przeznaczony na nawierzchnie do piaskownic i placów zabaw frakcji 0,25 - 8 mm.

### **3. Sprzęt**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### **4. Transport**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

## **5. Wykonanie robót**

Kolejność wykonania warstw podbudowy placu ( od dołu):

- mechaniczne profilowanie - wykonanie korytowania (zdjęcie humusu) gr. 30-40 cm
- wyrównanie dna koryta i zagęszczenie;
- ułożenie warstwy piasku frakcji 0,25 - 8 mm.

## **6. Kontrola jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- atest PZH dopuszczający stosowanie piasku na nawierzchnie bezpieczne placów zabaw.

## **7. Obmiar robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiaru nawierzchni piaszczystej jest m<sup>3</sup>.

## **8. Odbiór robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

## **9. Podstawa płatności**

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

## **10. Przepisy związane**

PN - EN 1177 - 2000 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań

PN - EN 1177 - 2000/A1:2004 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania