„Przebudowa przyziemia budynku Collegium Iuridicum i zagospodarowanie przestrzeni wraz z aranżacją ekspozycji muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” przy ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań.
„Przebudowa budynku Collegium Iuridicum z przestrzenią Paramuzeum UAM w przyziemiu.”

Wyjaśnienie do załączonej dokumentacji projektowej z 02.2023r. Etap 1 dla instalacji sanitarnych projektowanych na potrzeby Muzeum UAM

1. Instalacje wodne, hydrantowe i kanalizacyjne podane w opisie projektowym dotyczącym Muzeum Etap 1, należy traktować **jako nieaktualne**. Instalacje wodne, hydrantowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym dotyczącym całego budynku Collegium Iuridicum wraz z kondygnacją Przyziemia (Muzeum UAM) z 06.2026r.
2. Instalacje wentylacyjne obsługujące pomieszczenia piwnicze nr -1.01, -1.02, -1.03 pokazane na rysunku nr S-10 z 02.2023r. należy traktować **jako nieaktualne**. Instalacje wentylacyjne dla tych i pozostałych pomieszczeń piwnicznych należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym dotyczącym całego budynku Collegium Iuridicum z 06.2026r.
3. Standardy montażowe i wykonawcze dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz standardy i wymagania techniczne i funkcjonalne dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podane w Opisie projektowym i na rysunkach z 02.2023r. należy traktować **jako nieaktualne. Standardy montażowe i wykonawcze dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz standardy i wymagania techniczne i funkcjonalne dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy zapewnić jak opisano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży sanitarnej/instalacyjnej oraz w dokumentacji projektowej z 06.2026r.** np.: klasa szczelności wykonania kanałów wentylacyjnych min. „C”, parametry techniczne i konstrukcyjne obudów central wentylacyjnych, współczynnik wpływu mostków cieplnych klasy nie gorszej jak TB2, grubości i rodzaje izolacji termicznych na instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wymagania dla układów sterownia i automatyki dla central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych, parametry techniczne i funkcjonalne: klap ppoż., przepustnic, tłumików, nawiewników i wywiewników z izolowanymi skrzynkami rozprężnymi, itd.

Poznań, sierpień 2026r.