POM. NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	WYS.ISTN. (m)	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
PIWNICA					
-1.01	KLIMATYZATORNIA	22,00	~2,27	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.02	POM. TECHNICZNE	18,19	~2,28	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.03	WENTYLATOROWNIA	83,82	~2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.04	Korytarz	2,42	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.05	Pomieszczenie piwniczne	7,42	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.06	Korytarz	6,56	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.07	Korytarz	5,01	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.08	Korytarz	4,32	2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.09	Pomieszczenie piwniczne	5,25	2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.10	Korytarz	16,37	2,63	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.11	Korytarz	6,68	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.12	Pomieszczenie piwniczne	6,18	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.13	Pomieszczenie piwniczne	2,42	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
Pomieszczenia wyższe niż pozostałe					
-1.14	WĘZEŁ CIEPLNY	31,30	2,82	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.15	Korytarz	7,47	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.16	Korytarz przy windzie	12,70	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.17	Pomieszczenie piwniczne	22,71	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.18a	Korytarz	15,36	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.18b	Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla maszyny czyszczącej do obsługi obiektu)	6,02	~2,97	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.19a	Rozdzielnia elektryczna główna	10,60	~3,05	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.19b	Pomieszczenie IE na baterie	9,83	~3,05	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.20	Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanną	5,70	~3,06	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.21	Pomieszczenie piwniczne	4,69	~3,06	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.22	Klatka schodowa K1	2,65	3,23	TYP 6 -pos.kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
-1.23	Korytarz	6,78	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.24	Pomieszczenie piwniczne	6,73	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.25	Pomieszczenie piwniczne	6,87	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.26	Hydrofornia	7,05	2,28	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.27	Korytarz	45,33	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.28	Pomieszczenie piwniczne	10,46	2,25	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.29	Pomieszczenie piwniczne	10,51	2,25	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.30	Pomieszczenie piwniczne	43,62	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.31	Pomieszczenie piwniczne	21,23	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.32	Pomieszczenie piwniczne	23,99	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.33	Pomieszczenie piwniczne	13,30	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.34	Pomieszczenie piwniczne	22,42	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.35	Pomieszczenie piwniczne	20,30	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.36	Korytarz	60,75	~2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.37	Pomieszczenie piwniczne	11,93	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.38	Pomieszczenie piwniczne	16,26	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.39	Pomieszczenie piwniczne	16,03	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.40	Pomieszczenie piwniczne	16,27	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.41	Pomieszczenie piwniczne	5,14	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.42	Pomieszczenie piwniczne	11,64	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.43	Pomieszczenie piwniczne	13,28	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.44	Pomieszczenie piwniczne	11,72	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.45	Pomieszczenie piwniczne	11,62	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.46	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia)	13,91	~2,16	deski oryginalne po przełożeniu	bez sufitu
-1.47	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia)	12,62	~2,16	deski oryginalne po przełożeniu	bez sufitu
-1.48	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia)	11,56	~2,16	deski oryginalne po przełożeniu	bez sufitu
-1.49	Pomieszczenie piwniczne	10,23	~2,27	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.50	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia)	6,29	~2,16	deski oryginalne po przełożeniu	bez sufitu
-1.51	Pomieszczenie piwniczne	8,84	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.52	Pomieszczenie piwniczne	2,69	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.53	Klatka schodowa K2 do renowacji	14,26		projektowane linoleum TYP 1D, drewno do renowacji	bez sufitu
-1.54	Pomieszczenie piwniczne	22,96	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.55	Pomieszczenie piwniczne	4,90	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.56	Pomieszczenie piwniczne	11,37	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.57	Pomieszczenie piwniczne	6,38	~2,33	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.58	Pomieszczenie piwniczne	7,23	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.59	Pomieszczenie piwniczne	9,83	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
Pomieszczenia wyższe niż pozostałe					
-1.60	Pomieszczenie piwniczne	30,72	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.61a	Pomieszczenie piwniczne	10,11	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.61b	Pomieszczenie piwniczne	7,16	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.62	Pomieszczenie piwniczne	24,30	~2,70	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.63	Pomieszczenie piwniczne	7,11	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.64	Pomieszczenie na wyłącznik PWP	13,87	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.65	Pomieszczenie piwniczne	18,25	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**983,49**			

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu. Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA STALOWA DO RENOWACJI
- STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWE

WYBURZENIA:

- ŚCIANY MUROWANE DO ROZBIÓRKI /PRZEBICIA
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI /DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (MIN GR.18 CM)
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, GR.12CM
- PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA (BELKI STALOWE)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2X G-K NA STELAŻU, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ

ELEMENTY PPOŻ:

- ŚCIANY I ELEMENTY WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM i MIEJSCEM NA GAŚNICĘ O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁ.WĘŻA 30M
- DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ (DYMOSZCZELNE Z DOPISKIEM 'S')
- DRZWI PROJEKTOWANE BEZKLASOWE

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- PROJEKTOWANE PIONY WOD-KAN i C.O. DO OBUDOWY W ZABUDOWIE GK
- PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- SZAFY ROZDZIELCZE INSTALACYJNE NA KORYTARZACH, wym. 2x 30x60cm
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WG INSTALACJI SANIT.
- OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (sutereny). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań	
lokalizacja	działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań	
tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY RZUT PIWNICY	
branża: ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek-Smolak nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:
skala rys. 1:100	data 30.06.2026r.	nr rys. A–00