Płd
Wsch
Zach
PN

POM. NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	WYS. ISTN. DO STROPU (m)	WYS.PROJ. SUFITU (m)	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
PARTER						
1.01	Wiatrołap wejściowy	27,34	4,01-5,06	bez sufitu	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S5
1.02a	Komunikacja	16,02	4,01	bez sufitu	posadzka kamienna istn. do renowacji	bez sufitu lub miejscowo TYP S5
1.02b	Klatka schodowa K3	8,34	4,07	bez sufitu	TYP 8 -poz. kamienna / drewniana istn.	bez sufitu lub miejscowo TYP S5
1.03	Portiernia	13,54	4,01	3,00	TYP 1-Linoleum	TYP S4
1.04	Pomieszczenie socjalne	5,54	4,01	3,00	TYP 1-Linoleum	TYP S4
1.05	Hol główny -komunikacja glowna	56,44	4,07	~3,85	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S5
1.06	Biuro	27,84	4,20	3,55	TYP 2C - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.07	Korytarz wewnętrzny	4,06	4,20	3,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
1.08	Biuro	34,58	4,20	3,55	TYP 2C - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.09	Biuro	15,15	4,20	3,55	TYP 2C - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.10	Biuro	16,64	4,24	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.11	Biuro	15,91	4,22	3,50	TYP 2B - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.12	Biuro	18,64	4,23	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.13	Biuro	24,97	4,23	3,50	TYP 2B - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.14	Biuro	21,68	4,23	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.15	Biuro	25,51	4,23	3,50	TYP 2B - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.16	Biuro	44,08	4,21	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.17	Magazyn /podręczne archiwum	9,06	4,21	3,50	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
K2	Klatka schodowa K2 do renowacji	17,78		bez sufitu	projektowane linoleum TYP 1D, drewno do renowacji	bez sufitu
1.18	Korytarz	5,22	4,23	3,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
1.19	Pomieszczenie socjalne z aneksem	7,88	4,23	3,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.20	WC męskie	4,11	4,23	2,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.21	WC damskie	4,09	4,23	2,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.22	Pomieszczenie technicze AV	3,59	4,23	2,50	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
1.23	Pomieszczenie techniczne IE	6,12	4,23	3,00	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
1.24	Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie prasownicze przechodnie	24,62	4,21	3,00	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.25	Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin	24,47	4,21	3,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.26	Sala obsługi studenta	31,44	4,22	3,85	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.27	Sala obsługi studenta	32,43	4,22	3,85	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.28	Pomieszczenie socjalne z aneksem	11,88	4,22	3,00	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.29	Pomieszczenie pomocnicze	4,22	4,20	3,00	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
WINDA	Projektowana winda	1,54	kabina	kabina	systemowa PCV	kabina
1.30a	Hol przy windzie	41,93	4,20	~4,05	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S5
1.30b	Hol główny -komunikacja glowna	18,58	4,20	~4,05	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S5
1.31	Pomieszczenie gospodarcze	3,49	4,20	2,50	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
1.32	WC dla niepełnosprawnych	7,34	4,20	2,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.33	WC męskie	9,38	4,20	2,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.34	WC damskie	9,47	4,20	2,50	TYP 3-płyty gresowe	TYP S3
1.35	Korytarz	5,41	4,20	3,50	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S4
1.36	Biuro	19,90	4,21	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.37	Biuro	21,07	4,22	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.38	Magazyn /podręczne archiwum	7,36	4,22	3,50	TYP 4-płyty gresowe	TYP S4
K1	Klatka schodowa K1	15,49		bez sufitu	TYP 6 - posadzka kamienna istn. do renowacji	bez sufitu
1.39	Biuro HR	23,08	4,17	3,50	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.40	Biuro HR	40,16	4,17	3,55	TYP 2B - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.41	Biuro ochrony danych	18,16	4,18	3,55	TYP 2C - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.42	Biuro ochrony danych	18,60	4,20	3,55	TYP 2A - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.43	Biuro ochrony danych	16,06	4,20	3,55	TYP 2B - Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**640,21**				

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu. Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA DO RENOWACJI (TYLKO OKNA Z ETYKIETĄ I NUMEREM NP. OP1 SĄ PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA NOWE - PRZEWAŹNIE PIWNICA I PODDASZE)
- ISTN. DRZWI OBJĘTE ODSTĘPSTWEM NA PARTERZE BUDYNKU
- ISTN. DRZWI ZABYTKOWE WARTOŚCIOWE DO ZACHOWANIA I RENOWACJI I DO PRZEŁOŻENIA W INNE MIEJSCE - NP.EKSPOZYCJA WE WNĘCE /WSTAWIONA ATRAPA PRZEJŚCIA
- OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

WYBURZENIA:

- ŚCIANY MURowane DO ROZBIÓRKI /PRZEBICIA
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI /DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MURowane Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (MIN GR.18 CM)
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, PŁYTY GR.12CM (TAM GDZIE SĄ OKNA PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ PROWADZONE PONAD I POD OKNEM, W MIEJSCACH WNĘK PODOKIENNYCH I GRZEJNIKÓW PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ CIENSZE GR.5,0cm)
- PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA (BELKI STALOWE)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2X G-K NA STELAŻU, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
- SD — PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE: MIEJSCE NA DRUKARKĘ I SKANER DLA PRACOWNIKÓW (DODATKOWO OGÓLNODOSTĘPNE W KORYTARZACH W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ PO 2 SZT. NA KOND.)

ELEMENTY PPOŻ:

- ŚCIANY I ELEMENTY WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM i MIEJSCEM NA GAŚNICĘ O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁ.WĘŻA 30M
- E160 — DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ (DYMOSZCZELNE Z DOPISKIEM 'S')
- DRZWI PROJEKTOWANE BEZKLASOWE

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- PROJEKTOWANE PIONY WOD-KAN W ZABUDOWIE GK
- PROJEKTOWANE PIONY I INSTALACJE C.O. DO OBUDOWY W ZABUDOWIE GK / PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW BEZ OBUDOWY
- SZACHT WENTYLACYJNY — PROJEKTOWANE SZACHTY INSTALACYJNE DLA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, WYDZIELONE POŻAROWO
- PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- SZAFY ROZDZIELCZE INSTALACYJNE NA KORYTARZACH, wym. 2x 30x60cm
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WG INSTALACJI SANITARNYCH (ELEKTRYCZNE W KOLORZE ŻÓŁTYM)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (suterenu). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

temat.	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"
inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań
lokalizacja	działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań
tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY RZUT PARTERU
branża	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA — podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolka nr upr. 13/99/DUW — podpis:
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka — podpis:
skala rys.	1:100
data	30.06.2026r.
nr rys.	A–02