Płd
Wsch
Zach
PN

POM. NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	WYS. NETTO DO STROPU (m)	WYS.PROJ. SUFITU (m)	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
2 PIĘTRO						
3.01a	Korytarz -komunikacja główna	31,51	3,50	~3,35	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S5
3.01b	Korytarz -komunikacja główna	46,37	3,50	~3,35	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S5
K3	Klatka schodowa K3	16,80		bez sufitu	TYP 6 -poa.kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
3.02	Sala konferencyjna	29,70	3,55	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S2
3.03	Korytarz wewnętrzny	8,22	3,57	3,00	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
3.04	Biuro	16,78	3,55	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.05	Biuro	30,38	3,57	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.06	Biuro	17,92	3,55	3,00	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.07	Biuro	36,65	3,55	3,00	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.08	Biuro	25,08	3,48	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.09	Archiwum /magazyn podręczny	37,07	2,81	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S4
K2	Klatka schodowa K2	14,77		bez sufitu	projektowane linoleum TYP 1D. drewno do renowacji	bez sufitu
3.10	Korytarz	5,27	3,00	2,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
3.11	Pomieszczenie socjalne	8,04	3,57	3,00	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.12	WC męskie	4,11	3,55	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.13	WC damskie	4,09	3,55	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.14	Pomieszczenie techniczne IE	4,77	3,55	2,50	TYP 4-płytki gresowe	TYP S4
3.15	Biuro	42,78	3,45	3,00	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.16	WC dla niepełnosprawnych	6,36	3,45	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.17	Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych	2,70	3,45	2,50	TYP 4-płytki gresowe	TYP S3
3.18	WC męskie	8,18	3,50	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.19	WC damskie	8,19	3,50	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
3.20	Pomieszczenie socjalne	14,40	3,50	3,00	TYP 4-płytki gresowe	TYP S4
3.21	Hol przy windzie	41,06	3,50	~3,35	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S5
WINDA	WINDA	1,54	kabina	kabina systemowa PCV		kabina
3.22	Korytarz	6,87	3,48	3,00	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
3.23	Biuro	19,35	3,50	3,00	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.24	Pomieszczenie pomocnicze	4,25	2,98	2,50	TYP 4-płytki gresowe	TYP S4
3.25	Biuro	21,01	3,45	3,00	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.26	Biuro	7,84	3,50	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
K1	Klatka schodowa K1	16,26		bez sufitu	TYP 6 -poa.kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
3.27	Biuro	23,79	3,48	3,00	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.28	Korytarz	4,16	3,45	3,00	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
3.29	Biuro	16,29	3,45	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.30	Biuro	21,91	3,46	3,00	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.31	Biuro	13,97	3,47	3,00	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.32	Biuro	21,08	3,43	3,00	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.33	Biuro	19,46	3,46	3,00	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
3.34	Biuro	30,14	3,48	3,00	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**689,10**				

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu. Systemowy natynk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natynku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA DO RENOWACJI (TYLKO OKNA Z ETYKIETĄ I NUMEREM NP. OP1 SĄ PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA NOWE - PRZEWAŻNIE PIWNICA I PODDASZE)
- ISTN. DRZWI ZABYTKOWE WARTOŚCIOWE DO ZACHOWANIA I RENOWACJI I DO PRZEŁOŻENIA W INNE MIEJSCE - NP.EKSPOZYCJA WE WNĘCE /WSTAWIONA ATRAPA PRZEJŚCIA
- OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

WYBURZENIA:

- ŚCIANY MUROWANE DO ROZBIÓRKI /PRZEBICIA
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI /DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (MIN GR.18 CM)
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, PŁYTY GR.12CM (TAM GDZIE SĄ OKNA PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ PROWADZONE PONAD I POD OKNEM, W MIEJSCACH WNĘK PODOKIENNYCH I GRZEJNIKÓW PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ CIEŃSZE GR.5,0cm)
- PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA (BELKI STALOWE)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2X G-K NA STELAŻU, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
- SD PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE: MIEJSCE NA DRUKARKĘ I SKANER DLA PRACOWNIKÓW (DODATKOWO OGÓLNODOSTĘPNE W KORYTARZACH W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ PO 2 szt. NA KOND.)

ELEMENTY PPOŻ:

- ŚCIANY I ELEMENTY WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM i MIEJSCEM NA GAŚNICĘ O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁ.WĘŻA 30M
- EI60 DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ (DYMOSZCZELNE Z DOPISKIEM 'S')
- DRZWI PROJEKTOWANE BEZKLASOWE

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- PROJEKTOWANE PIONY WOD-KAN W ZABUDOWIE GK
- PROJEKTOWANE PIONY I INSTALACJE C.O. DO OBUDOWY W ZABUDOWIE GK / PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW BEZ OBUDOWY
- SZACHTY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE SZACHTY INSTALACYJNE DLA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, WYDZIELONE POŻAROWO
- PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- SZAFY ROZDZIELCZE INSTALACYJNE NA KORYTARZACH, wym. 2x 30x60cm
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WG INSTALACJI SANITARNYCH (ELEKTRYCZNE W KOLORZE ŻÓŁTYM)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyzemia (suterereny). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

LS PROJEKT

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z o.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań
lokalizacja	działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań
tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY RZUT 2 PIĘTRA
branża	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA — podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolak — podpis:
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka — podpis:
skala rys.	1:100
data	30.06.2026r.
nr rys.	A–04