POM. NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	WYS. IST.N. DO STROPU (m)	WYS.PROJ. SUFITU (m)	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
3 PIĘTRO						
4.01	Korytarz -komunikacja glowna	60,27	2,99	~2,85	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S5
K3	Klatka schodowa K3	16,80		bez sufitu	TYP 6 -poa kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
4.02	Biuro dla 4 osób	30,66	2,93	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.03-4.04	Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę	56,11	2,93	2,50	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.05	Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby)	16,35	2,95	2,50	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.06	Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby)	16,66	2,95	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.07	Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby)	13,48	2,95	2,50	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.08	Biuro dla 2 osób	20,70	2,95	2,50	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
K2	Klatka schodowa K2	14,77		bez sufitu	projektowane linoleum TYP 1D, drewno do renowacji	bez sufitu
4.09	Korytarz	4,65	2,78	2,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
4.10	WC męskie	7,31	2,78	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
4.11	WC damskie	4,21	2,78	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
4.12	Pomieszczenie techniczne IE	7,93	2,98	2,50	TYP 4-płytki gresowe	TYP S4
4.13	Pomieszczenie socjalne do 4 osób	12,31	2,92	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S4
4.14	Biuro dla 2 osób	25,60	2,88	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.15	Magazyn	6,14	2,88	2,50	TYP 4-płytki gresowe	TYP S4
4.16	WC męskie	6,55	2,88	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
4.17	WC damskie	6,49	2,88	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
4.18	Pomieszczenie gospodarcze	2,73	2,05-2,98	bez sufitu	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
4.19	Hol przy windzie	42,37	2,95	~2,80	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S5
	WINDA:	1,54	brak	kabina	systemowa PCV	kabina
4.20	Pomieszczenie dodatkowe	12,12	2,97	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.21	Pomieszczenie dodatkowe	15,82	2,97	2,50	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.22	Pomieszczenie dodatkowe	10,82	2,97	2,50	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
K1	Klatka schodowa K1	16,26		bez sufitu	TYP 6 -poa kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
4.23	WC dla osób niepełnosprawnych	5,76	2,92	2,50	TYP 3-płytki gresowe	TYP S3
4.24	Pomieszczenie matki z dzieckiem	16,31	2,92	2,50	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S3
4.25	Korytarz	7,59	2,97	2,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
4.26	Biuro dla 2 osób	16,22	2,97	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.27	Biuro dla 2 osób	17,19	2,98	2,50	TYP 2B -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.28	Pomieszczenie dodatkowe	20,30	2,91	2,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
4.29	Serwerownia (serwery budynkowe)	16,19	2,92	2,50	TYP 2D -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S4
4.30	Serwerownia IT (serwery GPD, LPD)	18,91	2,94	2,50	TYP 2D -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S4
4.31	Biuro dla 4 osób	30,57	2,92	2,50	TYP 2C -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**577,49**				

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu. Systemowy natrysk ognichronny zapewniający odporność REI 60, grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku: klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTN, DRZWI ZABYTKOWE WARTOŚCIOWE DO ZACHOWANIA I RENOWACJI I DO PRZEŁOŻENIA W INNE MIEJSCE - NP.EKSPOZYCJA WE WNĘCE /WSTAWIONA ATRAPA PRZEJŚCIA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA DO RENOWACJI (TYLKO OKNA Z ETYKIETĄ I NUMEREM NP. OP1 SĄ PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA NOWE - PRZEWAŻNIE PIWNICA I PODDASZE)
- OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

WYBURZENIA:

- ŚCIANY MUROWANE DO ROZBIÓRKI /PRZEBICIA
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI /DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (MIN GR.18 CM)
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, PŁYTY GR.12CM (TAM GDZIE SĄ OKNA PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ PROWADZONE PONAD I POD OKNEM, W MIEJSCACH WNĘK PODOKIENNYCH I GRZEJNIKÓW PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SĄ CIEŃSZE GR.5,0cm)
- PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA (BELKI STALOWE)
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ZELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2X G-K NA STELAŻU, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE: MIEJSCE NA DRUKARKĘ I SKANER DLA PRACOWNIKÓW (DODATKOWO OGÓLNODOSTĘPNE W KORYTARZACH W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ PO 2 szt. NA KOND.)

ELEMENTY PPOŻ:

- ŚCIANY I ELEMENTY WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘZEM PÓŁSZTYWNYM I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁ.WĘŻA 30M
- DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ (DYMOSZCZELNE Z DOPISKIEM 'S')
- DRZWI PROJEKTOWANE BEZKLASOWE

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- PROJEKTOWANE PIONY WOD-KAN W ZABUDOWIE GK
- PROJEKTOWANE PIONY I INSTALACJE C.O. DO OBUDOWY W ZABUDOWIE GK / PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW BEZ OBUDOWY
- PROJEKTOWANE SZACHTY INSTALACYJNE DLA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, WYDZIELONE POŻAROWO
- PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- SZAFY ROZDZIELCZE INSTALACYJNE NA KORYTARZACH, wym. 2x 30x90cm
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WG INSTALACJI SANITARNYCH (ELEKTRYCZNE W KOLORZE ŻÓŁTYM)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (suterereny). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.o.Sp.k.

NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT 3 PIĘTRA

branża		podpis:
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolak nr upr. 13/99/DUW	
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	

skala rys.: 1:100 | data: 30.06.2026r. | nr rys.: A–05