UWAGA: cały szacht instalacyjny w studni S2 należy wydzielić pożarowo w klasie REI60 i otwory EI30, na kondygnacji ponad 3 piętrem należy wydzielić szacht pożarowo stropem z płyt Promat, a poniżej wstawić stropy techniczne dla obsługi z krat WEMA

wydzielona pożarowo wentylatorownia na poddaszu płytami GKF pod więźbą dachową w klasie EI60 dla ścian, strop REI60 (klapy w stropie EI30)

wieniec obwodowy spinający okap attyka w widoku

przeszklona strefa świetlika i stalowa podkonstrukcja

projektowany wydzielenie kanału czerpnego w studni i izolacja stropu wewn. twardą wełną gr.10cm DETAL STUDNI DOŚWIETLAJĄCEJ S2

wieniec obwodowy spinający okap STUDNIA S2 dostępna na 2 i 3 piętrze, strop pożarowy nad 3 piętrem

wieniec żelbetowy spinający stropy ze studnią /strop p.poż. REI60

wieniec żelbetowy spinający stropy ze studnią /strop techniczny (krata WEMA)

DETAL OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

DETAL OCIEPLENIA I IZOLACJI ŚCIAN, WNĘKI PODOKIENNEJ I SUFITU PODWIESZANEGO

istniejące drzwi wejściowe o wym.190x220/300cm

istniejące studnie doświetlające od strony chodnika

istniejące ściany zewnętrzne

DETAL IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH

projektowane piony wod-kan z kondygnacji powyżej

DETAL OCIEPLENIA I IZOLACJI ŚCIAN PODZIEMNYCH I STROPÓW PIWNICY

1 ETAP INWESTYCJI: POZIOM PRZYZIEMIA POZA OBRĘBEM OPRACOWANIA, ZA WYJĄTKIEM TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ

WYDZIELONA WENTYLATORONIA

STUDNIA DOŚWIETLAJĄCA S2

PODDASZE NIEUŻYTKOWE -TECHNICZNE

PIĘTRO 3

PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

PARTER

PRZYZIEMIE

PIWNICA -GŁĘBSZE POMIESZCZENIA

PIWNICA

Dachówka ceramiczna
Łaty
Krokwie

## LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE WINDY

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM MIEJSCEM NA GAŚNICĘ W DOLNEJ CZĘŚCI HYDRANTU O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M

### ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE, STROPY

### ELEMENTY PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWN. OD WEWNĄTRZ

ŚCIANY ODZIELENIA POŻAROWEGO

EI30S PROJEKTOWANE DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ

OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (sutereny). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"


LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl


inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEKRÓJ AA

| branża | | |
|---|---|---|
| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA | podpis: |
| | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek-Smolakowska nr upr. 13/99/DUW | podpis: |
| | OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka | podpis: |
| skala rys. 1:100 | data 30.06.2026r. | nr rys. A-08 |