POM. NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	WYS.ISTN. (m)	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
PIWNICA					
-1.01	KLIMATYZATORNIA	22,00	~2,27	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.02	POM. TECHNICZNE	18,19	~2,28	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.03	WENTYLATOROWNIA	83,82	~2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.04	Korytarz	2,42	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.05	Pomieszczenie piwniczne	7,42	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.06	Korytarz	6,56	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.07	Korytarz	5,01	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.08	Korytarz	4,32	2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.09	Pomieszczenie piwniczne	5,25	2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.10	Korytarz	16,37	2,63	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.11	Korytarz	6,68	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.12	Pomieszczenie piwniczne	6,18	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.13	Pomieszczenie piwniczne	2,42	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
Pomieszczenia wyższe niż pozostałe					
-1.14	WEZEL CIEPLNY	31,30	2,62	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.15	Korytarz	7,47	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.16	Korytarz przy windzie	12,70	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.17	Pomieszczenie piwniczne	22,71	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.18a	Korytarz	15,36	~2,97	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.18b	Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla maszyny czyszczącej do obsługi obiektu)	6,02	~2,97	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.19a	Rozdzielnia elektryczna główna	10,60	~3,05	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.19b	Pomieszczenie IE na baterie	9,83	~3,05	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.20	Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanną	5,70	~3,06	TYP 4-płytki gresowe	bez sufitu
-1.21	Pomieszczenie piwniczne	4,69	~3,06	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.22	Klatka schodowa K1	2,65	3,23	TYP 6 -pos.kamienna i drewniana istn.	bez sufitu
-1.23	Korytarz	6,78	2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.24	Pomieszczenie piwniczne	6,73	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.25	Pomieszczenie piwniczne	6,87	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.26	Hydrofornia	7,05	2,28	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.27	Korytarz	45,33	2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.28	Pomieszczenie piwniczne	10,46	2,25	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.29	Pomieszczenie piwniczne	10,51	2,25	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.30	Pomieszczenie piwniczne	43,62	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.31	Pomieszczenie piwniczne	21,23	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.32	Pomieszczenie piwniczne	23,99	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.33	Pomieszczenie piwniczne	13,30	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.34	Pomieszczenie piwniczne	22,42	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.35	Pomieszczenie piwniczne	20,30	2,32	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.36	Korytarz	60,75	~2,29	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.37	Pomieszczenie piwniczne	11,93	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.38	Pomieszczenie piwniczne	16,26	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.39	Pomieszczenie piwniczne	16,03	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.40	Pomieszczenie piwniczne	16,27	2,20	żywica epoksydowa /podłoga z desek do demontażu	bez sufitu
-1.41	Pomieszczenie piwniczne	5,14	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.42	Pomieszczenie piwniczne	11,64	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.43	Pomieszczenie piwniczne	13,28	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.44	Pomieszczenie piwniczne	11,72	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.45	Pomieszczenie piwniczne	11,62	2,20	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.46	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia) przełożeniu	13,91	~2,16	deski oryginalne po	bez sufitu
-1.47	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia) przełożeniu	12,62	~2,16	deski oryginalne po	bez sufitu
-1.48	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia) przełożeniu	11,56	~2,16	deski oryginalne po	bez sufitu
-1.49	Pomieszczenie piwniczne	10,23	~2,27	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.50	Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia) przełożeniu	6,29	~2,16	deski oryginalne po	bez sufitu
-1.51	Pomieszczenie piwniczne	8,84	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.52	Pomieszczenie piwniczne	2,69	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.53	Klatka schodowa K2 do renowacji	14,26		projektowane linoleum TYP 1D, drewno do renowacji	bez sufitu
-1.54	Pomieszczenie piwniczne	22,96	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.55	Pomieszczenie piwniczne	4,90	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.56	Pomieszczenie piwniczne	11,37	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.57	Pomieszczenie piwniczne	6,38	~2,33	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.58	Pomieszczenie piwniczne	7,23	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.59	Pomieszczenie piwniczne	9,83	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
Pomieszczenia wyższe niż pozostałe					
-1.60	Pomieszczenie piwniczne	30,72	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.61a	Pomieszczenie piwniczne	10,11	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.61b	Pomieszczenie piwniczne	7,16	~2,67	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.62	Pomieszczenie piwniczne	24,30	~2,70	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.63	Pomieszczenie piwniczne	7,11	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.64	Pomieszczenie na wyłącznik PWP	13,87	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
-1.65	Pomieszczenie piwniczne	18,25	~2,30	żywica epoksydowa	bez sufitu
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**983,49**			

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu: Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

ŚCIANY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE/ZAMUROWANIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE GK

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, GR.12CM

ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO

PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA

POCZĄTEK UKŁADANIA SUFITU PODWIESZANEGO (INFORMACJA DO MONTAŻU I UKŁADU MODUŁÓW)

PŁYTY MODUŁOWE AKUSTYCZNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 60x60cm (POMIESZCZENIA BIUROWE, PRACOWNICZE, GABINETY)

PŁYTY MODUŁOWE AKUSTYCZNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 120x60cm (SALE KONFERENCYJNE, STREFA STUDENCKA)

PŁYTY MODUŁOWE WODOODPORNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 60x60cm (SANITARIATY I POM. MOKRE, SOCJALNE)

LOKALNE OBNIŻENIA SUFITÓW NA KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ–ZABUDOWA Z PŁYT GK (SUFIT Z GK –POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNOWE)

TYNK AKUSTYCZNY CIENKOWARSTWOWY 5–8mm

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE PODCIĄGI I NADPROŻA (BELKI STALOWE)

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH:

PROJEKTOWANE PRZEBICIA W STROPACH

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE OGÓLNE LINIOWE I PUNKTOWE (SZCZEGÓŁY WG PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ)

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

–KLIMATYZATORY ŚCIENNE DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I SERWEROWNI (SZCZEGÓŁY WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ)

OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z o.o.Sp.k.

NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT SUFITÓW PIWNICY (KOORDYNACYJNY)

branża		
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:
skala rys. 1:100	data 30.06.2026r.	nr rys. SUF–00

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych