POM. NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	WYS. ISTN. DO STROPU [m]	WYS.PROJ. SUFITU [m]	TYP POSADZKI	TYP SUFITU
PARTER						
1.01	Wiatrołap wejściowy	27,34	4,01-5,06	bez sufitu	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S5 bez sufitu lub
1.02a	Komunikacja	16,02	4,01	bez sufitu	posadzka kamienna istn. do renowacji	mieloczesc TYP S5 bez sufitu lub
1.02b	Klatka schodowa K3	8,34	4,07	bez sufitu	TYP 6 -pos.kamienna drewniana istn.	mieloczesc TYP S5 bez sufitu lub
1.03	Portiernia	13,54	4,01	3,00	TYP 1C-linoleum	TYP S4
1.04	Pomieszczenie socjalne	5,54	4,01	3,00	TYP 1C-linoleum posadzka kamienna	TYP S4
1.05	Hol główny - komunikacja główna	56,44	4,07	~3,50	istn. do renowacji TYP 2C -Wykładzina	TYP S5
1.06	Biuro	27,84	4,20	3,50	winylowa (PVC) TYP 1 ABC -	TYP S1
1.07	Korytarz wewnętrzny	4,06	4,20	3,50	Wykładzina linoleum TYP 2C -Wykładzina	TYP S4
1.08	Biuro	34,56	4,20	3,50	winylowa (PVC) TYP 2C -Wykładzina	TYP S1
1.09	Biuro	15,15	4,20	3,50	winylowa (PVC) TYP 2A -Wykładzina	TYP S1
1.10	Biuro	16,64	4,24	3,50	winylowa (PVC) TYP 2B -Wykładzina	TYP S1
1.11	Biuro	15,91	4,22	3,50	winylowa (PVC) TYP 2A -Wykładzina	TYP S1
1.12	Biuro	18,64	4,23	3,50	winylowa (PVC) TYP 2B -Wykładzina	TYP S1
1.13	Biuro	24,97	4,23	3,50	winylowa (PVC) TYP 2A -Wykładzina	TYP S1
1.14	Biuro	21,66	4,23	3,50	winylowa (PVC) TYP 2B -Wykładzina	TYP S1
1.15	Biuro	25,51	4,23	3,50	winylowa (PVC) TYP 2A -Wykładzina	TYP S1
1.16	Biuro	44,08	4,21	3,50	winylowa (PVC) TYP 4 -płytki gresowe	TYP S1
1.17	Magazyn /podręczne archiwum	9,06	4,21	3,50	TYP 4 -płytki gresowe projektowane śrokuch.	TYP S4
K2	Klatka schodowa K2 do renowacji	17,78	bez sufitu	bez sufitu	TYP 10, drewno do renowacji	bez sufitu
1.18	Korytarz	5,22	4,23	3,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S4
1.19	Pomieszczenie socjalne z aneksem	7,88	4,23	3,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.20	WC -męskie	4,11	4,23	2,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.21	WC damskie	4,09	4,23	2,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.22	Pomieszczenie techniczne AV	3,39	4,23	2,50	TYP 4 -płytki gresowe	TYP S4
1.23	Pomieszczenie techniczne IIS	6,12	4,23	3,00	TYP 4 -płytki gresowe	TYP S4
1.24	Komunikacja wewnętrzne -pomieszczenie pracownicze przechodnie	24,62	4,21	3,00	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.25	Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin	24,47	4,21	3,50	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.26	Sala obsługi studenta	31,44	4,22	3,85	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.27	Sala obsługi studenta	32,43	4,22	3,85	TYP 1 ABC - Wykładzina linoleum	TYP S2
1.28	Pomieszczenie socjalne z aneksem	11,86	4,22	3,00	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S4
1.29	Pomieszczenie pomocnicze	4,22	4,20	3,00	TYP 4 -płytki gresowe	TYP S4
WINDA	Projektowana winda	1,54	kabina	kabina	posadzka kamienna systemowa PCV	kabina
1.30a	Hol przy windzie	41,93	4,20	~4,05	istn. do renowacji posadzka kamienna	TYP S5
1.30b	Hol główny - komunikacja główna	18,58	4,20	~4,05	istn. do renowacji	TYP S5
1.31	Pomieszczenie gospodarcze	3,49	4,20	2,50	TYP 4 -płytki gresowe	TYP S3
1.32	WC dla niepełnosprawnych	7,34	4,20	2,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.33	WC -męskie	9,36	4,20	2,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.34	WC damskie	9,47	4,20	2,50	TYP 3 -płytki gresowe	TYP S3
1.35	Korytarz	5,41	4,20	3,50	posadzka kamienna istn. do renowacji	TYP S4
1.36	Biuro	19,90	4,21	3,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.37	Biuro	21,07	4,22	3,50	TYP 2A -Wykładzina winylowa (PVC)	TYP S1
1.38	Magazyn /podręczne archiwum	7,36	4,22	3,50	TYP 4 -płytki gresowe TYP 6 -pos.kamienna	TYP S4
K1	Klatka schodowa K1	15,49	bez sufitu	bez sufitu	drewniana istn. TYP 2A -Wykładzina	bez sufitu
1.39	Biuro HR	23,06	4,17	3,50	winylowa (PVC) TYP 2B -Wykładzina	TYP S1
1.40	Biuro HR	40,16	4,17	3,50	winylowa (PVC) TYP 2C -Wykładzina	TYP S1
1.41	Biuro ochrony danych	18,16	4,16	3,50	winylowa (PVC) TYP 2A -Wykładzina	TYP S1
1.42	Biuro ochrony danych	18,60	4,20	3,50	winylowa (PVC) TYP 2B -Wykładzina	TYP S1
1.43	Biuro ochrony danych	16,06	4,20	3,50	winylowa (PVC)	TYP S1
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**640,21**				

Wszystkie pomieszczenia wymagają zabezpieczenia stropu od spodu Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60, grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm), ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

LEGENDA:
ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE/ZAMUROWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE GK
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ, GR.12CM
- ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO
- PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
- POCZĄTEK UKŁADANIA SUFITU PODWIESZANEGO (INFORMACJA DO MONTAŻU I UKŁADU MODUŁÓW)
- TYP S1–PŁYTY MODUŁOWE AKUSTYCZNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 60x60cm (POMIESZCZENIA BIUROWE, PRACOWNICZE, GABINETY)
- TYP S2–PŁYTY MODUŁOWE AKUSTYCZNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 120x60cm (SALE KONFERENCYJNE, STREFA STUDENCKA)
- TYP S3/S4–PŁYTY MODUŁOWE WODOODPORNE SUFITU PODWIESZANEGO, wym. 60x60cm S3–SANITARIATY, POMIESZCZENIA MOKRE, S4 –POMIESZCZENIA SOCJALNE, GOSPODARCZE I POMOCNICZE
- TYP S6–LOKALNE OBNIŻENIA SUFITÓW NA KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ–ZABUDOWA Z PŁYT GK
- TYP S5–TYNK AKUSTYCZNY CIENKOWARSTWOWY 5–8mm
- PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE PODCIĄG I NADPROŻA (BELKI STALOWE)

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH:
PROJEKTOWANE PRZEBICIA W STROPACH

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE OGÓLNE LINIOWE I PUNKTOWE (SZCZEGÓŁY WG PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ)
- PROJEKTOWANE CZUJKI RUCHU
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

LEGENDA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI (SZCZEGÓŁY WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ, MONTAŻ WENTYLATORÓW MIN 50cm OD ŚCIANY I SZAF):

- WENTYLATOR SUFITOWY typ S, ROZMIAR ⌀112mm dla pom.do10m2
- WENTYLATOR SUFITOWY typ M, ROZMIAR ⌀132mm dla pom.10–25m2
- WENTYLATOR SUFITOWY typ L, ROZMIAR ⌀152mm dla pom.25–30m2
- KLIMATYZATORY SUFITOWE, WPASOWANE W RASTER SUFITU
- KLIMATYZATORY ŚCIENNE DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I SERWEROWNI
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA:
  - –NAWIEWNIKI I KANAŁY NAWIEWNE,
  - –WYWIEWNIKI I KANAŁY WYWIEWNE
  - – OZNACZENIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

DETAL SUFITU PODWIESZANEGO TYP S1

DETAL SUFITU PODWIESZANEGO TYP S5

DETAL SUFITU PODWIESZANEGO TYP S3

DETAL SUFITU PODWIESZANEGO TYP S2

DETAL SUFITU PODWIESZANEGO TYP S3

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat.	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"
LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp.k.	
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl	
inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań
lokalizacja	działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań
tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY RZUT SUFITÓW PARTERU (KOORDYNACYJNY)
branża: ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA — podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolak nr upr. 13/99/DUW — podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka — podpis:
skala rys. 1:100	data 30.06.2026r. — nr rys. SUF–01