












STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA WEWNĘTRZNA

OZNACZENIE		DU1		DU1*		DU2a (P.POŻ EI30)		DU3		DU3*		DU3b		DU4		DU4*	
		DRZWI DREWNIANE NA PARTERZE –NA WZÓR ZACHOWANYCH DRZWI ZABYTKOWYCH				DRZWI DREWNIANE P. POŻ. –NA WZÓR DRZWI ZABYTKOWYCH		DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE		DRZWI DREWNIANE ŁAZIENKOWE		DRZWI TECHNICZNE P.POŻ. EIS30 lub EIS60		DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE			
Widok od strony zewnętrznej																	
Rzut poziomy				Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM DRZWI DO POM. MOKRYCH						Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM DRZWI DO POM. MOKRYCH						Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM DRZWI DO POM. MOKRYCH	
WYMIARY ZESTAWCZE		90x220		90x220		90x220		80x200		80x200		80x200		90x200		90x200	
WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU	S	100		100		100		90		90		90		100		100	
	H	230		230		230		210		210		210		210		210	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L: EIS30	L: EIS60	L	P	L	P
PIWNICA		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PRZYZIEMIE		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER		–	5	2	2	2	–	–	–	3	4	1	2	6	4	3	–
1 PIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	15	10	6	1
2 PIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	–	–	09	13	6	1
3 PIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	12	7	2	4
PODDASZE		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM		-	5	2	2	2	-	-	4	13	14	1	2	42	34	17	6

UWAGI

–DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE;
–DRZWI DREWNIANE RAMOWO–PŁYCINOWE, W FORMIE HISTORYCZNEJ, ZREKONSTRUOWANE NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH DRZWI DREWNIANYCH PŁYCINOWYCH W BUDYNKU (SZCZEGÓLY WG DETALU DRZWI DO REKONSTRUKCJI–ISTNIEJĄCE DRZWI I OŚCIEŻNICE STAŁE MAJĄ SŁUŻYĆ DO OBMIARU);
–KONSTRUKCJA DRZWI WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO, DRZWI POKRYTE POWŁOKAMI MALARSKIMI;
–NIEKTÓRE DRZWI W KLASIE OPORNOŚCI POŻAROWEJ WG INFORMACJI W TABELI I NA RZUCIE;
–DRZWI W KOLORYSTYCE WG PPK, NA BUDOWIE KONIECZNE UZGODNIENIE KOLORYSTYKI Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW;
–KOLORYSTYKA DRZWI JASNOUGROWA RAL 1015 (KOLOR DRZWI USTALONO NA PODSTAWIE BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH DRZWI ISTNIEJĄCYCH, OSTATECZNA KOLORYSTYKA USTALONA Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW NA ETAPIE REALIZACJI), ZA WYJĄTKIEM DU6,DU5,DU1,DU1*, DU2a, DU4,DU4* WYSTĘPUJĄCYCH NA PARTERZE
(NA PARTERZE W STREFIE KOMUNIKACJI DRZWI SĄ W KOLORYSTYCE CIEMNO BRĄZOWEJ)
–ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAŻENIU; SKRZYDŁA DRZWIOWE NA 2 ZAWIASACH;
– NISKA PRZEPUSZCZALNOŚĆ HAŁASU I WYSOKĄ SZCZELNOŚĆ;
– SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM NOŻYCOWYM O SILE ZAMYKANIA WG NORMY PN EN 1154 MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA W ZAKRESIE 2/4/5 Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. FAZA DOBICIA REGULOWANA PRZEZ ZMIANĘ KĄTA USTAWIENIA RAMIENIA NOŻYCOWEGO;
– PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ SZTUK NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE (WYMIARY STOLARKI PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ I ISTNIEJĄCYCH DRZWI I OKIEN I UŚREDNIONO ABY PRZYJĄĆ OPTYMALNĄ LICZBĘ TYPÓW STOLARKI);
– WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU DRZWI SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM, WYKONUJĄC OTWORY POD STOLARKĘ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOŚCI OTWORU W ŚCIANIE;
– EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.

branża		podpis:
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:
skala rys. 1:100	data 30.06.2026r.	nr rys. ZST–01