





# STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA WEWNĘTRZNA

| OZNACZENIE | | DU5(P.POŻ EIs60) | DU7 | DU6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DRZWI DREWNIANE STYLIZOWANE | DRZWI DREWNIANE STYLIZOWANE | DRZWI DREWNIANE, TECHNICZNE, P.POŻ. W KLASIE EI30 I EI60 | | |
| Widok od strony zewnętrznej | |  |  |  | | |
| Rzut poziomy | |  |  |  | | |
| WYMIARY ZESTAWCZE | | 120(60+60)x220 | 120(90+30)x200/312 | 90x200 | | |
| WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU | S | 130 | 137–140 | 100 | | |
| | H | 230 | 247–312(łuk) | 210 | | |
| KIERUNEK OTWIERANIA | | L/P | L | L: EI30 | L: EI60 | |
| PIWNICA | | – | – | – | – | |
| PRZYZIEMIE | | – | – | – | – | |
| PARTER | | 2 | 1 | – | – | |
| 1 PIĘTRO | | 2 | – | – | – | |
| 2 PIĘTRO | | 2 | – | – | – | |
| 3 PIĘTRO | | 2 | – | 2 | 1 | |
| PODDASZE | | – | – | – | – | |
| RAZEM | | 8 | 1 | 2 | 1 | |

UWAGI

–DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE;
–DRZWI DREWNIANE RAMOWO–PŁYCINOWE, W FORMIE HISTORYCZNEJ, ZREKONSTRUOWANE NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH DRZWI DREWNIANYCH PŁYCINOWYCH W BUDYNKU;
– ISTNIEJĄCE DRZWI I OŚCIEŻNICE STAŁE MAJĄ SŁUŻYĆ DO OBMIARU;
–KONSTRUKCJA DRZWI WYKONANA Z DREWNA SOSNOWEGO, DRZWI POKRYTE POWŁOKAMI MALARSKIMI;
–NIEKTÓRE DRZWI W KLASIE OPORNOŚCI POŻAROWEJ WG INFORMACJI W TABELI I NA RZUCIE;
–DRZWI W KOLORYSTYCE WG PPK, NA BUDOWIE KONIECZNE UZGODNIENIE KOLORYSTYKI Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW;
–KOLORYSTYKA DRZWI JASNOUGROWA RAL 1015 (KOLOR DRZWI USTALONO NA PODSTAWIE BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH DRZWI ISTNIEJĄCYCH, OSTATECZNA KOLORYSTYKA USTALONA Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW NA ETAPIE REALIZACJI), ZA WYJĄTKIEM DU6,DU5,DU1,DU1*, DU2a, DU4,DU4* WYSTĘPUJĄCYCH NA PARTERZE
(NA PARTERZE W STREFIE KOMUNIKACJI DRZWI SĄ W KOLORYSTYCE CIEMNO BRĄZOWEJ)
–ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAŻENIU; SKRZYDŁA DRZWIOWE NA 2 ZAWIASACH;
– NISKA PRZEPUSZCZALNOŚĆ HAŁASU I WYSOKĄ SZCZELNOŚĆ;
– SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM NOŻYCOWYM O SILE ZAMYKANIA WG NORMY PN EN 1154 MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA W ZAKRESIE 2/4/5 Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. FAZA DOBICIA REGULOWANA PRZEZ ZMIANĘ KĄTA USTAWIENIA RAMIENIA NOŻYCOWEGO;
– PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ SZTUK NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE (WYMIARY STOLARKI PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ I ISTNIEJĄCYCH DRZWI I OKIEN I UŚREDNIONO ABY PRZYJĄĆ OPTYMALNĄ LICZBĘ TYPÓW STOLARKI);
– WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU DRZWI SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM, WYKONUJĄC OTWORY POD STOLARKĘ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOŚCI OTWORU W ŚCIANIE;
– EWENTUALNE WĄTPLIWOŚĆI I PROBLEMY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM.

# WYLAZY TECHNICZNE WEWNĘTRZNE

| | DP9 | DP10 |
|---|---|---|
| | WYŁAZ REWIZYJNY DYMOSZCZELNY P.POŻ.EIS60 | WYŁAZ REWIZYJNY P.POŻ. EI60 |
| | –wyłaz w łazienkach dopasowany w kolorze kafli (biały kremowy),  | –wyłaz na strych do częsci nieużytkowej poddasza  |
| | –jedna rewizja na strychu zwykła biała EI30, wym.60x60cm | |
| WYMIARY ZESTAWCZE | 80x80 | 60x120 |
| WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU S | 90 | 70 |
| WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU H | 90 | 125 |
| KIERUNEK OTWIERANIA | L | L |
| PIWNICA | – | – |
| PRZYZIEMIE | – | – |
| PARTER | – | – |
| 1 PIĘTRO | 2 | – |
| 2 PIĘTRO | 2 | – |
| 3 PIĘTRO | 2 | 1 |
| PODDASZE | 1 | – |
| RAZEM | 7 | 1 |

UWAGI

–WYŁAZ WEWNĘTRZNY TECHNICZNY, ROZWIERALNY;
–DRZWI STALOWE TECHNICZNE;
–DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ WG INFORMACJI NA RZUCIE;
–ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAŻENIU; SKRZYDŁA DRZWIOWE NA 2 ZAWIASACH;
– PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ SZTUK NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
– WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU DRZWI SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM, WYKONUJĄC OTWORY POD STOLARKĘ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOŚCI OTWORU W ŚCIANIE;
– EWENTUALNE WĄTPLIWOŚĆI I PROBLEMY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"


LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl


| | |
|---|---|
| inwestor | Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań |
| lokalizacja | działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań |
| tytuł rys. | PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN. |

| | | |
|---|---|---|
| branża ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA | podpis: |
| | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW | podpis: |
| | OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka | podpis: |
| skala rys. 1:100 | data 30.06.2026r. | nr rys. ZST–02 |