
























STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA –PIWNICA (wszystkie okna w piwnicy do wymiany na nowe)

OZNACZENIE		OP1	OP1b	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12
Widok od strony zewnętrznej														OKNA WEWNĘTRZNE W PIWNICY 
Rzut poziomy														
WYMIARY ZESTAWCZE		110x150	110x190	60x150	120x108	100x65	110x60	80x110	60x95	45x90	85x50	70x80	100x45	100x40
WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU	S	110	110	60	120	100	110	80	60	45	85	70	100	100
	H	150–160	192–205	150–160	108–120	65–75	63–70	110–120	95–105	90–100	50–75	80–90	45–55	40–50
PIWNICA		2	1	1	2	2	6	3	1	3	1	1	2	2
RAZEM		2	1	1	2	2	6	3	1	3	1	1	2	2

UWAGI

–OKNA DREWNIANE, NAWIĄZUJĄCE FORMĄ DO ISTNIEJACYCH OKIEN W BUDYNKU;
–NOWA STOLARKA MUSI ZACHOWYWAĆ PODZIAŁY, SZEROKOŚCI PROFILI, PROPORCJE, GABARYTY I CHARAKTER OKIEN HISTORYCZNYCH, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI, NIE WPROWADZAJĄC ZMIAN WIZUALNYCH NA ELEWACJI;
–OKNA ROZWIERALNE I UCHYLNE;
–SZPROSY KONSTRUKCYJNE O SZEROKOŚCI 2–3 cm, PODZIAŁ KWATER WG RYSUNKU;
–RAMA DREWNIANA, SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI;
–ISTNIEJĄCE NADPROŻA;
–OKUCIA I ZAWIASY STYLIZOWANE;
–SZYBY ZESPOLONE, BIAŁE, PRZEŹROCZYSTE, SZKŁO BEZPIECZNE, OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH Umax=0,9 [W(m2*K)] (wartość zgodna z § 305 Rozporządzenia WT2021).;
– OKNA W KOLORZE BIAŁYM, FARBA NAWIERZCHNIOWA KRYJĄCA DO STOLARKI ZABYTKOWEJ, ELASTYCZNA, ODPORNA NA UV, W KOLORZE USTALONYM Z MKZ (BIAŁY / ECRU);
–PARAPETY ZEWNĘTRZNE: Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ;
–PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ;
–SZCZEGÓLY W OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W PIWNICY

branża		
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:

skala rys.	data	nr rys.
1:100	30.06.2026r.	ZST–04