











STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA –3 PIĘTRO (okna istniejące stare i wymagają wymiany na nowe)

OZNACZENIE		OP9		OP10	OP11	OP12	OP13
		OKNA W LUKARNACH NA 2 PIĘTRZE: 45x68		OKNA NA PODDASZU	OKNA NA PODDASZU	OKNA NA PODDASZU	OKNA NA PODDASZU
Widok od strony zewnętrznej		LUKARNA ZŁOŻONA Z 2 POJEDYŃCZYCH OKIEN DO WYMIANY 	LUKARNA ZŁOŻONA Z 3 POJEDYŃCZYCH OKIEN DO WYMIANY 	LUKARNA ZŁOŻONA Z 3 POJEDYŃCZYCH OKIEN DO WYMIANY 	LUKARNA ZŁOŻONA Z 4 POJEDYŃCZYCH OKIEN DO WYMIANY 	LUKARNA ZŁOŻONA Z 3 POJEDYŃCZYCH OKIEN DO WYMIANY 	POJEDYŃCZE LUKARNY OKIEN DO WYMIANY 
Rzut poziomy							
WYMIARY ZESTAWCZE		108x68	148x68	60x65	80x70	70x55	75x65–75
WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU	S	125–135	154–164	210 i 125	234	234	75
	H	68	68	65–80	60	60	65–75
2 PIĘTRO		4 pojedyńcze	3 pojedyńcze	–	–	–	–
PODDASZE		–	–	8	4	6	4
RAZEM		4	3	8	4	6	4

UWAGI

–OKNA DREWNIANE, NAWIĄZUJĄCE FORMĄ DO ISTNIEJACYCH OKIEN W BUDYNKU;
–NOWA STOLARKA MUSI ZACHOWYWAĆ PODZIAŁY, SZEROKOŚCI PROFILI, PROPORCJE, GABARYTY I CHARAKTER OKIEN HISTORYCZNYCH, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI, NIE WPROWADZAJĄC ZMIAN WIZUALNYCH NA ELEWACJI;
–OKNA ROZWIERALNE I UCHYLNE;
–SZPROSY KONSTRUKCYJNE O SZEROKOŚCI 2–3 cm, PODZIAŁ KWATER WG RYSUNKU;
–RAMA DREWNIANA, SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI;
–ISTNIEJĄCE NADPROŻA;
–OKUCIA I ZAWIASY STYLIZOWANE;
–SZYBY ZESPOLONE, BIAŁE, PRZEŹROCZYSTE, SZKŁO BEZPIECZNE, OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH Umax=0,9 [W(m2*K)] (wartość zgodna z § 305 Rozporządzenia WT2021).;
– OKNA W KOLORZE BIAŁYM, FARBA NAWIERZCHNIOWA KRYJĄCA DO STOLARKI ZABYTKOWEJ, ELASTYCZNA, ODPORNA NA UV, W KOLORZE USTALONYM Z MKZ (BIAŁY / ECRU);
–PARAPETY ZEWNĘTRZNE: Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ;
–PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ;
–SZCZEGÓLY W OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NA PODDASZU

branża	PROJEKTANT:	podpis:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:
skala rys. 1:100	data 30.06.2026r.	nr rys. ZST–05