











STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA DO RENOWACJI LUB REKONSTRUKCJI – STUDNIE S1 I S2 (te które zostaną po przebudowie)

OZNACZENIE		OR1	OR2	OR3	OR4	OR5	OR6	OR7	OR8	OR9
		studnia S1	studnia S1	studnia S1+S2	studnia S1	studnia S1	studnia S2	studnia S2	studnia S1	studnia S2
Widok od strony korytarza										
Rzut poziomy										
WYMIARY ZESTAWCZE		108x230	178x230	96x230	110x186	178x220	105x208	113x230	100x180	100x160
WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU	S	108	178	96	110	178	105	113	100	100
	H	230–240	230–240	230–240	186–196	220–230	208–215	230–240	180–190	180–190
1 PIĘTRO		1	1	1	–	–	–	–	–	–
2 PIĘTRO		1	1	2	–	–	–	1	–	–
3 PIĘTRO		–	–	–	1	1	–	–	–	–
PODDASZE		–	–	–	–	–	–	–	2	2
RAZEM		2	2	3	1	1	3	1	2	2

UWAGI

–OKNA DREWNIANE, NAWIĄZUJĄCE FORMĄ DO ISTNIEJACYCH OKIEN W BUDYNKU;
–NOWA STOLARKA MUSI ZACHOWYWAĆ PODZIAŁY, SZEROKOŚCI PROFILI, PROPORCJE, GABARYTY I CHARAKTER OKIEN HISTORYCZNYCH, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI, NIE WPROWADZAJĄC ZMIAN WIZUALNYCH NA ELEWACJI;
–OKNA ROZWIERALNE I UCHYLNE;
–SZPROSY KONSTRUKCYJNE O SZEROKOŚCI 2–3 cm, PODZIAŁ KWATER WG RYSUNKU;
–RAMA DREWNIANA, SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI;
–ISTNIEJĄCE NADPROŻA;
–OKUCIA I ZAWIASY STYLIZOWANE;
–SZYBY ZESPOLONE, BIAŁE, PRZEŹROCZYSTE, SZKŁO BEZPIECZNE, OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH Umax=0,9 [W(m2*K)] (wartość zgodna z § 305 Rozporządzenia WT2021).;
– OKNA W KOLORZE BIAŁYM, FARBA NAWIERZCHNIOWA KRYJĄCA DO STOLARKI ZABYTKOWEJ, ELASTYCZNA, ODPORNA NA UV, W KOLORZE USTALONYM Z MKZ (BIAŁY / ECRU);
–PARAPETY ZEWNĘTRZNE: Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ;
–PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ;
–SZCZEGÓLY W OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU”

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W STUDNIACH

branża	PROJEKTANT:	podpis:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:

skala rys.	data	nr rys.
1:100	01.06.2026r.	ZST–06