
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA

ADRES INWESTYCJI: Pakówka 42 63-940 Pakówka

NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki

ADRES INWESTORA: Rynek 17, 63-900 Rawicz

WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
---	---------

PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
--------------	--------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
------------------------------------	---------

SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł
----------	-----------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia

REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Korytarz piętro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Posadzki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 0%				0,00
	Kosztorys brutto				0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA						
1		Korytarz piętro				
1.1		Posadzki				
1 d.1.1	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych	m	105,86	0,00	0,00
		obmiar = 1,75 + 1,75 + 17,25 + 23,43 + 10,50 + 17,25 + 23,43 + 10,50 = 105,86 m				
2 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	1,16	0,00	0,00
		obmiar = 105,86 * 0,01 * 1,10 = 1,16 m3				
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	1,16	0,00	0,00
		obmiar = poz.2 = 1,16 m3				
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3	1,16	0,00	0,00
		obmiar = poz.3 = 1,16 m3				
5 d.1.1		Opłata za składowanie odpadów	m3	1,16	0,00	0,00
		obmiar = poz.3 = 1,16 m3				
6 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	89,57	0,00	0,00
		obmiar = 1,75 * 51,18 = 89,57 m2				
7 d.1.1	ZKNR C-2 0607-01 + ZKNR C-2 0603-06	Panele winylowe	m2	89,57	0,00	0,00
		obmiar = poz.6 = 89,57 m2				
8 d.1.1	kalk. własna	COKÓŁ: listwa przypodłogowa PVC, wys. 80 mm, mocowana na klej montażowy; kolor biały lub w kolorze posadzki	m	105,86	0,00	0,00
		obmiar = 1,75 + 1,75 + 17,25 + 23,43 + 10,50 + 17,25 + 23,43 + 10,50 = 105,86 m				
Razem dział: Posadzki						0,00
Razem dział: Korytarz piętro						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT KORYTARZY DPS PAKÓWKA					
1		Korytarz piętro			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych	m		
		1,75 + 1,75 + 17,25 + 23,43 + 10,50 + 17,25 + 23,43 + 10,50	m	105,86	
				RAZEM	105,86
2 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		105,86 * 0,01 * 1,10	m3	1,16	
				RAZEM	1,16
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2	m3	1,16	
				RAZEM	1,16
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.3	m3	1,16	
				RAZEM	1,16
5 d.1.1		Opłata za składowanie odpadów	m3		
		poz.3	m3	1,16	
				RAZEM	1,16
6 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		1,75 * 51,18	m2	89,57	
				RAZEM	89,57
7 d.1.1	ZKNR C-2 0607-01 + ZKNR C-2 0603-06	Panele winylowe	m2		
		poz.6	m2	89,57	
				RAZEM	89,57
8 d.1.1	kalk. własna	COKÓŁ: listwa przypodłogowa PVC, wys. 80 mm, mocowana na klej montażowy; kolor biały lub w kolorze posadzki	m		
		1,75 + 1,75 + 17,25 + 23,43 + 10,50 + 17,25 + 23,43 + 10,50	m	105,86	
				RAZEM	105,86