
KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7	Kładzenie płytek
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remonty łazienek w budynkach DPS

ADRES INWESTYCJI: Pakówka 42, 63-940 Bojanowo

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

ADRES INWESTORA: Pakówka 42, 63-940 Bojanowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
---	---------

PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
--------------	--------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
------------------------------------	---------

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

sierpień 2026

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Łazienka grupa 1 (piętro) prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Roboty remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Łazienka grupa 1 (piętro) lewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Roboty remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane						
1		Łazienka grupa 1 (piętro) prawa				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	<Pił P> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	2,00	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	<Pił P> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	<Pił P> 1,0 = 1,00	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	<Pił P> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	<Pił P> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR 4-02 0109-01 analogia	Rozbiórka podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	<Pił P> 10 = 10,00	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	<Pił P> 15 = 15,00	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	<Pił P> 2 = 2,00	0,00	0,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3) = 76,78	0,00	0,00
15 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
16 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	poz.15 = 18,02	0,00	0,00
17 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	<Pił P> 4 = 4,00	0,00	0,00
18 d.1.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	<Pił P> 6,0 = 6,00	0,00	0,00
19 d.1.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	<Pił P> 5,0 = 5,00	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.1.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
21 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	3,99	0,00	0,00
22 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	poz.21 = 3,99	0,00	0,00
23 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.22 = 3,99	0,00	0,00
24 d.1.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m3	poz.23 = 3,99	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
1.2		Roboty remontowe				
25 d.1.2	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	<Pił P> 12,0 = 12,00	0,00	0,00
26 d.1.2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
27 d.1.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	<Pił P> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
28 d.1.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	<Pił P> 16 = 16,00	0,00	0,00
29 d.1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	<Pił P> 9 = 9,00	0,00	0,00
30 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
31 d.1.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
32 d.1.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
33 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
34 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
35 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm WC	szt.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
36 d.1.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
37 d.1.2	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.	<Pił P> 1,0 = 1,00	0,00	0,00
38 d.1.2	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod płytki	m2	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3) = 76,78	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
39 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
40 d.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
41 d.1.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
42 d.1.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	m	<Pił P> 2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3 = 29,53	0,00	0,00
43 d.1.2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - na wys. 50cm na ścianach, natrysk na pełną wysokość	m2	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3) = 76,78	0,00	0,00
44 d.1.2	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3) = 76,78	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
46 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96 = 18,02	0,00	0,00
47 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	poz.46 = 18,02	0,00	0,00
48 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	poz.47 = 18,02	0,00	0,00
49 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	6,60	0,00	0,00
50 d.1.2	kalk. własna	Dostawa ościeżnic metalowych typowych uniwersalnych "90" malowanych na biało	szt	<Pił P> 4 = 4,00	0,00	0,00
51 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratka wentylacyjna	m2	6,60	0,00	0,00
52 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster 60x40cm	kpl	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
53 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (uchyłny WC)	kpl	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
54 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (stały natrysk i wc)	kpl	<Pił P> 1,0 + 1,0 = 2,00	0,00	0,00
55 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż taboretu dla niepełnosprawnych	kpl	1,00	0,00	0,00
56 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
57 d.1.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	<Pił P> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
58 d.1.2	KNR 5-08 0516-06 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lampy sufitowe plafon 2x26W	szt.	<Pił P> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
59 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	<Pił P> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty remontowe						0,00
Razem dział: Łazienka grupa 1 (piętro) prawa						0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		Łazienka grupa 1 (piętro) lewa				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
60 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
61 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
62 d.2.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	<Pił L> 0,0 = 0,00	0,00	0,00
63 d.2.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	<Pił L> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
64 d.2.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	<Pił L> 1,0 = 1,00	0,00	0,00
65 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
66 d.2.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
67 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
68 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	<Pił L> 4,0 + 5,0 + 2,0 = 11,00	0,00	0,00
69 d.2.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	<Pił L> 2,0 + 2,0 = 4,00	0,00	0,00
70 d.2.1	KNR 4-02 0109-01 analogia	Rozbiórka podejścia dopływowego pod zawór czerpálny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	<Pił L> 14,0 + 2,0 = 16,00	0,00	0,00
71 d.2.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	<Pił L> 15,0 = 15,00	0,00	0,00
72 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
73 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	<Pił L> 2,60 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05) - 0,90 * 2,00 * 1 - 0,80 * 2,00 * 2 * 2 = 71,72	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
74 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
75 d.2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
76 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	<Pił L> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
77 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie drzwi	m2	<Pił L> 0,10 * 2,00 * 2 = 0,40	0,00	0,00
78 d.2.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
79 d.2.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
80 d.2.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
81 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	3,54	0,00	0,00
82 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	poz.81 = 3,54	0,00	0,00
83 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.82 = 3,54	0,00	0,00
84 d.2.1	kalk. własna	Oплата za składowanie gruzu	m3	poz.83 = 3,54	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
2.2	Roboty remontowe					
85 d.2.2	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	<Pił L> 12,0 = 12,00	0,00	0,00
86 d.2.2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
87 d.2.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
88 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	<Pił L> 16,0 = 16,00	0,00	0,00
89 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	<Pił L> 9,0 = 9,00	0,00	0,00
90 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
91 d.2.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
92 d.2.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	<Pił P> 4,0 = 4,00	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
93 d.2.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	<Pił L> 1,0 = 1,00	0,00	0,00
94 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	<Pił L> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
95 d.2.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm WC	szt.	<Pił L> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
96 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	<Pił L> 4,0 = 4,00	0,00	0,00
97 d.2.2	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.	<Pił L> 1,0 = 1,00	0,00	0,00
98 d.2.2	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod płytki	m2	<Pił L> 2,60 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05) - 0,90 * 2,00 * 1 - 0,80 * 2,00 * 2 * 2 = 71,72	0,00	0,00
99 d.2.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
100 d.2.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
101 d.2.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
102 d.2.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	m	48,34	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
103 d.2.2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - na wys. 50cm na ścianach, natrysk na pełną wysokość	m2	29,52	0,00	0,00
104 d.2.2	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	71,72	0,00	0,00
105 d.2.2	KNR-W 2- 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe zewnętrzne PCV	m	<Pił L> 2,20 * 8 = 17,60	0,00	0,00
106 d.2.2	KNR-W 2- 02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
107 d.2.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00 = 14,28	0,00	0,00
108 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	poz.107 = 14,28	0,00	0,00
109 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	poz.108 = 14,28	0,00	0,00
110 d.2.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	5,00	0,00	0,00
111 d.2.2	kalk. własna	Dostawa ościeżnic metalowych typowych uniwersalnych "90" malowanych na biało	szt	<Pił L> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
112 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratka wentylacyjna	m2	5,00	0,00	0,00
113 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster 60x40cm	kpl	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
114 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (uchyłny WC)	kpl	<Pił L> 0,0 = 0,00	0,00	0,00
115 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (stały natrysk i wc)	kpl	<Pił L> 2,0 + 2,0 = 4,00	0,00	0,00
116 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż taboretu dla niepełnosprawnych	kpl	1,00	0,00	0,00
117 d.2.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
118 d.2.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	<Pił L> 2,0 = 2,00	0,00	0,00
119 d.2.2	KNR 5-08 0516-06 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lampy sufitowe plafon 2x26W	szt.	<Pił L> 5,0 = 5,00	0,00	0,00
120 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	<Pił L> 3,0 = 3,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty remontowe						0,00
Razem dział: Łazienka grupa 1 (piętro) lewa						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane					
1		Łazienka grupa 1 (piętro) prawa			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		<Pił P> 3,0	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		<Pił P> 4,0	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		<Pił L> 2,0	kpl.	2,00	
		<Pił P> 0,0	kpl.	0,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił P> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		<Pił P> 1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		<Pił P> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7 d.1.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił P> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	KNR 4-02 0109-01 analogia	Rozbiórka podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		<Pił P> 10	szt.	10,00	
		Obmiar dodatkowy: 0	m m	0,00	
				RAZEM	10,00
				RAZEM	0,00
12 d.1.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Pił P> 15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		<Pił P> 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3)	m2	76,78	
				RAZEM	76,78
15 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
16 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
	piętro łazienka prawa	poz.15	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
17 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<Pił P> 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.1.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		<Pił P> 6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		<Pił P> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.1.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.14 * 0,02 * 1,15	m3	1,77	
		poz.15 * 0,02 * 1,15	m3	0,41	
		poz.16 * 0,06 * 1,15	m3	1,24	
		0,40 * 0,15 * 1,15	m3	0,07	
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	3,99
22 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.21	m3	3,99	
				RAZEM	3,99
23 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.22	m3	3,99	
				RAZEM	3,99
24 d.1.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m3		
		poz.23	m3	3,99	
				RAZEM	3,99
1.2		Roboty remontowe			
25 d.1.2	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		<Pił P> 12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
26 d.1.2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		<Pił P> 2,0	msc.	2,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 2,0	m m	2,00	
		ilość odcinków		RAZEM	2,00
		łączna długość		RAZEM	2,00
27 d.1.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		<Pił P> 5,0	msc.	5,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 5,0	m m	5,00	
		ilość odcinków		RAZEM	5,00
		łączna długość		RAZEM	5,00
28 d.1.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		<Pił P> 16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
29 d.1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił P> 9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
30 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.1.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił P> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
32 d.1.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił P> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił L> 1,0	szt.	1,00	
		<Pił P> 0,0	szt.	0,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		<Pił P> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm WC	szt.		
		<Pił P> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36 d.1.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		<Pił P> 4,0	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.1.2	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		<Pił P> 1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1.2	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod płytki	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3)	m2	76,78	
				RAZEM	76,78
39 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
40 d.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
41 d.1.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
42 d.1.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	m		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3	m	29,53	
				RAZEM	29,53
43 d.1.2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - na wys. 50cm na ścianach, natrysk na pełną wysokość	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3)	m2	76,78	
				RAZEM	76,78

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 2,60 * (2,61 + 3,64 + 2,61 + 1,15 + 1,49 + 3,10 + 3,10 + 1,49 + 1,04 + 1,05 * 6 + 1,0 * 3)	m2	76,78	
				RAZEM	76,78
45 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
46 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	piętro łazienka prawa	sufit <Pił P> 3,64 * 2,61 + 1,05 * 0,96 * 3 + 3,10 * 1,45 + 1,04 * 0,96	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
47 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.46	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
48 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.47	m2	18,02	
				RAZEM	18,02
49 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 0,80 * 2,00 * 3	m2	4,80	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	6,60
50 d.1.2	kalk. własna	Dostawa ościeżnic metalowych typowych uniwersalnych "90" malowanych na białą	szt		
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
51 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratka wentylacyjna	m2		
		<Pił P> 0,80 * 2,00 * 3	m2	4,80	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	6,60
52 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster 60x40cm	kpl		
		<Pił P> 4,0	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (uchylny WC)	kpl		
		<Pił P> 2,0	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (stały natrysk i wc)	kpl		
		<Pił P> 1,0 + 1,0	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
55 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż taboretu dla niepełnosprawnych	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
57 d.1.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		<Pił P> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.1.2	KNR 5-08 0516-06 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lampy sufitowe plafon 2x26W	szt.		
		<Pił P> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
59 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		<Pił P> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Łazienka grupa 1 (piętro) lewa			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
60 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		<Pił L> 5,0	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
61 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		<Pił L> 2,0	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
62 d.2.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		<Pił L> 0,0	kpl.	0,00	
				RAZEM	0,00
63 d.2.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił L> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		<Pił L> 1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		<Pił L> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
66 d.2.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
67 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił L> 4,0 + 5,0 + 2,0	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
69 d.2.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		<Pił L> 2,0 + 2,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
70 d.2.1	KNR 4-02 0109-01 analogia	Rozbiórka podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		<Pił L> 14,0 + 2,0	szt.	16,00	
		Obmiar dodatkowy: 0	m m	0,00	
				RAZEM	16,00
				RAZEM	0,00
71 d.2.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		<Pił L> 15,0	m	15,00	
				RAZEM	15,00
72 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
73 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 2,60 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05) - 0,90 * 2,00 * 1 - 0,80 * 2,00 * 2 * 2	m2	71,72	
				RAZEM	71,72
74 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
75 d.2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00	m2	14,28	
				RAZEM	14,28

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<Pił L> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
77 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie drzwi	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 0,10 * 2,00 * 2	m2	0,40	
				RAZEM	0,40
78 d.2.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		<Pił L> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
79 d.2.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		<Pił L> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
80 d.2.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
81 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.73 * 0,02 * 1,15	m3	1,65	
		poz.74 * 0,02 * 1,15	m3	0,33	
		poz.75 * 0,06 * 1,15	m3	0,99	
		poz.77 * 0,15 * 1,15	m3	0,07	
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	3,54
82 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.81	m3	3,54	
				RAZEM	3,54
83 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.82	m3	3,54	
				RAZEM	3,54
84 d.2.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m3		
		poz.83	m3	3,54	
				RAZEM	3,54
2.2		Roboty remontowe			
85 d.2.2	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łączn.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		<Pił L> 12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
86 d.2.2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		<Pił L> 2,0	msc.	2,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2,0	m	2,00	
		ilość odcinków		RAZEM	2,00

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna długość		RAZEM	2,00
87 d.2.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		<Pił L> 5,0	msc.	5,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5,0	m	5,00	
		ilość odcinków		RAZEM	5,00
		łączna długość		RAZEM	5,00
88 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		<Pił L> 16,0	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
89 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		<Pił L> 9,0	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
90 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.2.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił L> 4,0	szt.	4,00	
		<Pił P> 0,0	szt.	0,00	
				RAZEM	4,00
92 d.2.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił P> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
93 d.2.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<Pił L> 1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		<Pił L> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
95 d.2.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm WC	szt.		
		<Pił L> 4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
96 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		<Pił L> 4,0	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
97 d.2.2	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		<Pił L> 1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.2.2	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod płytki	m2		

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,60 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05) - 0,90 * 2,00 * 1 - 0,80 * 2,00 * 2 * 2$	m2	71,72	
				RAZEM	71,72
99 d.2.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00$	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
100 d.2.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00$	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
101 d.2.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00$	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
102 d.2.2	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi	m		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $(2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05)$ $2,20 * 4 * 2$	m	30,74	
			m	17,60	
				RAZEM	48,34
103 d.2.2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - na wys. 50cm na ścianach, natrysk na pełną wysokość	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $0,50 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05)$ $2,20 * (0,98 * 2 + 1,10 + 1,19 * 2 + 0,99)$	m2	15,37	
			m2	14,15	
				RAZEM	29,52
104 d.2.2	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,60 * (2,26 + 1,05 + 0,98 * 2 + 0,12 + 2,81 + 0,80 + 1,99 + 3,06 + 0,99 + 1,19 + 1,07 * 4 + 0,96 * 2 + 1,07 * 2 + 0,16 + 0,80 + 0,37 + 0,80 + 0,20 + 0,32 + 0,60 + 0,87 + 2,05) - 0,90 * 2,00 * 1 - 0,80 * 2,00 * 2 * 2$	m2	71,72	
	piętro łazienka prawa	<Pił P> 0,0	m2	0,00	
				RAZEM	71,72
105 d.2.2	KNR-W 2- 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe zewnętrzne PCV	m		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> $2,20 * 8$	m	17,60	
				RAZEM	17,60

Wykonanie remontu łazienek w DPS Pakówka - roboty ogólnobudowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.2.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
107 d.2.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	piętro łazienka lewa	sufit <Pił L> 2,26 * 2,05 + 1,39 * 0,80 + 1,07 * 2,26 + 3,06 * 2,00	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
108 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.107	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
109 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.108	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
110 d.2.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 0,80 * 2,00 * 2	m2	3,20	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	5,00
111 d.2.2	kalk. własna	Dostawa ościeżnic metalowych typowych uniwersalnych "90" malowanych na biało	szt		
	piętro łazienka lewa	<Pił L> 3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
112 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratka wentylacyjna	m2		
		<Pił L> 0,80 * 2,00 * 2	m2	3,20	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	5,00
113 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster 60x40cm	kpl		
		<Pił L> 5,0	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
114 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (uchyłny WC)	kpl		
		<Pił L> 0,0	kpl	0,00	
				RAZEM	0,00
115 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (stały natrysk i wc)	kpl		
		<Pił L> 2,0 + 2,0	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż taboretu dla niepełnosprawnych	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.2.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
118 d.2.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		<Pił L> 2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
119 d.2.2	KNR 5-08 0516-06 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lampy sufitowe plafon 2x26W	szt.		
		<Pił L> 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
120 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		<Pił L> 3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00