
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Uszew - Uszwica - Poręba" w miejscowości Uszew w km 1+413 - 1+820
wraz z przepustami w km 1+423 oraz 1+488
ADRES INWESTYCJI : ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
INWESTOR : Gmina Gnojnik
ADRES INWESTORA : 32-864 Gnojnik 363

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej "Uszew - Uszwica - Poręba" w miejscowości Uszew w km 1+413 - 1+820 wraz z przepustami w km 1+423 oraz 1+488 - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE					
1 ZJAZDY					
1	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	Obmiar: (6,00x1,50)x6 (6.00*1.50)*6	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S 50/70 - docelowo 5 cm	m ²		
d.1	0309-02	Obmiar: (6,00x1,20)x6 Krotność = 1.25 (6.00*1.20)*6	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
2 ODWODNIENIE					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0202-02	Wykop pod koryta betonowe: 100x0,70x0,20 Odmulenie rowu: 794,00x0,15m ³ /mb 100*0.70*0.20+794.00*0.15	m ³	133.100	
				RAZEM	133.100
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowe 2 km	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 4 133.1	m ³	133.100	
				RAZEM	133.100
5	KNR 2-31	Ława pod koryta betonowe z kruszywa łamanego	m ³		
d.2	0402-02	100,00x0,70x0,10	m ³		
	analogia	100.00*0.70*0.10	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-31	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³		
	analogia	100.00*0.70*0.10	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko	m		
d.2	0606-04	betonowe trapezowe 70x60x50	m		
		100		100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont drogi gminnej "Uszew - Uszwica - Poręba" w miejscowości Uszew w km 1+413 - 1+820 wraz z przepustami w km 1+423 oraz 1+488 - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE							
1 ZJAZDY							
1 d.1	KNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 gr. 8 cm Obmiar: (6,00x1,50)x6		m ²	(6.00*1.50) *6 = 54.000		
2 d.1	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S 50/70 - docelowo 5 cm Obmiar: (6,00x1,20)x6 Krotność = 1.25		m ²	(6.00*1.20) *6 = 43.200		
2 ODWODNIENIE							
3 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykop pod koryta betonowe: 100x0,70x0,20 Odmulenie rowu: 794,00x0,15m ³ /mb		m ³	100*0.70* 0.20+ 794.00* 0.15 = 133.100		
4 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowe 2 km Krotność = 4		m ³	133.1		
5 d.2	KNR 2-31 0402-02 analogia	Ława pod koryta betonowe z kruszywa łamanego 100,00x0,70x0,10		m ³	100.00* 0.70*0.10 = 7.000		
6 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła		m ³	100.00* 0.70*0.10 = 7.000		
7 d.2	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko betonowe trapezowe 70x60x50		m	100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: