PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych budowlanych w segmencie F pomieszczenia nr 1.27 , 1.11 , 1.06 w budynku Wydziału Biologii w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 %	R, S
Koszty zakupu [Kz.]	1,00 %	M
Zysk [Z]	1,00 %	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 %	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz.(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz.	Z	RAZEM
1	PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.27 F				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Nowa scianka działowa h-205 cm				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Prace malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Podłogi i posadzki				0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.11 F				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prace malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Podłogi i posadzki				0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.06 F				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wymiana sufitu podwieszonego				0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Prace malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wymiana płyek posadzkowych na wykładzinę PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.27 F**			
1.1		**Nowa scianka działowa h-205 cm**			
1 d.1.1	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2		
		3,30*2,05	m2	6,765	
				RAZEM	6,765
2 d.1.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		3,30*2,05*2	m2	13,530	
		0,18*(2,05+3,30)	m2	0,963	
				RAZEM	14,493
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		3,30*2,05*2+0,18*2,05*1	m2	13,899	
				RAZEM	13,899
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		0,18*3,30*1	m2	0,594	
				RAZEM	0,594
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.2	m2	14,493	
		poz.3	m2	13,899	
				RAZEM	28,392
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2		
		poz.2	m2	14,493	
		poz.3	m2	13,899	
				RAZEM	28,392
1.2		**Prace malarskie**			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		6,85*4,73	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		SUFITY			
		6,85*4,73	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sufity	m2		
		poz.8	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		SCIANY			
		2*(4,73+6,85)*3,30	m2	76,428	
		-1,15*2,80	m2	-3,220	
				RAZEM	73,208
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.11	m2	73,208	
				RAZEM	73,208
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2		
		poz.11	m2	73,208	
				RAZEM	73,208
14 d.1.2	kalk. własna	Zakup i montaż foli zaciemniajacej na istniejacych szybach okien	m2		
		8,00	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
1.3		**Podłogi i posadzki**			
15 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,85*4,73	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
16 d.1.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m		
		(6,85+4,73)*2	m	23,160	
				RAZEM	23,160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m2		
		poz.15	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.15	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
19 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.15	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m2		
		poz.15	m2	32,401	
				RAZEM	32,401
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m		
		poz.16	m	23,160	
		3,30*2	m	6,600	
				RAZEM	29,760
22 d.1.3	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m3		
		poz.15*0,01	m3	0,324	
		poz.17*0,01	m3	0,324	
				RAZEM	0,648
24 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.23	m3	0,648	
				RAZEM	0,648
25 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 14			
		poz.23	m3	0,648	
				RAZEM	0,648
26 d.1.3	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m3		
		poz.23	m3	0,648	
				RAZEM	0,648
2		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.11 F**			
2.1		**Prace malarskie**			
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		2,13*3,01+0,48*1,04	m2	6,911	
				RAZEM	6,911
28 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		SUFITY			
		2,13*3,01+0,48*1,04	m2	6,911	
				RAZEM	6,911
29 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.28	m2	6,911	
				RAZEM	6,911
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sufity	m2		
		poz.28	m2	6,911	
				RAZEM	6,911
31 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		SCIANY			
		(3,01+2,13+0,48+1,04+0,48+3,01-1,04+2,13)*3,30	m2	37,092	
		-1,00*2,10	m2	-2,100	
				RAZEM	34,992
32 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.31	m2	34,992	
				RAZEM	34,992
33 d.2.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2		
		poz.31	m2	34,992	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,992
2.2		**Podłogi i posadzki**			
34 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
		3,01*2,13+0,48*1,04	m^2	6,911	
				RAZEM	6,911
35 d.2.2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m		
		2,13+3,01+2,13+0,48+1,04+0,48+3,01-1,04-1,00	m	10,240	
				RAZEM	10,240
36 d.2.2	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m^2		
		poz.34	m^2	6,911	
				RAZEM	6,911
37 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		poz.34	m^2	6,911	
				RAZEM	6,911
38 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		poz.34	m^2	6,911	
				RAZEM	6,911
39 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m^2		
		poz.34	m^2	6,911	
				RAZEM	6,911
40 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m		
		poz.35	m	10,240	
				RAZEM	10,240
41 d.2.2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m^3		
		poz.34*0,01	m^3	0,069	
		poz.36*0,01	m^3	0,069	
				RAZEM	0,138
43 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		poz.42	m^3	0,138	
				RAZEM	0,138
44 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m^3		
		poz.42	m^3	0,138	
				RAZEM	0,138
45 d.2.2	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m^3		
		poz.42	m^3	0,138	
				RAZEM	0,138
3		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.06 F**			
3.1		**Wymiana sufitu podwieszonego**			
46 d.3.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m^2		
		5,85*5,30	m^2	31,005	
				RAZEM	31,005
47 d.3.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m^2		
		poz.46	m^2	31,005	
				RAZEM	31,005
48 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m^3		
		poz.46*0,02	m^3	0,620	
				RAZEM	0,620
49 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		poz.48	m^3	0,620	
				RAZEM	0,620
50 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.48	m3	0,620	
				RAZEM	0,620
51 d.3.1	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m3		
		poz.48	m3	0,620	
				RAZEM	0,620
3.2		**Prace malarskie**			
52 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		5,00*5,85	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
53 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,00*2+1,30)*2,60	m2	29,380	
				RAZEM	29,380
54 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.53	m2	29,380	
				RAZEM	29,380
55 d.3.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2		
		poz.53	m2	29,380	
				RAZEM	29,380
3.3		**Wymiana płyek posadzkowych na wykładzinę PCV**			
56 d.3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		5,00*5,85	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
57 d.3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju-cokoliki	m2		
		(5,00*2+1,30)*0,10	m2	1,130	
				RAZEM	1,130
58 d.3.3	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m2		
		poz.56	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
59 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.56	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
60 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.56	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
61 d.3.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 8	m2		
		poz.56	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
62 d.3.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m2		
		poz.56	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
63 d.3.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m		
		10,24	m	10,240	
				RAZEM	10,240
64 d.3.3	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.3.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m3		
		poz.56*0,01	m3	0,293	
		poz.57*0,01	m3	0,011	
		poz.58*0,01	m3	0,293	
				RAZEM	0,597
66 d.3.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.65	m3	0,597	
				RAZEM	0,597
67 d.3.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		poz.65	m3	0,597	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,597
68 d.3.3	kalk. własna	Opłata za wyspisko poz.65	m^3 m^3	 0,597	
				RAZEM	0,597

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.27 F**				
1.1		**Nowa scianka działowa h-205 cm**				
1 d.1.1	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2	3,30*2,05 = 6,765	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2	14,493	0,00	0,00
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	3,30*2,05*2+0,18*2,05*1 = 13,899	0,00	0,00
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	0,18*3,30*1 = 0,594	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	28,392	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2	28,392	0,00	0,00
Razem dział: Nowa scianka działowa h-205 cm						0,00
1.2		**Prace malarskie**				
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	6,85*4,73 = 32,401	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	6,85*4,73 = 32,401	0,00	0,00
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.8 = 32,401	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sufity	m2	poz.8 = 32,401	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	73,208	0,00	0,00
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	poz.11 = 73,208	0,00	0,00
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2	poz.11 = 73,208	0,00	0,00
14 d.1.2	kalk. własna	Zakup i montaż foli zaciemniajacej na istniejacych szybach okien	m2	8,00	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie						0,00
1.3		**Podłogi i posadzki**				
15 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6,85*4,73 = 32,401	0,00	0,00
16 d.1.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	(6,85+4,73)*2 = 23,160	0,00	0,00
17 d.1.3	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m2	poz.15 = 32,401	0,00	0,00
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.15 = 32,401	0,00	0,00
19 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	poz.15 = 32,401	0,00	0,00
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m2	poz.15 = 32,401	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m	29,760	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m3	0,648	0,00	0,00
24 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	poz.23 = 0,648	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	poz.23 = 0,648	0,00	0,00
26 d.1.3	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m3	poz.23 = 0,648	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi i posadzki						0,00
Razem dział: PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.27 F						0,00
2		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.11 F**				
2.1		**Prace malarskie**				
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	2,13*3,01+ 0,48*1,04 = 6,911	0,00	0,00
28 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	2,13*3,01+ 0,48*1,04 = 6,911	0,00	0,00
29 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.28 = 6,911	0,00	0,00
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sufity	m2	poz.28 = 6,911	0,00	0,00
31 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	34,992	0,00	0,00
32 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	poz.31 = 34,992	0,00	0,00
33 d.2.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2	poz.31 = 34,992	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie						0,00
2.2		**Podłogi i posadzki**				
34 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,01*2,13+ 0,48*1,04 = 6,911	0,00	0,00
35 d.2.2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	2,13+3,01+ 2,13+0,48+ 1,04+0,48+ 3,01-1,04- 1,00 = 10,240	0,00	0,00
36 d.2.2	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m2	poz.34 = 6,911	0,00	0,00
37 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.34 = 6,911	0,00	0,00
38 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	poz.34 = 6,911	0,00	0,00
39 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m2	poz.34 = 6,911	0,00	0,00
40 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m	poz.35 = 10,240	0,00	0,00
41 d.2.2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
42 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m3	0,138	0,00	0,00
43 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	poz.42 = 0,138	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	poz.42 = 0,138	0,00	0,00
45 d.2.2	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m3	poz.42 = 0,138	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi i posadzki						0,00
Razem dział: PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.11 F						0,00
3		**PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.06 F**				
3.1		**Wymiana sufitu podwieszonego**				
46 d.3.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m2	5,85*5,30 = 31,005	0,00	0,00
47 d.3.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2	poz.46 = 31,005	0,00	0,00
48 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m3	poz.46*0,02 = 0,620	0,00	0,00
49 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	poz.48 = 0,620	0,00	0,00
50 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	poz.48 = 0,620	0,00	0,00
51 d.3.1	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m3	poz.48 = 0,620	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana sufitu podwieszonego						0,00
3.2		**Prace malarskie**				
52 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	5,00*5,85 = 29,250	0,00	0,00
53 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	(5,00*2+1,30)*2,60 = 29,380	0,00	0,00
54 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	poz.53 = 29,380	0,00	0,00
55 d.3.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-sciany	m2	poz.53 = 29,380	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie						0,00
3.3		**Wymiana płyek posadzkowych na wykładzinę PCV**				
56 d.3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	5,00*5,85 = 29,250	0,00	0,00
57 d.3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju-cokoliki	m2	(5,00*2+1,30)*0,10 = 1,130	0,00	0,00
58 d.3.3	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie poszdzki z resztek kleju	m2	poz.56 = 29,250	0,00	0,00
59 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.56 = 29,250	0,00	0,00
60 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	poz.56 = 29,250	0,00	0,00
61 d.3.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 8	m2	poz.56 = 29,250	0,00	0,00
62 d.3.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m2	poz.56 = 29,250	0,00	0,00
63 d.3.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m	10,24	0,00	0,00
64 d.3.3	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	3,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.3.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m^3	0,597	0,00	0,00
66 d.3.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3	poz.65 = 0,597	0,00	0,00
67 d.3.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m^3	poz.65 = 0,597	0,00	0,00
68 d.3.3	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m^3	poz.65 = 0,597	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana płyek posadzkowych na wykładzinę PCV						0,00
Razem dział: PRACE REMONTOWE BUDOWLANE W POM NR 1.06 F						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**0,00**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	312,4476	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba lateksowa np: Caparol Samtex 7	dm^3	77,1868		77,1868	0,00	0,00					
2.	folia polietylenowa	m^2	85,7025		85,7025	0,00	0,00					
3.	preparat gruntujący	dm^3	56,1037		56,1037	0,00	0,00					
4.	gips szpachlowy	kg	53,0676		53,0676	0,00	0,00					
5.	opłata za wysypisko	t	3,2048		3,2048	0,00	0,00					
6.	Zakup i montaż foli czarnej na istniejacych szybach scianek działowych	m^2	8,4000		8,4000	0,00	0,00					
7.	sucha mieszanka	kg	365,0400		365,0400	0,00	0,00					
8.	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	88,6743		88,6743	0,00	0,00					
9.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	52,7085		52,7085	0,00	0,00					
10.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	52,7085		52,7085	0,00	0,00					
11.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	30,0749		30,0749	0,00	0,00					
12.	zawiesia do kształtowników	szt.	27,2844		27,2844	0,00	0,00					
13.	pręty mocujące	szt.	27,2844		27,2844	0,00	0,00					
14.	klamerki mocujące	szt.	88,6743		88,6743	0,00	0,00					
15.	sprężyny przyścienne	szt.	51,1583		51,1583	0,00	0,00					
16.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	78,4427		78,4427	0,00	0,00					
17.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	42,5880		42,5880	0,00	0,00					
18.	gips budowlany zwykły	kg	28,3920		28,3920	0,00	0,00					
19.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	1,2209		1,2209	0,00	0,00					
20.	woda	m^3	0,1008		0,1008	0,00	0,00					
21.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m^2	14,9278		14,9278	0,00	0,00					
22.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0787		0,0787	0,00	0,00					
23.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	18,2322		18,2322	0,00	0,00					
24.	pustaki ceramiczne POROTHERM 11. 5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	55,0671		55,0671	0,00	0,00					
25.	zaprawa	m^3	0,0474		0,0474	0,00	0,00					
26.	progi aluminiowe	szt	5,0000		5,0000	0,00	0,00					
27.	wykładzina podłogowa dywanopodobna szer 4 m , klasa uzytkowa 31,klasa trudnozapalnosci Cfl-s1	m^2	88,4657		88,4657	0,00	0,00					
28.	klej winylowy	kg	54,8496		54,8496	0,00	0,00					
29.	sucha mieszanka	kg	558,7803		558,7803	0,00	0,00					
30.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	2,0926	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,0030	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	2,6354	0,00	0,00
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0,0725	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł