

**Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż okien i drzwi wejściowych  
(bez drzwi wewnętrznych) w ramach zadania inwestycyjnego  
„Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch”.**

**Parametry techniczne zamówienia oraz system montażu i odbioru przedmiotu  
zamówienia:**

1. Okna wykonane w klasie odporności C5 (odporność na obciążenie wiatrem i ugięcie ramy).
2. Okna wykonane w standardzie wodoszczelności klasy E1500.
3. Okna wykonane w standardzie przepustowości powietrza klasy 4.
4. Okna posiadające standard nośności 350N.
5. Profil okna:
  - 1) Okna wykonane z profili zawierających system uszczelniania MD (3-uszczelnikowy, w tym jedna uszczelka na ościeżnicy).
  - 2) Sześciokomorowa zabudowa ościeżnicy i sześciokomorowa zabudowa skrzydła.
  - 3) Okna winny zawierać system okuć obwiedniowych wykonany w oparciu o ryglowanie na systemach rolek, okna uchylno-rozwierne wyposażone w min. cztery zaczepy antywyważeniowe.
6. Zewnętrzna i wewnętrzna szyba bezpieczna 33.1 VSG.
7. Okna wykonane w pakiecie 3-szybowym. Okna winny spełniać standard przenikania maksymalnie  $U_{w0,9} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .
8. Wszystkie stałe szklenia okien PCV winny należy wykonać zgodnie z zestawieniami stolarki zewnętrznej. Część przeszkleń wykonanych jest w ramie a część w skrzydle.
9. Kolor okien PCV:
  - 1) rdzeń: kolor biały,
  - 2) strona wewnętrzna: kolor biały,
  - 3) strona zewnętrzna: kolor złoty dąb (odcień typu AP23).
10. Kolor okien aluminiowych: lakierowany w strukturze złotego dębu, maksymalnie zbliżony do okien PCV (Ral 8003)
11. Ujęte w dokumentacji wymiary okien (zestawienie stolarki ~~1-2~~ **1 - 5**) mają charakter wyjściowy (projektowy). Właściwy wymiar okien należy dobrać z własnych pomiarów otworów okiennych i drzwiowych. W sytuacji montażu okien i drzwi z

wymiarów projektowych, może zająć konieczność przygotowania ościeżnic. Zaleca się wykonanie własnych pomiarów. W przypadku niezgodności lub wątpliwości należy skonsultować problem z projektantem.

12. Okna wykonane (montowane) na podwalinie termicznej o wysokości dopasowanej do poziomu „0”.
13. Należy zastosować montaż okien w tzw. systemie „ciepłym”. W trakcie montażu należy zastosować w szczególności od zewnątrz taśmę paroprzepuszczalną, od wewnątrz taśmą paroszczelną.
14. W przypadku drzwi zewnętrznych winny one posiadać elektrorygiel i samozamykacz (klamka od wewnątrz, pochwyt od zewnątrz).
15. Należy zwrócić uwagę, że drzwi wyjściowe na taras powinny zostać wykonane z zastosowaniem niskiego progu, (zgodnie z zestawieniem stolarki ~~1-2~~ 1 – 5).
16. Drzwi zewnętrzne powinny posiadać wkładki patentowe wykonane w klasie C.
17. Po wykonaniu montażu Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badania (próby szczelności) osadzonej konstrukcji okien lub drzwi, w poszczególnych segmentach budynku, wg normy N50 (budynek użyteczności publicznej). Odbiór przedmiotu zamówienia będzie uzależniony od pozytywnego wyniku badania.
18. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia i jego odbiorze, należy zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi wejściowe **elastyczną powłoką**, wykonaną metodą natryskową (od zewnątrz i od wewnątrz). Od zewnątrz powłoka ta winna być odporna na działanie promieni UV.