

## **PRZEDMIAR ROBÓT SUC-21-001**

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
CPV 45111200-0 - Roboty ziemne  
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: STREFA REKREACYJNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W  
SUCHORABIE  
Rodzaj robót: MONTAŻ ELEMENTÓW REKREACJI PLENEROWEJ  
Lokalizacja: SUCHORABA  
DZIAŁKA EWID. NR 119

Inwestor: Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT SUC-21-001**

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
CPV 45111200-0 - Roboty ziemne  
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: STREFA REKREACYJNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W  
SUCHORABIE

Rodzaj robót: MONTAŻ ELEMENTÓW REKREACJI PLENEROWEJ

Lokalizacja: SUCHORABA  
DZIAŁKA EWID. NR 119

Zamawiający: Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR SUC-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 Kształtowanie terenów zielonych - prace ziemne i wykonanie trawników
  - 2 Montaż małej architektury i urządzeń rekreacji plenerowej
  - 3 Montaż nawierzchni bezpiecznej
-

**PRZEDMIAR ROBÓT SUC-21-001**

CPV: CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
 CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
 CPV 45111200-0 - Roboty ziemne  
 CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: STREFA REKREACYJNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE  
 Rodzaj robót: MONTAŻ ELEMENTÓW REKREACJI PLENEROWEJ  
 Lokalizacja: SUCHORABA  
 DZIAŁKA EWID. NR 119

Inwestor: Gmina Niepołomice  
 Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR SUC-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Kształtowanie terenów zielonych - prace ziemne i wykonanie trawników		
1	1	KNR 201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	40,000
1	2	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m <sup>2</sup>	160,000
1	3	KNR 221-04-02-02-00	Wykonanie trawników dywanowych na skarpie ręcznie bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m <sup>2</sup>	150,000
2			Montaż małej architektury i urządzeń rekreacji plenerowej		
2	1	Kalkulacja własna	Huśtawka podwójna - demontaż i powtórny montaż	szt	1,000
2	2	Kalkulacja własna	Ławka z oparciem Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Siedzisko – krawędziaki drewniane zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych lub z tworzywa sztucznego. Wymiary: 150 x 52 cm - podane wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Kotwienie w gruncie – nogi ławki przykręcane do fundamentu betonowego - głębokość posadowienia – 35-50 cm.	szt	4,000
2	3	Kalkulacja własna	Równoważnia Wymiary urządzenia: dł. 459 cm, szer. 198 cm, wys. 36 cm. Strefa bezpieczeństwa: 759 x 489 cm. Wysokość upadku swobodnego: 36 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Nawierzchnia bezpieczna: trawnik. Kotwienie w gruncie - fundament betonowy, głębokość posadowienia – 30-50 cm.	szt	1,000
2	4	Kalkulacja własna	Linarium Wymiary urządzenia: dł. 237 cm, szer. 190 cm, wys. 216 cm. Strefa bezpieczeństwa: 536 x 569 cm. Wysokość upadku swobodnego: 205 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Nawierzchnia bezpieczna: mata przerostowa. Kotwienie w gruncie - fundament betonowy, głębokość posadowienia – 50-60 cm.	szt	1,000
2	5	Kalkulacja własna	Słupki do slalomu Wymiary urządzenia: dł. 205 cm, szer. 168 cm, wys. 39 cm. Strefa bezpieczeństwa: 505 x 467 cm. Wysokość upadku swobodnego: 39 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Nawierzchnia bezpieczna: trawnik. Kotwienie w gruncie - fundament betonowy, głębokość posadowienia – 30-50 cm.	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	6	Kalkulacja własna	Most ruchomy Wymiary urządzenia: dł. 294 cm, szer. 100 cm, wys. 126 cm. Strefa bezpieczeństwa: 579 x 399 cm. Wysokość upadku swobodnego: 26 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Nawierzchnia bezpieczna: trawnik. Kotwienie w gruncie - fundament betonowy, głębokość posadowienia – 50-60 cm.	szt	1,000
3		Montaż nawierzchni bezpiecznej			
3	2	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa Wymagania: . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.	m <sup>2</sup>	33,000