

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

„Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”

Znak sprawy: CUW.262.82.2021.AŚ

Kędzierzyn-Koźle, 14.12.2021 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7

*realizowane w ramach działania 10.2. Inwestycje wnioskujące z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1

Według projektu budowlanego i przedmiaru należy wykonać nawierzchnię poliuretanową, na istniejącej podbudowie asfaltowej. tymczasem STWIOR podaje specyfikacje wykonania podbudowy z kruszyw oraz nawierzchnię z trawy syntetycznej. Proszę o informację jaka nawierzchnia ma być faktycznie wykonana i na jakiej podbudowie.

Odpowiedź 1

Nawierzchnia boiska ma zostać wykonana z nawierzchni poliuretanowej (EPDM z klejem poliuretanowym) na istniejącej podbudowie asfaltowej – szczegóły w pliku pt. „Projekt architektoniczno-budowlany-opis” (str. 10).

Pytanie 2

Aprobaty oraz Rekomendacje ITB od kilku lat nie są już wydawane. Wnosimy o odstąpienie od wymogu takich dokumentów, ponieważ i tak będą już one nieważne.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przedłożenia aprobat i rekomendacji ITB, jeżeli nie są one już wydawane.

Pytanie 3

Projekt budowlany zakłada wykonanie 10 - 50 mm warstwy ET, zapewne celem wyrównania podbudowy. Czy zamawiający dysponuje operatem, na podstawie którego można określić nierówności istniejącej nawierzchni, celem oszacowania potrzebnej ilości materiałów do wbudowania?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dysponuje operatem, na podstawie którego można określić nierówności istniejącej nawierzchni. Zamawiający informuje, iż w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania, umożliwi Wykonawcom, zgodnie z zapisami pkt 32 ust. 1 SWZ, odbycie wizji lokalnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

„Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

[Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”](#)

Pytanie 4

Proszę o zamieszczenie planu zagospodarowania terenu. rysunek E03 ma inną zawartość niż wynikałoby to z tytułu.

Odpowiedź 4

Plan (projekt) zagospodarowania terenu (branża architektoniczna) przedstawia rysunek A01 zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.