
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY 2021-11-345

Obiekt BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ,BUDYNKU
GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY
BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja ul. Juraszów7-19
60-479 Poznań
działka nr 2/21, obręb Golęcín

Inwestor Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-9
60-479 Poznań

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN, Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 052 307 02 33
www.norman.net.pl

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz, Marzec, 2022 r.

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	395		
2	KNR 4-04 0106/03	Rozebranie stropów typu Kleina żeberkowych	m2	395		
3	KNR 4-04 0102/03	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu	m3	102,5		
4	KNR 4-04 0105/05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m2	260		
5	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm	m3	59,25		
6	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyną	m3	26,88		
7	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	318,58		
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	318,58		
9	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	318,58		
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy	m2	395		
2. Budynek kuchni						
2.1. Konstrukcja budynku kuchni						
2.1.1. Roboty ziemne						
11	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	431,964		
12	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne ręczne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	43,196		
13	KNR 2-02 0607/03 analogia	Włóknina filtrująca	m2	162		
14	KNR 2-01 0215/06 analogia	Zasypywanie wykopów kruszywem filtracyjnym	m3	65,1		
2.1.2. Fundamenty						
15	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	22,664		
16	KNR-W 2-02 0232/02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szerokości do 0,8m (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	46,682		
17	KNR-W 2-02 0233/01	Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	3,6		
18	KNR-W 2-02 0235/01	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 25 cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym) - fundament schodów	m2	1,41		
19	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	1,85		
20	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	17,462		
2.1.3. Posadzka na gruncie						
21	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m3	114,316		
22	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	85,737		
2.1.4. Nadziemie						
23	KNR-W 2-02 0238/03	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m ² (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	17,925		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
24	KNR-W 2-02 0219/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	22,2		
25	KNR-W 2-02 0236/01	Płyta spocznikowa w deskowaniu U-Form o grubości 22 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m2	8,911		
26	KNR-W 2-02 0235/01	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m2	86,982		
27	KNR-W 2-02 0235/05 (dopłata 5x)	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m2	86,982		
28	KNR-W 2-02 0242/02	Belki żelbetowe w deskowaniu U-Form do 10m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	7,94		
29	KNR-W 2-02 0242/01	Wieżce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	10,132		
30	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	5,653		
31	KNR 2-02u1 0202-24/01	Montaż płyt stropowych typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0 do 4,50m	m2	933,27		
32	KNR 2-02u1 0202-25/02	Nadbeton stropu FILIGRAN grubości 17 cm wraz z wieńcami	m3	158,656		
33	KNR 2-02u1 0202-25/07	Zbrojenie nadbetonu stropu FILIGRAN	t	14,932		
34	KNR-W 2-02 0302/02 analogia	Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - balkony prefabrykat betonowy	m2	43,27		
35	KNR-W 2-02 0236/01	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym) - głowica stropu	m2	4		
36	Kalkulacja indywidualna	Łączniki termiczne typu Isokorb	mb	25,5		
		2.1.5. Ściany murowane				
37	KNR K-02 0104/09	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych	m2	1 028,538		
38	KNR K-02 0104/03	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 w budynkach wielokondygnacyjnych	m2	730,754		
39	KNR K-02 0105/06	Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	15,185		
		2.1.6. Izolacje				
40	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	125,706		
41	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	125,706		
42	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	308,688		
43	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	308,688		
44	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	116,706		
45	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej gr. 12 cm	m2	74,97		
46	KNR 2-02 0607/02 analogia	Izolacja z folii kubełkowej	m2	74,97		
		2.2. Dach budynku kuchni				
		<i>warstwy dachowe</i>				
47	KNR 2-02 0607/01	Folia paroizolacyjna	m2	577		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
48	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 25 cm	m2	577		
49	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - warstwa spadkowa	m2	577		
50	KNR 2-02 0605/01	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza	m2	577		
51	KNR 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga	m2	577		
52	KNR 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy - ścieżka techniczna z papy w innym kolorze	m2	41,9		
		<i>attyki</i>				
53	KNR 2-02 0607/01	Folia paroizolacyjna	m2	207,45		
54	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	156,825		
55	KNR 2-02 0605/07	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza	m2	207,45		
56	KNR 2-02 0605/08	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga	m2	207,45		
57	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 10 cm	m2	99		
58	KNR 2-02 0410/01 analogia	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m2	99		
59	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	118,125		
		<i>pozostałe elementy</i>				
60	Kalkulacja indywidualna	Montaż przelewów awaryjnych	szt	8		
61	Kalkulacja indywidualna	Montaż wpustów dachowych	szt	8		
62	KNR-W 2-02 1213/03	Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4m	m	5		
63	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm	m	42,7		
64	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	16,7		
65	KNR K-05 0407/02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt	5		
66	KNR K-05 0407/01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt	1		
		<i>daszki nad wejściami</i>				
67	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - warstwa spadkowa	m2	40,45		
68	KNR 2-02 0605/07	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza	m2	40,45		
69	KNR 2-02 0410/03 analogia	Kontrłaty drewniane 24x40 mm	m2	40,45		
70	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	40,45		
71	KNR-W 2-02 0508/02	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości 0,60mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm	m2	40,45		
72	KNR-W 2-02 0515/02	Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	36,2		
73	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	27		
74	KNR 2-02 0511/02	Rury spustowe z blachy z cynku grubości 0,60mm okrągłe o średnicy 10cm	m	12		
		2.3. Elewacja budynku kuchni				
		<i>ściany</i>				

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
75	KNR 2-02 1610/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 20m	m2	891,1		
76	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	891,1		
77	KNR K-08 0103/01	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem gr. 20 cm na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	807,19		
78	KNR K-08 0103/03	Przymocowanie dyblami fasadowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką moką	szt	4 040		
79	KNR K-10 0104/01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ścianach przy ocieplaniu budynków	m2	807,19		
80	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	807,19		
81	KNR K-46 0208/01	Wykonanie tynków silikonowych barwionych w masie na gotowym podłożu	m2	807,19		
		<i>ościeża</i>				
82	KNR K-10 0104/04	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ościeżach o szerokości do 30cm przy ocieplaniu budynków	m2	37,32		
83	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	37,32		
84	KNR K-08 0105/05	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm	m2	37,32		
85	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową	m2	37,32		
		<i>pozostałe</i>				
86	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	12,3		
87	KNR 2-02 0905/02	Tynki barwione kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie	m2	40,45		
		<i>cokół</i>				
88	KNR K-10 0104/01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ścianach przy ocieplaniu budynków	m2	42,4		
89	KNR 2-02 0908/02	Tynki szlachetne nakrapiane ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie -cokół	m2	42,4		
		2.4. Architektura budynku kuchni				
		<i>sufity - SF1</i>				
90	KNR 2-02 0807/03	Tynki cementowe kategorii IV na stropach płaskich wykonywane ręcznie	m2	143,72		
91	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	143,72		
92	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	143,72		
93	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	143,72		
		<i>sufity - SF2-SF6</i>				
94	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	696,37		
95	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	696,37		
96	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit modułowy, zmywalny (kuchnia, pomieszczenia produkcyjne) SF2	m2	245		
97	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit modułowy do pomieszczeń mokrych (WC, umywalnie) SF3	m2	51,76		
98	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit modułowy (komunikacja) SF4	m2	256		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARczo-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
99	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit modułowy o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku (pomieszczenia biurowe) SF5	m2	38,76		
100	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit modułowy (pomieszczenia magazynowe, szatnie, jadalnia) SF6	m2	117,16		
		<i>zabudowa podkonstrukcji okapów</i>				
101	KNR 2-05 0208/03	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 20kg	t	0,24		
102	KNR-W 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa 75-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	116,2		
		<i>warstwy posadzkowe - posadzka na gruncie</i>				
103	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	571,58		
104	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho EPS100 gr. 10 cm	m2	571,58		
105	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	571,58		
106	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	571,58		
107	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 5,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	571,58		
108	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	571,58		
		<i>warstwy posadzkowe - na stropie</i>				
109	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	264,84		
110	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian akustyczny 4 cm	m2	264,84		
111	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	264,84		
112	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	264,84		
113	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	195,01		
114	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 5,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	69,83		
115	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	264,84		
		<i>wykończenie posadzek</i>				
116	KNR-W 2-02 0602/05	Izolacje przeciwwilgociowe - folia w płynie	m2	150,67		
117	KNR-W 2-02 1126/01	Posadzki z dwukomponentowej szybkowiążącej żywicy PMMA z warstwą hydroizolacyjną wyrównująco-kompensującą i warstwą antypoślizgową z kruszywa kwarcowego - P1	m2	93,38		
118	KNR-W 2-02 1114/03	Płytki gresowe techniczne, barwione w masie, wymiar mon. 40x40 cm, min. 8 mm, kolor jasnoszary, antypoślizgowość minimum R9 - pomieszczenia techniczne, porządkowe - P2	m2	44,87		
119	KNR-W 2-02 1114/03	Płytki gresowe techniczne, barwione w masie, wymiar mon. 40x40 cm, min. 8 mm, kolor jasnoszary, antypoślizgowość minimum R9 - komunikacja, magazyny - P3	m2	290		
120	KNR-W 2-02 1114/03	Płytki gresowe techniczne, barwione w masie, wymiar mon. 40x40 cm, min. 8 mm, kolor jasnoszary, antypoślizgowość minimum R11 - pomieszczenia kuchenne i produkcyjne - P4	m2	311,46		
121	KNR-W 2-02 1114/03	Płytki gresowe techniczne, barwione w masie, wymiar mon. 40x40 cm, min. 8 mm, kolor jasnoszary, antypoślizgowość minimum R10b - szatnie, umywalnie P5	m2	86,29		
122	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej	m2	42,32		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARczo-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
123	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną heterogeniczną - pomieszczenia kierownika kuchni, szefa kuchni, dietetyczek, referenta	m2	38,76		
124	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	298,26		
		<i>ściany</i>				
125	KNR 2-02 2003/08	Ściana szkieletowa grubości 100mm z płyt GKBI 12,5mm z okładziną jednostronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o gęstości 14-60 kg/m3	m2	34,157		
126	KNR-W 2-02 0822/01	Tynki cementowe kategorii IV na ścianach, wykonywane ręcznie	m2	1 346,645		
127	KNR-W 2-02 0824/03	Tynki cementowe kategorii IV ościeży o szerokości 20cm i powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	37,34		
128	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1 383,985		
129	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1 383,985		
130	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie przeciwpłyłowe wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	439,567		
131	KNR-W 2-02 0818/01	Tynki cementowe kategorii III na ścianach, wykonywane ręcznie	m2	827,701		
132	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami gresowymi szklwionymi 30x30cm na zaprawie klejowej S2	m2	575,715		
133	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30cm na zaprawie klejowej S4	m2	284,008		
134	KNR K-08 0108/01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm - S3	m2	127,4		
135	KNR K-10 0104/02	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej	m2	127,4		
136	KNR K-08 0105/03 analogia	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego	m2	127,4		
		2.5. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne				
137	KNNR 2 1302/03	DW 1.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	7,38		
138	KNNR 2 1302/03	DW 2.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 2, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	9,225		
139	KNNR 2 1302/03	DW 2.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 2, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
140	KNNR 2 1302/03	DW 3.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	14,76		
141	KNNR 2 1302/03	DW 3.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	12,915		
142	KNNR 2 1302/03	DW 3.3 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
143	KNR 2-02s 1017/02	DW 4.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	9,225		
144	KNR 2-02s 1017/02	DW 4.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	5,535		
145	KNR 2-02s 1017/02	DW 4.3 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
146	KNR 2-02s 1017/02	DW 4.4 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
147	KNNR 2 1302/03	DW 6.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 3, EI60, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
148	KNNR 2 1302/03	DW 6.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 3, EI60, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
149	KNNR 2 1302/03	DW 7.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, klasa wytrzymałości 2, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,845		
150	KNNR 2 1302/03	DW 7.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	3,69		
151	KNR 2-02s 1017/02	DW 8.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	7,38		
152	KNR 2-02s 1017/02	DW 8.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych laminowanych o wym. 90x205cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	7,38		
153	KNNR 2 1302/03	DW 9.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x210cm, klasa wytrzymałości 4, EI30, akustyczne, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	1,89		
154	KNNR 2 1302/03	DW 10.1 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 130x210cm, klasa wytrzymałości 4, przeszklenie - szkło bezpieczne, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,73		
155	KNNR 2 1302/03	DZ 1.2 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 100x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,1		
156	KNNR 2 1302/03	DZ 2.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 100x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,1		
157	KNNR 2 1302/03	DZ 3.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 150x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	9,45		
158	KNNR 2 1302/03	DZ 5.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 120x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	7,56		
		2.6. Okna				
159	KNR 0-19 1022/12	O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym. 90x150cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	13,5		
160	KNR 0-19 1022/12	O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym. 100x150cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	9		
161	KNR 0-19 1022/12	O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x150cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	6,6		
162	KNR 0-19 1024/04	O4 Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 140x160cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	33,6		
163	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu gr. 2,5 cm	m	47,4		
		2.7. Ślusarka				
164	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - BR1, BR3	m	17,728		
165	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m	14,6		
166	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym mocowane doczołowo	m	48,82		
167	KNR 2-02 1208/03 analogia	Odbojnice ściennie ze stali nierdzewnej	m	73,2		
168	KNR 0-17 2609/08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55,2		
169	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki zewnętrzne w ramie aluminiowej, wkład z naprzemiennymi wypełnieniem czyszczącym gumowym i szczotkowym - dostawa i montaż	szt	4		
170	KNR-W 2-02 1038/01	Montaż rolety elektrycznie opuszczanej	m2	4,16		
		2.8. Wyposażenie technologiczne - budynek kuchnia				
		2.8.1. Strefa dostaw				
171	Kalkulacja indywidualna	Wózek platformowy - 600x806 (wymiar platformy) - dostawa i montaż	szt.	1		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
172	Kalkulacja indywidualna	Wózek platformowy - 500x606 (wymiar platformy) - dostawa i montaż	szt.	1		
173	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN 50 - dostawa i montaż	szt.	1		
174	Kalkulacja indywidualna	Waga platformowa, 370x600, moc elektryczna 0,30 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
175	Kalkulacja indywidualna	Stół z oświetleniem do kontroli produktów ze stali nierdzewnej, 900x700x850, moc elektryczna 0,30 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.2. Aneks porządkowy				
176	Kalkulacja indywidualna	Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej, 500x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
177	Kalkulacja indywidualna	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, 600x600x1800 - dostawa i montaż	szt.	2		
		2.8.3. Pomieszczenie do dezynfekcji jaj				
178	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
179	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż - dostawa i montaż	szt.	1		
180	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
181	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, 653x842x2040, moc elektryczna 0,20 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.4. Magazyn warzyw okopowych				
182	Kalkulacja indywidualna	Podest magazynowy z polipropylenu, 1200x800x140 - dostawa i montaż	szt.	4		
183	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 2026x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.11. Magazyn dobowy				
184	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1290x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
185	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1490x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
186	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza o pojemności 610l, 653x842x2040 - dostawa i montaż	szt.	2		
187	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1390x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.12. Magazyn sprzętu i naczyń kuchennych				
188	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1290x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	3		
189	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1490x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	2		
190	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1190x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
191	Kalkulacja indywidualna	Wózek regałowy z prowadnicami, 700x500x1700 - dostawa i montaż	szt.	2		
		2.8.13. Magazyn opakowań				
192	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1290x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	3		
193	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1490x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	2		
194	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 990x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.14. Magazyn czystych naczyń i pojemników GN				
195	Kalkulacja indywidualna	Wózek z prowadnicami do koszy, 640x635x1700 - dostawa i montaż	szt.	4		
196	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1390x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	4		
197	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 990x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.15. Zmywalnia naczyń i pojemników GN				
198	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka tunelowa taśmowa elektryczna, 4988x900x2070, moc elektryczna 53,8 kW, napięcie 400 V, odpływ DIN50 - kratka kanalizacyjna pośrodku odpływów zmywarki - dostawa i montaż	szt.	1		
199	Kalkulacja indywidualna	Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 1000x700x850, odpływ DIN 50 - dostawa i montaż	szt.	2		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
200	Kalkulacja indywidualna	Bateria prysznicowa do stołów do zmywania wstępnego - dostawa i montaż	szt.	2		
201	Kalkulacja indywidualna	Wózek z prowadnicami do koszy, 640x635x1700 - dostawa i montaż	szt.	3		
202	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.16. Pomieszczenie zwrotu termosów i naczyń brudnych				
203	Kalkulacja indywidualna	Wózek platformowy, 600x806 (wymiar platformy) - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.17. Zmywalnia termosów				
204	Kalkulacja indywidualna	Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 1000x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
205	Kalkulacja indywidualna	Bateria prysznicowa do stołów do zmywania wstępnego - dostawa i montaż	szt.	1		
206	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka do naczyń kuchennych, 720 x 780 x 2.160, moc elektryczna 7,5 kW, napięcie 400 V - dostawa i montaż	szt.	1		
207	Kalkulacja indywidualna	Automatyczny zmiękcacz do wody, 410x280x535, moc elektryczna 0,1 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
208	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1690x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.18. Ekspedycja				
209	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 - dostawa i montaż	szt.	2		
210	Kalkulacja indywidualna	Wózek platformowy, 600x806 (wymiar platformy) - dostawa i montaż	szt.	2		
		2.8.19. Kuchnia dietetyczna				
211	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
212	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej, 1300x600x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
213	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 1600x300x400 - dostawa i montaż	szt.	1		
214	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1300x600x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
215	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia elektryczna, 1200x730x290, moc elektryczna 15,60 kW, napięcie 400 V - dostawa i montaż	szt.	1		
216	Kalkulacja indywidualna	Okap z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem ze stali nierdzewnej, 1600x940x450, moc elektryczna 1,0 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
217	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
218	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej, 1900x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
219	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 1000x300x400 - dostawa i montaż	szt.	1		
220	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy o pojemności 274 l, 1.342x700x850, 1600x940x450, moc elektryczna 0,20 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.20. Magazyn artykułów suchych				
221	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1926x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	3		
222	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1490x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
223	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 2026x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.21. Magazyn pieczywa				
224	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1926x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	2		
225	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1290x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
226	Kalkulacja indywidualna	Regał modułowy aluminiowo-polietylenowy, 1190x500x1750 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.22. Przygotowalnia wstępna warzyw i owoców				
227	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
228	Kalkulacja indywidualna	Basen dwukomorowy ze stali nierdzewnej, 1500x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
229	Kalkulacja indywidualna	Bateria prysznicowa do stołów do zmywania wstępnego - dostawa i montaż	szt.	1		
230	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 2000x600x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
231	Kalkulacja indywidualna	Wózek platformowy, 600x806 (wymiar platformy) - dostawa i montaż	szt.	1		
232	Kalkulacja indywidualna	Kosz jezdny na odpady - dostawa i montaż	szt.	2		
233	Kalkulacja indywidualna	Basen jezdny jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 800x600x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
234	Kalkulacja indywidualna	Stół do oczkowania ze stali nierdzewnej, 2000x800x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
235	Kalkulacja indywidualna	Obieraczka do warzyw 165kg, 600x440x1490, moc elektryczna 0,75 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
2.8.23. Przygotownia produktów mącznych						
236	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 1900x300x400 - dostawa i montaż	szt.	1		
237	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej, 1900x600x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
238	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy o pojemności 274 l, 1.342x700x850, moc elektryczna 0,20 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
239	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1300x600x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
240	Kalkulacja indywidualna	Waga kuchenna, moc elektryczna 0,30 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
241	Kalkulacja indywidualna	Miesiarka spiralna 60l, moc elektryczna 3,0 kW, napięcie 400 V - dostawa i montaż	szt.	1		
2.8.24. Przygotownia właściwa warzyw i owoców						
242	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
243	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 1900x300x400 - dostawa i montaż	szt.	1		
244	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1400x700x850	szt.	1		
245	Kalkulacja indywidualna	Szatkwonica do warzyw, moc elektryczna 0,75 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
246	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
247	Kalkulacja indywidualna	Kosz jezdny na odpady - dostawa i montaż	szt.	1		
2.8.25. Przygotownia czysta mięsa						
248	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej, 1700x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
249	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 1400x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
250	Kalkulacja indywidualna	Szfka wisząca ze stali nierdzewnej, 1800x300x400 - dostawa i montaż	szt.	2		
251	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 1800x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
252	Kalkulacja indywidualna	Kuter do mięsa, moc elektryczna 0,75 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
253	Kalkulacja indywidualna	Waga kuchenna, moc elektryczna 0,30 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
254	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
255	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
256	Kalkulacja indywidualna	Wilk do mielenia mięsa, moc elektryczna 0,75 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
2.8.26. Zmywalnia naczyń kuchennych						
257	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 1400x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
258	Kalkulacja indywidualna	Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 1200x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
259	Kalkulacja indywidualna	Bateria prysznicowa do stołów do zmywania wstępnego - dostawa i montaż	szt.	1		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
260	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka do naczyń kuchennych, 1258X773X825, moc elektryczna 19 kW, napięcie 400 V - dostawa i montaż	szt.	1		
261	Kalkulacja indywidualna	Automatyczny zmiękcacz do wody, 410x280x535, moc elektryczna 0,10 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
262	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, 800x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
263	Kalkulacja indywidualna	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, 1200x700x1800 - dostawa i montaż	szt.	1		
264	Kalkulacja indywidualna	Regał ociekowy ze stali nierdzewnej, 850x700x1800 - dostawa i montaż	szt.	4		
		2.8.27. Kuchnia zimna				
265	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy o pojemności 428 l, 1792x700x850, moc elektryczna 0,20 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
266	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 2000x400x400 - dostawa i montaż	szt.	3		
267	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
268	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850 - dostawa i montaż	szt.	2		
269	Kalkulacja indywidualna	Krajalnica do wędlin, moc elektryczna 0,75 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
270	Kalkulacja indywidualna	Umywarka ze stali nierdzewnej, 400x430x190, odpływ DIN50 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.29. Kuchnia ciepła				
271	Kalkulacja indywidualna	Szybkoschładzarka z funkcją szybkozamrażania, 10 poziomów GN 2/1 lub 20x GN 1/1, wydajność procesu szybkooschładzania: 100 kg, szybkozamrażania: 65 kg. Wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej, 1.200x1.090x1.766 - dostawa i montaż	szt.	1		
272	Kalkulacja indywidualna	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 20x GN 2/1, 1.162x1.074x1.841 - dostawa i montaż	szt.	1		
273	Kalkulacja indywidualna	Piec konwekcyjno-parowy 20 GN 1/1, 929x964x1.841 - dostawa i montaż	szt.	1		
274	Kalkulacja indywidualna	Piec konwekcyjno-parowy 20 GN 1/1, 929x964x1.841 - dostawa i montaż	szt.	1		
275	Kalkulacja indywidualna	Okap kondensacyjny, 4400x130x450, moc elektryczna 1,0 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
276	Kalkulacja indywidualna	Wózek wjazdowy do pieca konwekcyjno-parowego - dostawa i montaż	szt.	2		
277	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką, 2000x600x850 - dostawa i montaż	szt.	2		
278	Kalkulacja indywidualna	Patelnia przechylna, elektryczna, pojemność 120 litrów, 1,200x930x850 - dostawa i montaż	szt.	3		
279	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia elektryczna, 4 płyty grzejne kwadratowe wykonane z żeliwa uszczelnione ramkami stalowymi. 6-pozycyjny przełącznik mocy grzania do każdego pola. Lampki kontrolne grzania. Wymiary płyt: 300 x 300 mm - dostawa i montaż	szt.	3		
280	Kalkulacja indywidualna	Podstawa szkieletowa z półką, zabudowana - dostawa i montaż	szt.	3		
281	Kalkulacja indywidualna	Blat neutralny, 400x930x290 - dostawa i montaż	szt.	1		
282	Kalkulacja indywidualna	Podstawa szkieletowa z półką, zabudowana, 400x860x560 - dostawa i montaż	szt.	1		
283	Kalkulacja indywidualna	Kocioł elektryczny z grzaniem pośrednim, pojemność 150l, 800x930x850	szt.	4		
284	Kalkulacja indywidualna	Kocioł elektryczny 200l, 1000x1150x900 - dostawa i montaż	szt.	3		
285	Kalkulacja indywidualna	Okap z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem, 3700x2400, moc elektryczna 2,0 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
286	Kalkulacja indywidualna	Okap z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem, 3700x2600, moc elektryczna 2,0 kW, napięcie 230 V - dostawa i montaż	szt.	1		
287	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej, 2000x700x850 - dostawa i montaż	szt.	8		
288	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy ze zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 1900x700x850 - dostawa i montaż	szt.	2		
289	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej, 1300x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
290	Kalkulacja indywidualna	Stół chłodniczy o pojemności 274 l, 1.342x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
291	Kalkulacja indywidualna	Wózek jezdny z prowadnicami, 700x500x1700 - dostawa i montaż	szt.	4		
292	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190 - dostawa i montaż	szt.	3		
293	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafką, 1600x700x850 - dostawa i montaż	szt.	2		
294	Kalkulacja indywidualna	Okap wyciągowo - nawiewny JSI-R-Turbo-3800x2600x540-8x250-5x315+3600m3/h-4000m3/h - dostawa i montaż	szt.	1		
295	Kalkulacja indywidualna	Okap wyciągowo - nawiewny JSI-R-Turbo-3800x2400x540-10x250-10x315+5400m3/h-7500m3/h - dostawa i montaż	szt.	1		
296	Kalkulacja indywidualna	Okap wyciągowo - nawiewny JSI-R-Turbo-4000x1600x540-5x250-5x315+2700m3/h-3600m3/h - dostawa i montaż	szt.	1		
297	Kalkulacja indywidualna	Okap wyciągowo - nawiewny JSI-R-Turbo-1800x1200x540-2x250-2x315+800m3/h-900m3/h - dostawa i montaż	szt.	1		
298	Kalkulacja indywidualna	Nawiewnik wyporowy, sufitowy do kuchni JRS - 600x1800 DN400 - dostawa i montaż	szt.	2		
299	Kalkulacja indywidualna	Nawiewnik wyporowy, sufitowy do kuchni JRS - 600x900 DN250 - dostawa i montaż	szt.	1		
300	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa nad okapami OK1/OK2/OK3/OK4	szt.	1		
		2.8.30. Toaleta i szatnia damska				
301	Kalkulacja indywidualna	Metalowa szafka ubraniowa z ławką, z półką, drążkiem i haczykami, malowana proszkowo, otwory wentylacyjne, zamykana na klucz, otwory montażowe do skręcania między sobą i przykręcania do ściany	szt.	23		
		2.8.31. Toaleta i szatnia męska				
302	Kalkulacja indywidualna	Metalowa szafka ubraniowa z ławką, z półką, drążkiem i haczykami, malowana proszkowo, otwory wentylacyjne, zamykana na klucz, otwory montażowe do skręcania między sobą i przykręcania do ściany	szt.	14		
		2.8.32. Pomieszczenie socjalne				
303	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza, 600x600x1800 - dostawa i montaż	szt.	2		
304	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z szafkami i wbudowaną płytą indukcyjną, 1100x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
305	Kalkulacja indywidualna	Błat roboczy ze zlewem i szafkami, 2000x700x850 - dostawa i montaż	szt.	1		
306	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej, 2000x300x400 - dostawa i montaż	szt.	1		
307	Kalkulacja indywidualna	Umywalka ze stali nierdzewnej, 400x430x190 - dostawa i montaż	szt.	1		
		2.8.33. Komory chłodnicze				
308	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż komór chłodniczych i mroźniczych	szt.	1		
		2.9 Wyposażenie podstawowe				
309	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	5		
310	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	5		
311	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	szt	9		
312	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	9		
313	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy	szt	5		
314	Kalkulacja indywidualna	Dozownik do mydła w płynie	szt	9		
315	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	5		
316	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	szt	5		
317	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na blacie	szt	1		
318	KNR 2-15 0115/03	Baterie kuchenne jednouchwytowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1		
319	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów gospodarczych	szt	1		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARczo-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
320	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1		
321	KNR 2-15 0114/02	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 20mm	szt	3		
322	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa kuchenna	kpl	1		
323	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie jadalni AGD: płyta grzewcza, zmywarka, mikrofalą, lodówka	kpl	1		
324	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl	2		
325	Kalkulacja indywidualna	Drążek prysznicowy z zasłoną	szt	5		
326	KNR 2-15 0115/05	Baterie prysznicowe ściennie o średnicy nominalnej 20mm	szt	5		
327	Kalkulacja indywidualna	Biurko z krzesłem obrotowym	szt	7		
328	Kalkulacja indywidualna	Zestaw komputerowy	szt	7		
329	Kalkulacja indywidualna	Szafa na dokumenty stalowa, o wymiarach 40x80 cm i wysokość min. 180 cm	szt	12		
330	Kalkulacja indywidualna	Stoły z blatem laminowanym	szt	8		
331	Kalkulacja indywidualna	Krzesła metalowe z siedziskiem	szt	16		
		3. Budynek gospodarczo-techniczny				
		3.1. Konstrukcja budynku gospodarczo-technicznego				
		3.1.1. Roboty ziemne				
332	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km	m ³	87,735		
333	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne ręczne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	8,774		
334	KNR 2-02 0607/03 analogia	Włóknina filtrująca	m ²	45		
335	KNR 2-01 0215/06 analogia	Zasypywanie wykopów kruszywem filtracyjnym	m ³	24,915		
		3.1.2. Fundamenty				
336	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m ³	2,841		
337	KNR-W 2-02 0232/02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szerokości do 0,8m (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m ³	5,493		
338	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	0,375		
339	KNR-W 2-02 0101/05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	12,302		
		3.1.3. Posadzka na gruncie				
340	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m ³	11,038		
341	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m ³	8,279		
		3.1.4. Nadziemie				
342	KNR-W 2-02 0238/03	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m ² (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m ³	0,201		
343	KNR-W 2-02 0242/01	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m ² (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)	m ³	2,733		
344	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	0,266		
345	KNR-W 2-02 0214/02	Stropy gęstożebrowe TERIVA I-bis	m ²	58,8		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
3.1.5. Ściany murowane						
346	KNR K-02 0104/09	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych	m2	87,06		
347	KNR K-02 0104/03	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 w budynkach wielokondygnacyjnych	m2	52,24		
3.1.6. Izolacje						
348	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	18,309		
349	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	18,309		
350	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	132,814		
351	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	132,814		
352	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	18,309		
353	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej gr. 12 cm	m2	38,4		
354	KNR 2-02 0607/02 analogia	Izolacja z folii kubełkowej	m2	38,4		
3.2. Dach budynku gospodarczo-technicznego						
<i>warstwy dachowe</i>						
355	KNR 2-02 0607/01	Folia paroizolacyjna	m2	56		
356	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 8 cm	m2	56		
357	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - warstwa spadkowa	m2	56		
358	KNR 2-02 0605/01	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza	m2	56		
359	KNR 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga	m2	56		
<i>attyki</i>						
360	KNR 2-02 0607/01	Folia paroizolacyjna	m2	24		
361	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	15		
362	KNR 2-02 0605/07	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza	m2	24		
363	KNR 2-02 0605/08	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga	m2	24		
364	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 5 cm	m2	18		
365	KNR 2-02 0410/01 analogia	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m2	18		
366	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	22,5		
<i>pozostałe elementy</i>						
367	Kalkulacja indywidualna	Montaż przelewów awaryjnych	szt	1		
368	Kalkulacja indywidualna	Montaż wpustów dachowych	szt	1		
369	KNR K-05 0407/01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt	4		
370	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm	m	2,8		
371	Kalkulacja indywidualna	Zadaszenie z poliwęglanu	m2	3,2		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		3.3. Elewacja budynku gospodarczo-technicznego				
		<i>ściany</i>				
372	KNR 2-02 1610/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięenne o wysokości do 20m	m2	102		
373	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	102		
374	KNR K-08 0103/01	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem gr. 8 cm na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	94,964		
375	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką	szt	475		
376	KNR K-10 0104/01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ścianach przy ocieplaniu budynków	m2	94,964		
377	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	94,964		
378	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach	m2	94,964		
379	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową	m2	94,964		
		<i>ościeża</i>				
380	KNR K-10 0104/04	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ościeżach o szerokości do 30cm przy ocieplaniu budynków	m2	2,112		
381	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	2,112		
382	KNR K-08 0105/05	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm	m2	2,112		
383	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową	m2	2,112		
		<i>cokół</i>				
384	KNR K-10 0104/01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej klejowa na ścianach przy ocieplaniu budynków	m2	9,6		
385	KNR 2-02 0908/02	Tynki szlachetne nakrapiane ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie -cokół	m2	9,6		
		3.4. Architektura budynku gospodarczo-technicznego				
		<i>sufity</i>				
386	KNR 2-02 0807/03	Tynki cementowe kategorii IV na stropach płaskich wykonywane ręcznie	m2	55,2		
387	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	55,2		
388	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	55,2		
389	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	55,2		
		<i>warstwy posadzkowe - posadzka na gruncie</i>				
390	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	55,2		
391	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho EPS100 gr. 5 cm	m2	55,2		
392	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	55,2		
393	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	55,2		
394	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	55,2		
395	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	55,2		
		<i>wykończenia posadzek</i>				
396	KNR-W 2-02 1126/01	Posadzki z dwukomponentowej szybkowiążącej żywicy PMMA z warstwą hydroizolacyjną wyrównująco-kompensującą i warstwą antypoślizgową z kruszywa kwarcowego - P1	m2	39,61		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
397	KNR 2-25 0407/03 analogia	Podłoga podniesiona	m2	15,59		
		<i>ściany</i>				
398	KNR-W 2-02 0822/01	Tynki cementowe kategorii IV na ścianach, wykonywane ręcznie	m2	182,688		
399	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	182,688		
400	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	182,688		
		3.5. Drzwi zewnętrzne				
401	KNNR 2 1302/03	DZ 6.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 90x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	5,67		
402	KNNR 2 1302/03	DZ 7.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 110x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,31		
403	KNNR 2 1302/03	DZ 8.1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych z blachy ocynkowanej o wym. 160x210cm, klasa wytrzymałości 4, wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	3,36		
		4. PZT				
		4.1. Rozbiórki				
		<i>Rozebranie nawierzchni kolidujących z projektowanymi - założono 100%</i>				
404	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy	m2	1 829,6		
405	KNR 2-31 0807/01 analogia	Rozebranie nawierzchni	m2	1 829,6		
406	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładownią kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	1 207,536		
407	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	61		
408	KNR AT-06 0108/05 (dopłata 14x)	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II	kurs	61		
409	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	1 207,536		
		4.2. Nawierzchnie				
		4.2.1. Droga manewrowa				
410	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 214,74		
411	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5,6x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1 214,74		
412	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładownią kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	932,92		
413	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	47		
414	KNR AT-06 0108/05 (dopłata 14x)	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II	kurs	47		
415	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	932,92		
416	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	1 214,74		
417	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm	m2	1 214,74		
418	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 214,74		
419	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1 214,74		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
420	KNR 2-31 0110/01	W/wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 214,74		
421	KNR 2-31 0110/02 (dopłata 4x)	W/wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm	m2	1 214,74		
422	KNR 2-31 0110/01	W/wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 214,74		
423	KNR 2-31 0110/02	W/wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm	m2	1 214,74		
4.2.2. Miejsca postojowe						
424	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	140		
425	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5,4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	140		
426	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	105,28		
427	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	6		
428	KNR AT-06 0108/05 (dopłata 14x)	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II	kurs	6		
429	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	105,28		
430	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	140		
431	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm	m2	140		
432	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	140		
433	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 8x)	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	140		
434	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	140		
435	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	140		
436	KNR 2-31u1 0511/01	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szlachetnej o grubości 8cm bez względu na kształt	m2	140		
4.2.3. Chodnik						
437	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	516		
438	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 0,4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	516		
439	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	181,632		
440	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	10		
441	KNR AT-06 0108/05 (dopłata 14x)	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II	kurs	10		
442	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	181,632		
443	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	516		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
444	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 8x)	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	516		
445	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	516		
446	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	516		
447	KNR 2-31u1 0511/01	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szlachetnej o grubości 8cm bez względu na kształt	m2	516		
4.3. Krawężniki/Obrzeża						
448	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	492,21		
449	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	32,593		
450	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	260,03		
451	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,6		
452	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	169,58		
4.4. Inne						
453	KNR 2-25 0309/01	Budowa ogrodzenia wraz z bramami/furtkami na słupkach stalowych - założono wysokość 1,8m	m2	312,12		
454	Kalkulacja indywidualna	Szlaban - dostawa i montaż	kpl	1		
455	Kalkulacja indywidualna	Elementy małej architektury - kpl	kpl	1		
456	Kalkulacja indywidualna	Wpust drogowy - dostawa i montaż	szt	4		
4.5. Zieleń						
4.5.1. Wycinka						
457	KNR 2-21 0110/03	Karczowanie drzew	szt	49		
458	KNR 2-21 0110/03	Karczowanie drzew wymagających pozwolenia	szt	22		
459	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,007		
460	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	66		
4.5.2. Nasadzenia						
461	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Jarzab zwyczajny	szt	14		
462	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Jarzab zwyczajny Fastigiata	szt	11		
463	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Jarzab zwyczajny	szt	4		
464	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Klon polny Queen Elizabeth	szt	9		
465	Kalkulacja indywidualna	Kora drobnomielona	m2	21,98		
466	KNR 2-21 0701/04	Pielęgnacja drzew	szt	28		
Trawnik						
467	KNR 2-21 0218/03	Mechaniczne rozscilenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	354,06		
468	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	1 770,3		
469	KNR 2-21 0401/02	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	1 770,3		

Kosztorys ofertowy

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ,BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
470	KNR 2-21 0703/01	Pielegnacja trawników wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim	m2	1 770,3		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów scalonych

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe	
2.	Budynek kuchni	
2.1.	Konstrukcja budynku kuchni	
2.1.1.	Roboty ziemne	
2.1.2.	Fundamenty	
2.1.3.	Posadzka na gruncie	
2.1.4.	Nadziemie	
2.1.5.	Ściany murowane	
2.1.6.	Izolacje	
2.2.	Dach budynku kuchni	
2.3.	Elewacja budynku kuchni	
2.4.	Architektura budynku kuchni	
2.5.	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
2.6.	Okna	
2.7.	Ślusarka	
2.8.	Wypośażenie technologiczne - budynek kuchnia	
2.8.1.	Strefa dostaw	
2.8.2.	Aneks porządkowy	
2.8.3.	Pomieszczenie do dezynfekcji jaj	
2.8.4.	Magazyn warzyw okopowych	
2.8.11.	Magazyn dobowy	
2.8.12.	Magazyn sprzętu i naczyń kuchennych	
2.8.13.	Magazyn opakowań	
2.8.14.	Magazyn czystych naczyń i pojemników GN	
2.8.15.	Zmywalnia naczyń i pojemników GN	
2.8.16.	Pomieszczenie zwrotu termosów i naczyń brudnych	
2.8.17.	Zmywalnia termosów	
2.8.18.	Ekspedycja	
2.8.19.	Kuchnia dietetyczna	
2.8.20.	Magazyn artykułów suchych	
2.8.21.	Magazyn pieczywa	
2.8.22.	Przygotownia wstępna warzyw i owoców	
2.8.23.	Przygotownia produktów mącznych	
2.8.24.	Przygotownia właściwa warzyw i owoców	
2.8.25.	Przygotownia czysta mięsa	
2.8.26.	Zmywalnia naczyń kuchennych	
2.8.27.	Kuchnia zimna	
2.8.29.	Kuchnia ciepła	
2.8.30.	Toaleta i szatnia damska	
2.8.31.	Toaleta i szatnia męska	
2.8.32.	Pomieszczenie socjalne	
2.8.33.	Komory chłodnicze	
2.9	Wypośażenie podstawowe	
3.	Budynek gospodarczo-techniczny	
3.1.	Konstrukcja budynku gospodarczo-technicznego	
3.1.1.	Roboty ziemne	
3.1.2.	Fundamenty	
3.1.3.	Posadzka na gruncie	
3.1.4.	Nadziemie	
3.1.5.	Ściany murowane	
3.1.6.	Izolacje	
3.2.	Dach budynku gospodarczo-technicznego	
3.3.	Elewacja budynku gospodarczo-technicznego	
3.4.	Architektura budynku gospodarczo-technicznego	
3.5.	Drzwi zewnętrzne	
4.	PZT	
4.1.	Rozbiórki	
4.2.	Nawierzchnie	

Tabela elementów scalonych

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ,BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość
4.2.1.	Droga manewrowa	
4.2.2.	Miejsca postojowe	
4.2.3.	Chodnik	
4.3.	Krawężniki/Obrzeża	
4.4.	Inne	
4.5.	Zieleń	
4.5.1.	Wycinka	
4.5.2.	Nasadzenia	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Tabela elementów szczegółowa

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ, BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	Roboty rozbiórkowe								
2.	Budynek kuchni								
2.1.	Konstrukcja budynku kuchni								
2.1.1.	Roboty ziemne								
2.1.2.	Fundamenty								
2.1.3.	Posadzka na gruncie								
2.1.4.	Nadziemie								
2.1.5.	Ściany murowane								
2.1.6.	Izolacje								
2.2.	Dach budynku kuchni								
2.3.	Elewacja budynku kuchni								
2.4.	Architektura budynku kuchni								
2.5.	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne								
2.6.	Okna								
2.7.	Ślusarka								
2.8.	Wypośażenie technologiczne - budynek kuchnia								
2.8.1.	Strefa dostaw								
2.8.2.	Aneks porządkowy								
2.8.3.	Pomieszczenie do dezynfekcji jaj								
2.8.4.	Magazyn warzyw okopowych								
2.8.11.	Magazyn dobowy								
2.8.12.	Magazyn sprzętu i naczyń kuchennych								
2.8.13.	Magazyn opakowań								
2.8.14.	Magazyn czystych naczyń i pojemników GN								
2.8.15.	Zmywalnia naczyń i pojemników GN								
2.8.16.	Pomieszczenie zwrotu termosów i naczyń brudnych								
2.8.17.	Zmywalnia termosów								
2.8.18.	Ekspedycja								
2.8.19.	Kuchnia dietetyczna								
2.8.20.	Magazyn artykułów suchych								
2.8.21.	Magazyn pieczywa								
2.8.22.	Przygotowalnia wstępna warzyw i owoców								
2.8.23.	Przygotowalnia produktów mącznych								
2.8.24.	Przygotowalnia właściwa warzyw i owoców								
2.8.25.	Przygotowalnia czysta mięsa								
2.8.26.	Zmywalnia naczyń kuchennych								
2.8.27.	Kuchnia zimna								
2.8.29.	Kuchnia ciepła								
2.8.30.	Toaleta i szatnia damska								
2.8.31.	Toaleta i szatnia męska								
2.8.32.	Pomieszczenie socjalne								
2.8.33.	Komory chłodnicze								
2.9.	Wypośażenie podstawowe								
3.	Budynek gospodarczo-techniczny								
3.1.	Konstrukcja budynku gospodarczo-technicznego								
3.1.1.	Roboty ziemne								
3.1.2.	Fundamenty								
3.1.3.	Posadzka na gruncie								
3.1.4.	Nadziemie								
3.1.5.	Ściany murowane								
3.1.6.	Izolacje								
3.2.	Dach budynku gospodarczo-technicznego								
3.3.	Elewacja budynku gospodarczo-technicznego								
3.4.	Architektura budynku gospodarczo-technicznego								
3.5.	Drzwi zewnętrzne								
4.	PZT								
4.1.	Rozbiórki								
4.2.	Nawierzchnie								

Tabela elementów szczegółowa

BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ,BUDYNKU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
4.2.1.	Droga manewrowa								
4.2.2.	Miejsca postojowe								
4.2.3.	Chodnik								
4.3.	Krawężniki/Obrzeża								
4.4.	Inne								
4.5.	Zieleń								
4.5.1.	Wycinka								
4.5.2.	Nasadzenia								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								