

NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU L19 LUB NSB

NA MURACH NOŚNYCH WYLAĆ WIENIEC OBWODOWY W POZIOMIE +3,50m (wierzch)
zbrojenie 4x #12 + Ø6 co 25 cm
W WIEŃCU ZAKOTWIĆ ŚRUBY M16 MOCUJĄCE MURŁATY



W przypadku braku poprawnych murów fundamentowych, należy wykonać stopy kwadratowe o wym. 80x80cm pod słupami żelbetowymi
zbrojenie - siatak z prętów #12, oczko 20/20 cm

STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN, A-0
BETON	C20/25

MC-STUDIO Małgorzata Chylińska
ul. Zagajewskiego 14/CL1
87-800 Włocławek

Tytuł projektu:

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażowa

Nazwa rys.:

Rzut przyziemia - KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Adres bud.:

działki nr 236/59, 236/42
obręb 0001 Baruchowo,
gmina Baruchowo

Projektant:

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data: *sierpień 2022*

Skala: *1:75*

Nr rys.: *K1*