Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
skala 1:50

widok przęsła



Rzut przęsła

przekrój przęsła



1. Fundament z betonu C16/20, Ø 30 cm
2. Słupek ogrodzenia, rura stalowa Ø 60 x 3,6 mm z zaślepką (daszek), długość: 5 000 mm, malowana w kolorze zielonym
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana, o oczkach 35x35mm z drutu Ø 3,6/2,5mm, wys. siatki 400cm, kolor zielony
4. Zastrzał stalowy Ø 60 x 3,6mm - w przęsłach skrajnych
5. Fundament narożny z betonu C16/20, Ø40, zbrojony 6xØ10, strzem. spiralne Ø4,5, StOS-b
6. Drut naciagowy Ø 4,0/ 3,0mm, stalowy, ocynkowany, powlekany w kolorze zielonym
7. Słupek ogrodzenia -narożny, rura stalowa Ø 100 x 3,6 mm długość: 5 300 mm, malowana w kolorze zielonym

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /słupki, kosze/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

SOWA PROJEKT
PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykówki, tenisa ziemnego oraz do piłki siatkowej) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniami, obiektami małej architektury i instalacją oświetlenia realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Czermnej.

Inwestor:	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521				
Lokalizacja:	dz. nr ew. 920/2, 920/1 obr. Czermna, gmina Szerzyny, pow. tarnowski				
Przedmiot rysunku:	Szczegół ogrodzenia boiska			Skala:	1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża DROGOWA		data: 07.2021	
Projektował Nr uprawnień		branża		nr proj. 10/21	
Projektował Nr uprawnień		branża		Nr rys.	5