

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Energetyczna

Inwestycja Budowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 14117K Jodłowa-Czermna w m. Czermna

Adres: Czermna dz. nr 2686/1 i inne

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny

Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Dariusz Bork
Rzepiennik Suchy 45
33-163 Rzepiennik Strzykowski

Sporządził: Piotr Gubała
Sprawdził: Dariusz Bork
Data opracowania: 15-09-2022r

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Budowa napowietrznej linii o wietlenia drogowego			
1.1	KNNR 5 0903-0101	Monta i stawianie słupów linii napowietrznej nn z erdzi wirowanych E 10,5/4,3 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2	KNNR 5 0903-0101	Monta i stawianie słupów linii napowietrznej nn z erdzi wirowanych E 10,5/2,5 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3	KNNR 5 0906-0100	Monta zabezpieczenia wzdu nego (rozł cznik bezpiecznikowy typ RSA - 00/1) w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4	KNNR 5 0905-0100	Monta przewodów izolowanych o przekroju do 2x35 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 0,124	km km	 0,124	0,124
1.5	KNNR 5 0903-0401	Monta haka wieszakowego typu SOT 21 o rednicy 16 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.6	KNNR 5 0903-0401	Monta uchwyty kra owego SO 117 (do Ax 2x35) 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.7	KNNR 5 0903-0400	Monta uchwyty przelotowego SO 130 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.8	KNNR 5 0903-0400	Monta zacisku przebijaj cego SLIP 22.1 9	szt. szt.	 9,000	9,000
1.9	KNNR 5 0902-0600	Monta bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wej ciu na słup 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.10	KNNR 5 0906-0300	Monta ograniczników przepi w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.11	KNNR 5 0907-0300	Monta uziomów lub przewodów uziemiaj cych w gruncie kategorii IV 20	m m	 20,000	20,000
1.12	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w gruncie kategorii III 9	m m	 9,000	9,000
1.13	KNNR 5 1002-0100	Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg mocowanych na słupie 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.14	KNNR 5 1004-0200	Monta opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gnikach 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.15	KNNR 5 1003-0301	Monta przewodów kabelkowych do opraw o wietleniowych, wci gane w słupy, rury osłonowe i wysi gniki. Wysoko latar do 10 m 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
2	AW	Inwentaryzacja i dok. powyk. 1		1,000	1,000