





WYLOT KANALIZACJI W1
skala 1:50



UWAGI
Projektuje się budowę wylotu W1 kanalizacji deszczowej dn800 wykonanego z typowego, prefabrykowanego elementu żelbetowego zgodnie z KPED02.16. Przed ułożeniem elementu wylotu należy go zabezpieczyć je od strony zasypiania gruntem masami asfaltowo - kauczukowymi. Korytko potoku przy wylocie należy umocnić (zgodnie z rysunkiem) na odcinku około 5m powyżej i poniżej tego wylotu. Umocnienie skarp potoku zrealizowane zostanie za pomocą koszy siatkowo - kamiennych natomiast jego dno zostanie umocnione za pomocą narzutu kamiennego - zaprojektowane umocnienia skarp i dna stanowią przedłużenie istniejących koryta potoku Czerミアnka, wykonanych przy istniejącym moście w ciągu drogi powiatowej nr 1214K. Powyżej koszy kamiennych skarpy potoku należy wyprofilować oraz obsiać roślinnością trawiastą.



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: **BUDOWA DROGI GMINNEJ W CZERMNEJ BĘDĄCEJ ŁĄCZNIKIEM DROGI POWIATOWEJ NR 1412K SZERZYNY - CZERMNA Z DROGĄ GMINNĄ NR 200611K CZERMNA - OKOLE .**

Inwestor:	Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521				
Lokalizacja:	Czermna, dz. nr ewid.: 894/3, 2691/53, 913, 2686/1, 2625, 867, 866, 865, 927/4, 927/5, 924/1, 925, 2617, 976 obr. 0002, gmina Szerzyny, pow. tarnowski				
Przedmiot rysunku:	Wylot W1 kanalizacji do potoku				Skala: 1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K-5501 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		branża DROGOWA	data: 12.2021	
Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 12060 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		branża DROGOWA		
				nr proj. 04/21	
				Nr rys. 12	