

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-30

Krótką charakterystyka obiektu

1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont oraz kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku **Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, zlokalizowanego przy ul. Św. Marcin 90, na działkach nr 34/2 i 33/2.

2. Charakterystyka ogólna obiektu Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-223 i A-274. Powstał w 1907 r., posiada pięć kondygnacji nadziemnych, przyziemie (suterrenę), piwnice oraz nieużytkowe poddasze.

Obiekt pełni funkcje administracyjne, edukacyjne oraz muzealne (MUAM w przyziemiu).

Klasyfikacja: **kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty.**

3. Konstrukcja i materiały

- Budynek murowany z cegły na zaprawie mineralnej.
- Cokół i detale wykonane z kamienia naturalnego (granit, piaskowiec).
- Stropy masywne Foerстера, więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa.
- Dach mansardowy pokryty dachówką ceramiczną; część od podwórza – dach płaski z papą.
- Stolarka okienna mieszana: drewniana i PCV.
- Instalacje istniejące: wod-kan, CO, wentylacja grawitacyjna, elektryczna, teletechniczna.

4. Zamierzony sposób użytkowania Po modernizacji budynek zachowuje funkcję administracyjno-edukacyjną UAM, z częścią muzealną w przyziemiu.

- Przyziemie – funkcja muzealna MUAM.
- Parter – obsługa studenta, HR, jednostki kontaktu z interesantami.
- Piętra – biura administracyjne, pomieszczenia socjalne i techniczne.

5. Zakres robót (ujęcie skrócone – do kosztorysu) Zakres obejmuje pełną modernizację budynku, w tym:

Roboty budowlane

- Wyburzenia, demontaże, przemurowania, wykonanie nadproży.
- Wzmocnienia konstrukcyjne, izolacje pionowe i poziome, docieplenia połaci i stropów.
- Remont elewacji, stolarki, klatek schodowych, posadzek.
- Wykonanie nowej windy elektrycznej.
- Adaptacja studni doświetlających na szachty instalacyjne.
- Kompleksowe wykończenia wewnątrz (biura, sanitariaty, sale konferencyjne).

Dane powierzchniowe i kubaturowe budynku

- Powierzchnia zabudowy budynku: 1 099,00 m²
- Powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie: **4 755,78 m²**
- Kubatura budynku: 30 770 m³
- Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 + poddasze nieużytkowe

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1
- Wysokość budynku: 20,31 m
- grupa wysokości budynku: średniowysoki (SW)
- Budynek średniowysoki o kategorii zagrożenia ludzi ZL III (pomieszczenia piwnicy PM).
- powierzchnia działki nr 34/2: 1 987 m²

(lokalizacja budynku będącego przedmiotem przebudowy)

- powierzchnia działki nr 33/2: 9 933 m²

(na działce znajduje się budynek Collegium Minus z Aulą oraz wspólny dla obu budynków dziedziniec wewnętrzny z parkingiem wewnętrznym).

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:				
1		ROBOTY BUDOWLANE		
1.1		PODDASZE		
1.1.1		STROP "P4"		
1.1.1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU		
1 d.1.1.1.1 1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek podłogowych/płyt drewnianych 565,45 565,450 RAZEM	m2 m2	 565,450
2 d.1.1.1.1 1	KNR 19-01 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej - płyty betonowe gr. ok. 7 cm (prostokątne o wym. ok. 40 × 125 cm) poz.1 * 0,07 39,582 RAZEM	m3 m3	 39,582
3 d.1.1.1.1 1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsypki i polepy 20-30 cm poz.1 565,450 RAZEM	m2 m2	 565,450
4 d.1.1.1.1 1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka - stare izolacje (papa, folie, luźne zasypki) poz.1 565,450 RAZEM	m2 m2	 565,450
5 d.1.1.1.1 1	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - elementy drewniane warstw podkładowych i wtórnych poz.1 565,450 RAZEM	m2 m2	 565,450
6 d.1.1.1.1 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.1 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02) 260,107 RAZEM	m3 m3	 260,107
1.1.1.2		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU		
7 d.1.1.1.1 2	KNR 4-01 0613-07	Impregnacja przeciwegrybicza elementów drewnianych. - oczyścić belki stropowe z pyłu, polepy, luźnych fragmentów - ocenić stan techniczny belek drewnianych (typowo 14 × 15 cm, rozstaw ok. 80 cm) - wykonać ewentualne naprawy, wzmocnienia i uzupełnienia ubytków 1 / 0,8 * (0,14 * 2 + 0,15 * 2) * poz.1 409,951 RAZEM	m2 m2	 409,951
1.1.1.3		WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
8 d.1.1.1.1 3	KNR 19-01 0913-01	Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubości 25 cm 565,45 * 0,25 141,363 RAZEM	m3 m3	 141,363
9 d.1.1.1.1 3	KNR BC-01 0201-01 analogia	Warstwa użytkowa - systemowe płyty ogniochronne 20-30 mm (system certyfikowany do osiągnięcia REI 60 dla stropów drewnianych) - I warstwa 565,45 565,450 RAZEM	m2 m2	 565,450
10 d.1.1.1.1 3	KNR BC-01 0201-01 analogia	Warstwa użytkowa - systemowe płyty ogniochronne 20-30 mm (system certyfikowany do osiągnięcia REI 60 dla stropów drewnianych) - II warstwa 565,45 565,450	m2 m2	 565,450

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		565,450
11 d.1.1.1. 3	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii paroizolacyjnej, szczelne łączenia, taśmy systemowe 565,45	m2 m2	 565,450
		565,450 RAZEM		565,450
12 d.1.1.1. 3	KNR AT-43 0206-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - płyty 2xGK ognioochronne zgodnie z systemem certyfikowanym REI 60 565,45	m2 m2	 565,450
		565,450 RAZEM		565,450
13 d.1.1.1. 3	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60 poz. 1	m2 m2	 565,450
		565,450 RAZEM		565,450
1.1.2		DACH "D1" ISTNIEJĄCA POŁĄC DACHOWA + PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE WIĘŻBY DACHOWEJ		
14 d.1.1.2	KNR 19-01 0629-01	Usunięcie łuszczących powłok, oczyszczenie mechaniczne lekkie szlifowanie, odpylenie 565,45 * 0,14 / 0,18 / 0,18	m2 m2	 2 443,302
		2 443,302 RAZEM		2 443,302
15 d.1.1.2	KNR 19-01 0647-06	Impregnacje grzybobójcze i owadobójcze metodą trzykrotnego smarowania - preparaty głęboko penetrujące 565,45 * 0,14 / 0,18 / 0,18	m2 m2	 2 443,302
		2 443,302 RAZEM		2 443,302
16 d.1.1.2	KNR 19-01 0437-10	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.35 m2 - miejscowe uzupełnienia po dokonaniu przeglądu 120	szt. szt.	 120,000
		120,000 RAZEM		120,000
17 d.1.1.2	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - po dokonaniu przeglądu 200	m m	 200,000
		200,000 RAZEM		200,000
18 d.1.1.2	KNR 19-01 0647-06	Impregnacja ognioochronna - klasa NRO 565,45 * 0,14 / 0,18 / 0,18	m2 m2	 2 443,302
		2 443,302 RAZEM		2 443,302
1.1.3		PRZEBUDOWA KOMINÓW		
19 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0212-07 analogia	Rozbiórka betonowych czapek kominowych <i>Rys. D-27</i> 1,2 * 0,5	m2 m2	 0,600
		0,600 RAZEM		0,600
20 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie kominów <i>Rys. D-27</i> 0,411 * 1,101 * 6,464	m3 m3	 2,925
		2,925 RAZEM		2,925
21 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi <i>Rys. D-27</i> poz. 19	m3 m3	 0,600
		0,600 RAZEM		0,600
22 d.1.1.3	KNR 19-01 0333-05 analogia	Wymurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu	m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>Rys. D-27</i> 1,1 * 0,54 * 6,646 3,948 RAZEM	m3	3,948
23 d.1.1.3	KNR 19-01 0203-18 analogia	Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm <i>Rys. D-27</i> 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	1,000
24 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0212-07 analogia	Rozbiórka betonowych czapek kominowych <i>Rys. A-06</i> 1,3 * 0,41 0,533 RAZEM	m2 m2	0,533
25 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie kominów <i>Rys. A-06</i> 0,411 * 1,3 * 6,464 3,454 RAZEM	m3 m3	3,454
26 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi <i>Rys. A-06</i> poz.24 0,533 RAZEM	m3 m3	0,533
27 d.1.1.3	KNR 19-01 0333-05 analogia	Wymurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu <i>Rys. A-06</i> 1,54 * 0,64 * 6,646 6,550 RAZEM	m3 m3	6,550
28 d.1.1.3	KNR 19-01 0203-18 analogia	Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm <i>Rys. A-06</i> 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	1,000
29 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0212-07 analogia	Rozbiórka betonowych czapek kominowych <i>Rys. A-06</i> 1,5 * 0,40 0,600 RAZEM	m2 m2	0,600
30 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie kominów <i>Rys. A-06</i> 0,40 * 1,5 * 6,464 3,878 RAZEM	m3 m3	3,878
31 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi <i>Rys. A-06</i> poz.29 0,600 RAZEM	m3 m3	0,600
32 d.1.1.3	KNR 19-01 0333-05 analogia	Wymurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu <i>Rys. A-06</i> 1,54 * 0,64 * 6,646 6,550	m3 m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		6,550
33 d.1.1.3	KNR 19-01 0203-18 analogia	Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm <i>Rys. A-06</i> 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
34 d.1.1.3	analiza indywidualna	Poszerzenie 2 kanałów w istniejącym kominie <i>Rys. A-06</i> 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
1.1.4		DACH "D2" DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ W POMIESZCZANIACH UŻYTKOWYCH		
35 d.1.1.4	KNR K-06 1103-05	izolacja z wełny mineralnej grubości 5 cm nakrokwiowa 138,99 + 107,18 246,170 RAZEM	m2 m2	 246,170
36 d.1.1.4	KNR K-06 1103-05	izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm międzykrokwiowa poz.35 246,170 RAZEM	m2 m2	 246,170
37 d.1.1.4	KNR AT-43 0206-04	Sufit - zabudowy pełne GK ppoz. - GKF (REI 60) poz.35 246,170 RAZEM	m2 m2	 246,170
38 d.1.1.4	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą poz.35 246,170 RAZEM	m2 m2	 246,170
1.2		III PIĘTRO		
1.2.1		STROP "P3"		
1.2.1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU		
39 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa <i>pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m2</i> <i>pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m2</i> <i>pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m2</i> <i>pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m2</i> <i>pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m2</i> <i>pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m2</i> <i>pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2</i> <i>pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2</i> 172,01 172,010 RAZEM	m2 m2	 172,010
40 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV <i>pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja główna: 60,27 m2</i> <i>pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2</i> <i>pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2</i>	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		110,23 110,230 RAZEM	m2	110,230
41 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych <i>pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2</i> <i>pom. 4,16 - WC męskie: 6,55 m2</i> <i>pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2</i> 20,97 20,970 RAZEM	m2 m2	 20,970
42 d.1.2.1. 1	KNR 9-36 0204-01	Demontaż parkietów <i>pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m2</i> <i>pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m2</i> <i>pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m2</i> <i>pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m2</i> <i>pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m2</i> <i>pom. 4,08 - Biuro dla 2 osób: 20,7 m2</i> <i>pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2</i> <i>pom. 4,10 - WC męskie: 7,31 m2</i> <i>pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2</i> <i>pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m2</i> <i>pom. 4,14 - Biuro dla 2 osób: 25,6 m2</i> <i>pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2</i> <i>pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2</i> <i>pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2</i> <i>pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2</i> <i>pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2</i> <i>pom. 4,23 - WC dla osób niepełnosprawnych: 5,76 m2</i> <i>pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2</i> <i>pom. 4,26 - Biuro dla 2 osób: 16,22 m2</i> <i>pom. 4,27 - Biuro dla 2 osób: 17,19 m2</i> <i>pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2</i> <i>pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2</i> <i>pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,91 m2</i> <i>pom. 4,31 - Biuro do 4 osób: 30,57 m2</i> 396,92 396,920 RAZEM	m2 m2	 396,920
43 d.1.2.1. 1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek 2,5 - 4 cm	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja główna: 60,27 m2</i> <i>pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m2</i> <i>pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m2</i> <i>pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m2</i> <i>pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m2</i> <i>pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m2</i> <i>pom. 4,08 - Biuro dla 2 osób: 20,7 m2</i> <i>pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2</i> <i>pom. 4,10 - WC męskie: 7,31 m2</i> <i>pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2</i> <i>pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2</i> <i>pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m2</i> <i>pom. 4,14 - Biuro dla 2 osób: 25,6 m2</i> <i>pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2</i> <i>pom. 4,16 - WC męskie: 6,55 m2</i> <i>pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2</i> <i>pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2</i> <i>pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2</i> <i>pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2</i> <i>pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2</i> <i>pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2</i> <i>pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2</i> <i>pom. 4,23 - WC dla osób niepełnosprawnych: 5,76 m2</i> <i>pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2</i> <i>pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2</i> <i>pom. 4,26 - Biuro dla 2 osób: 16,22 m2</i> <i>pom. 4,27 - Biuro dla 2 osób: 17,19 m2</i> <i>pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2</i> <i>pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2</i> <i>pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,91 m2</i> <i>pom. 4,31 - Biuro do 4 osób: 30,57 m2</i> 529,66	529,660 RAZEM	m2 529,660
44 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki: żużel, keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja główna: 60,27 m² pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m² pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m² pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m² pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m² pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m² pom. 4,08 - Biuro dla 2 osób: 20,7 m² pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m² pom. 4,10 - WC męskie: 7,31 m² pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m² pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m² pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m² pom. 4,14 - Biuro dla 2 osób: 25,6 m² pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m² pom. 4,16 - WC męskie: 6,55 m² pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m² pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m² pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m² pom. WINDA - WINDA: 1,54 m² pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m² pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m² pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m² pom. 4,23 - WC dla osób niepełnosprawnych: 5,76 m² pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m² pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m² pom. 4,26 - Biuro dla 2 osób: 16,22 m² pom. 4,27 - Biuro dla 2 osób: 17,19 m² pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m² pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m² pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,91 m² pom. 4,31 - Biuro do 4 osób: 30,57 m² 529,66 529,660 RAZEM	m ²	529,660
45 d.1.2.1. 1	KNR 19-01 0433-01 analogia	Podstemplowanie tymczasowe stropów 529,66 529,660 RAZEM	m ²	529,660
46 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych wys. 20-25 cm, rozstaw 40-100 cm, z podkładkami, klinami i mocowaniami 1 / 0,4 * poz.44 1 324,150 RAZEM	m	1 324,150
47 d.1.2.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka - stare izolacje (papa, folie, luźne zasypki) poz.44 529,660 RAZEM	m ²	529,660
48 d.1.2.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.44 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02) 243,644 poz.46 * 0,04 * 0,07 3,708 RAZEM	m ³	247,352
1.2.1.2		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
49 d.1.2.1. 2	ZKNR C-1 0402-08	Oczyszczenie powierzchni stropu poz.44 529,660 RAZEM	m2 m2	 529,660
50 d.1.2.1. 2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy szpachelnej - założono 30% powierzchni poz.44 * 30% 158,898 RAZEM	m2 m2	 158,898
51 d.1.2.1. 2	KNR K-01 0110-02 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych - szpachlowanie lokalne stropu zaprawą mineralną - założono 30% powierzchni poz.44 * 30% 158,898 RAZEM	m2 m2	 158,898
52 d.1.2.1. 2	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60 poz.44 529,660 RAZEM	m2 m2	 529,660
1.2.1.3		WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
53 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0913-01 analogia	Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubości 4 - 25 cm poz.44 * 0,25 132,415 RAZEM	m3 m3	 132,415
54 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0914-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 60 mm Krotność = 3 poz.44 529,660 RAZEM	m2 m2	 529,660
55 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0616-03 analogia	Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. około 2 cm poz.44 529,660 RAZEM	m2 m2	 529,660
56 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin PCV systemowych - Wykładzina winylowa	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m2</i> <i>pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m2</i> <i>pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m2</i> <i>pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m2</i> <i>pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m2</i> <i>pom. 4,08 - Biuro dla 2 osób: 20,7 m2</i> <i>pom. 4,14 - Biuro dla 2 osób: 25,6 m2</i> <i>pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2</i> <i>pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2</i> <i>pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2</i> <i>pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2</i> <i>pom. 4,26 - Biuro dla 2 osób: 16,22 m2</i> <i>pom. 4,27 - Biuro dla 2 osób: 17,19 m2</i> <i>pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2</i> <i>pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2</i> <i>pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,91 m2</i> <i>pom. 4,31 - Biuro do 4 osób: 30,57 m2</i> 353,91 353,910 RAZEM	m2	353,910
57 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin systemowych - Wykładzina linoleum <i>pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja główna: 60,27 m2</i> <i>pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2</i> <i>pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2</i> <i>pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2</i> 114,88 114,880 RAZEM	m2	114,880
58 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 3 <i>pom. 4,10 - WC męskie: 7,31 m2</i> <i>pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2</i> <i>pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m2</i> <i>pom. 4,16 - WC męskie: 6,55 m2</i> <i>pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2</i> <i>pom. 4,23 - WC dla osób niepełnosprawnych: 5,76 m2</i> 42,63 42,630 RAZEM	m2	42,630
59 d.1.2.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 4 <i>pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2</i> <i>pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2</i> <i>pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2</i> 16,80 16,800 RAZEM	m2	16,800
60 d.1.2.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny modułowy 60×60 cm - TYP S1	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 4,02 - Biuro dla 4 osób: 30,66 m2</i> <i>pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osób połączone z dwóch sal w jedną dużą salę: 56,11 m2</i> <i>pom. 4,05 - Pomieszczenie dla techników (naprawy i konserwacje sprzętu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,35 m2</i> <i>pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 16,66 m2</i> <i>pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciągu doby): 13,48 m2</i> <i>pom. 4,08 - Biuro dla 2 osób: 20,7 m2</i> <i>pom. 4,14 - Biuro dla 2 osób: 25,6 m2</i> <i>pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2</i> <i>pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2</i> <i>pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2</i> <i>pom. 4,26 - Biuro dla 2 osób: 16,22 m2</i> <i>pom. 4,27 - Biuro dla 2 osób: 17,19 m2</i> <i>pom. 4,31 - Biuro do 4 osób: 30,57 m2</i> 282,1 282,100 RAZEM	m2	282,100
61 d.1.2.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe wodoodporne - TYP S3 <i>pom. 4,10 - WC męskie: 7,31 m2</i> <i>pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2</i> <i>pom. 4,16 - WC męskie: 6,55 m2</i> <i>pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2</i> <i>pom. 4,23 - WC dla osób niepełnosprawnych: 5,76 m2</i> <i>pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2</i> 46,63 46,630 RAZEM	m2	46,630
62 d.1.2.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe standardowe 60×60 cm - TYP S4 <i>pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2</i> <i>pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2</i> <i>pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osób: 12,31 m2</i> <i>pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2</i> <i>pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2</i> <i>pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2</i> <i>pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2</i> <i>pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,91 m2</i> 94,02 94,020 RAZEM	m2	94,020
63 d.1.2.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5 <i>pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja główna: 60,27 m2</i> <i>pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2</i> 102,64 102,640 RAZEM	m2	102,640
1.3		II PIĘTRO		
1.3.1		STROP "P3"		
1.3.1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU		
64 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m²</i> <i>pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m²</i> <i>pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m²</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m²</i> <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m²</i> <i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m²</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m²</i> <i>pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m²</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m²</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m²</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m²</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m²</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m²</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m²</i> <i>pom. 3,31 - Biuro: 13,97 m²</i> 239,49	239,490 RAZEM	m2 239,490
65 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV <i>pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja główna: 31,51 m²</i> <i>pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja główna: 46,37 m²</i> <i>pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podręczny: 37,07 m²</i> 110,23	110,230 RAZEM	m2 110,230
66 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych <i>pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m²</i> <i>pom. 3,18 - WC męskie: 8,16 m²</i> 12,93	12,930 RAZEM	m2 12,930
67 d.1.3.1. 1	KNR 9-36 0204-01	Demontaż parkietów	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2</i> <i>pom. 3,03 - Korytarz wewnętrzny: 8,22 m2</i> <i>pom. 3,04 - Biuro: 16,78 m2</i> <i>pom. 3,05 - Biuro: 30,38 m2</i> <i>pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m2</i> <i>pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m2</i> <i>pom. 3,08 - Biuro: 25,08 m2</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2</i> <i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m2</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m2</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m2</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2</i> <i>pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2</i> <i>pom. 3,23 - Biuro: 19,35 m2</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2</i> <i>pom. 3,25 - Biuro: 21,01 m2</i> <i>pom. 3,26 - Biuro: 7,84 m2</i> <i>pom. 3,27 - Biuro: 23,79 m2</i> <i>pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2</i> <i>pom. 3,29 - Biuro: 16,29 m2</i> <i>pom. 3,30 - Biuro: 21,91 m2</i> <i>pom. 3,31 - Biuro: 13,97 m2</i> <i>pom. 3,32 - Biuro: 21,08 m2</i> <i>pom. 3,33 - Biuro: 19,46 m2</i> <i>pom. 3,34 - Biuro: 30,14 m2</i> 511,85	511,850 RAZEM	m2 511,850
68 d.1.3.1. 1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek 2,5 - 4 cm	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba	
		<i>pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja główna: 31,51 m2</i> <i>pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja główna: 46,37 m2</i> <i>pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2</i> <i>pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2</i> <i>pom. 3,03 - Korytarz wewnętrzny: 8,22 m2</i> <i>pom. 3,04 - Biuro: 16,78 m2</i> <i>pom. 3,05 - Biuro: 30,38 m2</i> <i>pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m2</i> <i>pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m2</i> <i>pom. 3,08 - Biuro: 25,08 m2</i> <i>pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podręczny: 37,07 m2</i> <i>pom. K2 - Klatka schodowa K2: 14,77 m2</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2</i> <i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2</i> <i>pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m2</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m2</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m2</i> <i>pom. 3,18 - WC męskie: 8,16 m2</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2</i> <i>pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2</i> <i>pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2</i> <i>pom. 3,23 - Biuro: 19,35 m2</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2</i> <i>pom. 3,25 - Biuro: 21,01 m2</i> <i>pom. 3,26 - Biuro: 7,84 m2</i> <i>pom. K1 - Klatka schodowa K1: 16,26 m2</i> <i>pom. 3,27 - Biuro: 23,79 m2</i> <i>pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2</i> <i>pom. 3,29 - Biuro: 16,29 m2</i> <i>pom. 3,30 - Biuro: 21,91 m2</i> <i>pom. 3,31 - Biuro: 13,97 m2</i> <i>pom. 3,32 - Biuro: 21,08 m2</i> <i>pom. 3,33 - Biuro: 19,46 m2</i> <i>pom. 3,34 - Biuro: 30,14 m2</i> 641,27	641,270 RAZEM	m2	641,270
69 d.1.3.1. 1	KNR 19-01 0433-01 analogia	Podstemplowanie tymczasowe stropów 641,27	m2 641,270 RAZEM	 641,270	
70 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki: żużel, keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie	m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba	
		<i>pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja główna: 31,51 m2</i> <i>pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja główna: 46,37 m2</i> <i>pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2</i> <i>pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2</i> <i>pom. 3,03 - Korytarz wewnętrzny: 8,22 m2</i> <i>pom. 3,04 - Biuro: 16,78 m2</i> <i>pom. 3,05 - Biuro: 30,38 m2</i> <i>pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m2</i> <i>pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m2</i> <i>pom. 3,08 - Biuro: 25,08 m2</i> <i>pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podręczny: 37,07 m2</i> <i>pom. K2 - Klatka schodowa K2: 14,77 m2</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2</i> <i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2</i> <i>pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m2</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m2</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m2</i> <i>pom. 3,18 - WC męskie: 8,16 m2</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2</i> <i>pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2</i> <i>pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2</i> <i>pom. 3,23 - Biuro: 19,35 m2</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2</i> <i>pom. 3,25 - Biuro: 21,01 m2</i> <i>pom. 3,26 - Biuro: 7,84 m2</i> <i>pom. K1 - Klatka schodowa K1: 16,26 m2</i> <i>pom. 3,27 - Biuro: 23,79 m2</i> <i>pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2</i> <i>pom. 3,29 - Biuro: 16,29 m2</i> <i>pom. 3,30 - Biuro: 21,91 m2</i> <i>pom. 3,31 - Biuro: 13,97 m2</i> <i>pom. 3,32 - Biuro: 21,08 m2</i> <i>pom. 3,33 - Biuro: 19,46 m2</i> <i>pom. 3,34 - Biuro: 30,14 m2</i> 641,27	641,270 RAZEM	m2	641,270
71 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych wys. 20-25 cm, rozstaw 40-100 cm, z podkładkami, klinami i mocowaniami	m		
		1 / 0,4 * poz.70	1 603,175 RAZEM	m 1 603,175	
72 d.1.3.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka - stare izolacje (papa, folie, luźne zasypki)	m2		
		poz.70	641,270 RAZEM	m2 641,270	
73 d.1.3.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi	m3		
		poz.70 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)	294,984	m3	
		poz.71 * 0,04 * 0,07	4,489	m3	
		RAZEM		299,473	
1.3.1.2		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU			
74 d.1.3.1. 2	ZKNR C-1 0402-08	Oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.70	641,270 RAZEM	m2 641,270	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja główna: 31,51 m2</i> <i>pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja główna: 46,37 m2</i> <i>pom. 3,03 - Korytarz wewnętrzny: 8,22 m2</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2</i> <i>pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2</i> <i>pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2</i> 143,46 143,460 RAZEM	m2	143,460
83 d.1.3.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 3 <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2</i> <i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m2</i> <i>pom. 3,18 - WC męskie: 8,16 m2</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2</i> 53,35 53,350 RAZEM	m2	53,350
84 d.1.3.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 4 <i>pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m2</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2</i> 11,72 11,720 RAZEM	m2	11,720
85 d.1.3.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny modułowy 60×60 cm - TYP S1 <i>pom. 3,04 - Biuro: 16,78 m2</i> <i>pom. 3,05 - Biuro: 30,38 m2</i> <i>pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m2</i> <i>pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m2</i> <i>pom. 3,08 - Biuro: 25,08 m2</i> <i>pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m2</i> <i>pom. 3,23 - Biuro: 19,35 m2</i> <i>pom. 3,25 - Biuro: 21,01 m2</i> <i>pom. 3,26 - Biuro: 7,84 m2</i> <i>pom. 3,27 - Biuro: 23,79 m2</i> <i>pom. 3,29 - Biuro: 16,29 m2</i> <i>pom. 3,30 - Biuro: 21,91 m2</i> <i>pom. 3,31 - Biuro: 13,97 m2</i> <i>pom. 3,32 - Biuro: 21,08 m2</i> <i>pom. 3,33 - Biuro: 19,46 m2</i> <i>pom. 3,34 - Biuro: 30,14 m2</i> 364,43 364,430 RAZEM	m2	364,430
86 d.1.3.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny 120×60 cm - TYP S2 <i>pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2</i> 29,7 29,700 RAZEM	m2	29,700
87 d.1.3.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe wodoodporne - TYP S3	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 3,12 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 3,16 - WC dla niepełnosprawnych: 6,36 m2</i> <i>pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 2,7 m2</i> <i>pom. 3,18 - WC męskie: 8,16 m2</i> <i>pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2</i> 33,61 33,610 RAZEM	m2	33,610
88 d.1.3.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe standardowe 60×60 cm - TYP S4 <i>pom. 3,03 - Korytarz wewnętrzny: 8,22 m2</i> <i>pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podręczny: 37,07 m2</i> <i>pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2</i> <i>pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2</i> <i>pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2</i> <i>pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2</i> <i>pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2</i> <i>pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2</i> 93,05 93,050 RAZEM	m2	93,050
89 d.1.3.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5 <i>pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja główna: 31,51 m2</i> <i>pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja główna: 46,37 m2</i> <i>pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2</i> 118,94 118,940 RAZEM	m2	118,940
1.4		I PIĘTRO		
1.4.1		STROP "P3"		
1.4.1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU		
90 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> 209,08 209,080 RAZEM	m2	209,080
91 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV <i>pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja główna: 32,71 m2</i> <i>pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja główna: 54,71 m2</i> 87,42 87,420 RAZEM	m2	87,420
92 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> 12,93 12,930 RAZEM	m2	12,930
93 d.1.4.1. 1	KNR 9-36 0204-01	Demontaż parkietów <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> <i>pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2</i> <i>pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2</i> <i>pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2</i> <i>pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2</i> <i>pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2</i> <i>pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2</i> <i>pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2</i> <i>pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2</i> <i>pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2</i> <i>pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> <i>pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2</i> <i>pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2</i> <i>pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2</i> 607,68 607,680 RAZEM	m2	607,680
94 d.1.4.1. 1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek 2,5 - 4 cm	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja główna: 32,71 m2</i> <i>pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja główna: 54,71 m2</i> <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> <i>pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2</i> <i>pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2</i> <i>pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2</i> <i>pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2</i> <i>pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2</i> <i>pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2</i> <i>pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2</i> <i>pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2</i> <i>pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2</i> <i>pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> <i>pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2</i> <i>pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2</i> <i>pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2</i> 707,19	707,190 RAZEM	m2 707,190
95 d.1.4.1. 1	KNR 19-01 0433-01 analogia	Podstemplowanie tymczasowe stropów 707,19	707,190 RAZEM	m2 707,190
96 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki: żużel, keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie		m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba	
		<i>pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja główna: 32,71 m2</i> <i>pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja główna: 54,71 m2</i> <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> <i>pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2</i> <i>pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2</i> <i>pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2</i> <i>pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2</i> <i>pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2</i> <i>pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2</i> <i>pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2</i> <i>pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2</i> <i>pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2</i> <i>pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> <i>pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2</i> <i>pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2</i> <i>pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2</i> 707,19	707,190 RAZEM	m2	707,190
97 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych wys. 20-25 cm, rozstaw 40-100 cm, z podkładkami, klinami i mocowaniami	m		
		1 / 0,4 * poz.96	1 767,975 RAZEM	m 1 767,975	
98 d.1.4.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka - stare izolacje (papa, folie, luźne zasypki)	m2		
		poz.96	707,190 RAZEM	m2 707,190	
99 d.1.4.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi	m3		
		poz.96 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)	325,307	m3	
		poz.97 * 0,04 * 0,07	4,950	m3	
			RAZEM	330,257	
1.4.1.2		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
100 d.1.4.1. 2	ZKNR C-1 0402-08	Oczyszczenie powierzchni stropu poz.96 707,190 RAZEM	m2 m2	 707,190
101 d.1.4.1. 2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy szczepnej - założono 30% powierzchni poz.96 * 30% 212,157 RAZEM	m2 m2	 212,157
102 d.1.4.1. 2	KNR K-01 0110-02 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych - szpachlowanie lokalne stropu zaprawą mineralną - założono 30% powierzchni poz.96 * 30% 212,157 RAZEM	m2 m2	 212,157
103 d.1.4.1. 2	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60 poz.96 707,190 RAZEM	m2 m2	 707,190
1.4.1.3		WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
104 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0913-01 analogia	Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubości 4 - 25 cm poz.96 * 0,25 176,798 RAZEM	m3 m3	 176,798
105 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0914-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 60 mm Krotność = 3 poz.96 707,190 RAZEM	m2 m2	 707,190
106 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0616-03 analogia	Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. około 2 cm poz.96 707,190 RAZEM	m2 m2	 707,190
107 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin PCV systemowych - Wykładzina winylowa	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2</i> <i>pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2</i> <i>pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2</i> <i>pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2</i> <i>pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2</i> <i>pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> <i>pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2</i> <i>pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2</i> <i>pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2</i> 482,96	482,960 RAZEM	m2 482,960
108 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin systemowych - Wykładzina linoleum <i>pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja główna: 32,71 m2</i> <i>pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja główna: 54,71 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2</i> <i>pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2</i> <i>pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2</i> 147,65	147,650 RAZEM	m2 147,650
109 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 3 <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> 54,19	54,190 RAZEM	m2 54,190
110 d.1.4.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 4 <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2</i> 22,39	22,390 RAZEM	m2 22,390
111 d.1.4.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny modułowy 60×60 cm - TYP S1	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2</i> <i>pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2</i> <i>pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2</i> <i>pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2</i> <i>pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2</i> <i>pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2</i> <i>pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2</i> <i>pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2</i> <i>pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2</i> <i>pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2</i> 454,05	m2	454,050
		454,050 RAZEM		454,050
112 d.1.4.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny 120×60 cm - TYP S2 <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> 28,91	m2	
		28,910 RAZEM	m2	28,910
113 d.1.4.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe wodoodporne - TYP S3 <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> 33,29	m2	
		33,290 RAZEM	m2	33,290
114 d.1.4.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe standardowe 60×60 cm - TYP S4 <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> <i>pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2</i> <i>pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2</i> <i>pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2</i> 59,74 + 3,96	m2	
		63,700 RAZEM	m2	63,700
115 d.1.4.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja główna: 32,71 m2</i> <i>pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja główna: 54,71 m2</i> <i>pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2</i> <i>pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2</i> <i>pom. 2,03 - Korytarz wewnętrzny: 4,27 m2</i> <i>pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2</i> <i>pom. 2,05 - Biuro: 16,37 m2</i> <i>pom. 2,06 - Biuro: 15,76 m2</i> <i>pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2</i> <i>pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2</i> <i>pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2</i> <i>pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2</i> <i>pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2</i> <i>pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2</i> <i>pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2</i> <i>pom. 2,14 - Magazyn /archiwum podręczne: 9,07 m2</i> <i>pom. K2 - Klatka schodowa K2 do renowacji: 14,77 m2</i> <i>pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2</i> <i>pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2</i> <i>pom. 2,17 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2</i> <i>pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2</i> <i>pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2</i> <i>pom. 2,22 - Biuro: 13,63 m2</i> <i>pom. 2,23 - WC dla niepełnosprawnych: 5,44 m2</i> <i>pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejściowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych: 4,31 m2</i> <i>pom. 2,25 - WC męskie: 7,04 m2</i> <i>pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2</i> <i>pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2</i> <i>pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2</i> 127,24	127,240 RAZEM	m2 127,240
1.5		PARTER		
1.5.1		STROP "P3"		
1.5.1.1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU		
116 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> 40,97	40,970 RAZEM	m2 40,970
117 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV		m2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracownicze przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 367,49	m2	367,490
118 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych <i>pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2</i> <i>pom. 1,17 - Magazyn /podręczne archiwum: 9,06 m2</i> <i>pom. 1,38 - Magazyn /podręczne archiwum: 7,36 m2</i> 60,50	m2	60,500
119 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z kamienia <i>pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2</i> <i>pom. 1,32 - WC dla niepełnosprawnych: 7,34 m2</i> <i>pom. 1,33 - WC męskie: 9,38 m2</i> <i>pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2</i> 29,68	m2	29,680
120 d.1.5.1. 1	KNR 9-36 0204-01	Demontaż parkietów	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracownicze przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 541,16	541,160 RAZEM	m2 541,160
121 d.1.5.1. 1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek 2,5 - 4 cm	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2</i> <i>pom. 1,17 - Magazyn /podręczne archiwum: 9,06 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracowników przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2</i> <i>pom. 1,32 - WC dla niepełnosprawnych: 7,34 m2</i> <i>pom. 1,33 - WC męskie: 9,38 m2</i> <i>pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2</i> <i>pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2</i> <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> <i>pom. 1,38 - Magazyn /podręczne archiwum: 7,36 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 631,34	m2	631,340
		631,340 RAZEM		631,340
122 d.1.5.1. 1	KNR 19-01 0433-01 analogia	Podstemplowanie tymczasowe stropów	m2	
		631,34	m2	631,340
		631,340 RAZEM		631,340
123 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki: żużel, keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba	
		<i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2</i> <i>pom. 1,17 - Magazyn /podręczne archiwum: 9,06 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracowników przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2</i> <i>pom. 1,32 - WC dla niepełnosprawnych: 7,34 m2</i> <i>pom. 1,33 - WC męskie: 9,38 m2</i> <i>pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2</i> <i>pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2</i> <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> <i>pom. 1,38 - Magazyn /podręczne archiwum: 7,36 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 631,34	631,340 RAZEM	m2	631,340
124 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych wys. 20-25 cm, rozstaw 40-100 cm, z podkładkami, klinami i mocowaniami	m		
		1 / 0,4 * poz.123	1 578,350 RAZEM	m	1 578,350
125 d.1.5.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka - stare izolacje (papa, folie, luźne zasyпки)	m2		
		poz.123	631,340 RAZEM	m2	631,340
126 d.1.5.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi	m3		
		poz.123 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)	290,416	m3	
		poz.124 * 0,04 * 0,07	4,419	m3	
		RAZEM			294,835
1.5.1.2		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU			
127 d.1.5.1. 2	ZKNR C-1 0402-08	Oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.123	631,340	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		631,340
128 d.1.5.1. 2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy szepnej - założono 30% powierzchni poz.123 * 30%	m2 m2	189,402
		189,402 RAZEM		189,402
129 d.1.5.1. 2	KNR K-01 0110-02 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych - szpachlowanie lokalne stropu zaprawą mineralną - założono 30% powierzchni poz.123 * 30%	m2 m2	189,402
		189,402 RAZEM		189,402
130 d.1.5.1. 2	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60 797,06	m2 m2	797,060
		797,060 RAZEM		797,060
1.5.1.3		WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM		
131 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0913-01 analogia	Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubości 4 - 25 cm poz.123 * 0,25	m3 m3	157,835
		157,835 RAZEM		157,835
132 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0914-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 60 mm Krotność = 3 poz.123	m2 m2	631,340
		631,340 RAZEM		631,340
133 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0616-03 analogia	Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. około 2 cm poz.123	m2 m2	631,340
		631,340 RAZEM		631,340
134 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin PCV systemowych - Wykładzina winylowa <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2</i> <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 402,03	m2 m2	402,030
		402,030 RAZEM		402,030
135 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0907-02	Posadzki z wykładzin systemowych - Wykładzina linoleum	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracownicze przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> 137,26	m2	137,260
		137,260 RAZEM		137,260
136 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 3 <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,32 - WC dla niepełnosprawnych: 7,34 m2</i> <i>pom. 1,33 - WC męskie: 9,38 m2</i> <i>pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2</i> 54,15	m2	54,150
		54,150 RAZEM	m2	54,150
137 d.1.5.1. 3	KNR 19-01 0902-01	Posadzki z płytek gresowych TYP 4 <i>pom. 1,17 - Magazyn /podręczne archiwum: 9,06 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2</i> <i>pom. 1,38 - Magazyn /podręczne archiwum: 7,36 m2</i> 33,84	m2	33,840
		33,840 RAZEM	m2	33,840
138 d.1.5.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny modułowy 60×60 cm - TYP S1 <i>pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2</i> <i>pom. 1,08 - Biuro: 34,58 m2</i> <i>pom. 1,09 - Biuro: 15,15 m2</i> <i>pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2</i> <i>pom. 1,11 - Biuro: 15,91 m2</i> <i>pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2</i> <i>pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2</i> <i>pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2</i> <i>pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2</i> <i>pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2</i> <i>pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2</i> <i>pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2</i> <i>pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2</i> <i>pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2</i> <i>pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2</i> <i>pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2</i> <i>pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2</i> 402,03	m2	402,030
		402,030 RAZEM	m2	402,030
139 d.1.5.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny 120×60 cm - TYP S2	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 1,24 - Komunikacja wewnętrzna -pomieszczenie pracownicze przechodnie: 24,62 m2</i> <i>pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0 godzin: 24,47 m2</i> <i>pom. 1,26 - Sala obsługi studenta: 31,44 m2</i> <i>pom. 1,27 - Sala obsługi studenta: 32,43 m2</i> 112,96 112,960 RAZEM	m2	112,960
140 d.1.5.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe wodoodporne - TYP S3 <i>pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2</i> <i>pom. 1,20 - WC męskie: 4,11 m2</i> <i>pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2</i> <i>pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2</i> <i>pom. 1,32 - WC dla niepełnosprawnych: 7,34 m2</i> <i>pom. 1,33 - WC męskie: 9,38 m2</i> <i>pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2</i> 45,76 45,760 RAZEM	m2	45,760
141 d.1.5.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufity modułowe standardowe 60×60 cm - TYP S4 <i>pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2</i> <i>pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2</i> <i>pom. 1,07 - Korytarz wewnętrzny: 4,06 m2</i> <i>pom. 1,17 - Magazyn /podręczne archiwum: 9,06 m2</i> <i>pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2</i> <i>pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2</i> <i>pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2</i> <i>pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2</i> <i>pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2</i> <i>pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2</i> <i>pom. 1,38 - Magazyn /podręczne archiwum: 7,36 m2</i> 76 76,000 RAZEM	m2	76,000
142 d.1.5.1. 3	KNR AT-43 0213-03	Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5 <i>pom. 1,01 - Wiatrołap wejściowy: 27,34 m2</i> <i>pom. 1,02a - Komunikacja: 16,02 m2</i> <i>pom. 1,02b - Klatka schodowa K3: 8,34 m2</i> <i>pom. 1,05 - Hol główny -komunikacja główna: 56,44 m2</i> <i>pom. 1,30a - Hol przy windzie: 41,93 m2</i> <i>pom. 1,30b - Hol główny -komunikacja główna: 18,58 m2</i> 168,65 168,650 RAZEM	m2	168,650
1.6		PRZYZIEMIE		
1.6.1		STROP "P3"		
1.6.1.1		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU		
143 d.1.6.1. 1	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. 0,01 - KOMUNIKACJA: 8,44 m²</i> <i>pom. 0,02 - KOMUNIKACJA: 15,2 m²</i> <i>pom. 0,03 - HALL WEJŚCIOWY: 34,25 m²</i> <i>pom. 0,04 - WINDA: 4,49 m²</i> <i>pom. 0,05 - KOMUNIKACJA: 12,15 m²</i> <i>pom. 0,06 - KOMUNIKACJA: 5,68 m²</i> <i>pom. 0,07 - WC: 3,08 m²</i> <i>pom. 0,08 - POM. SOCJALNE: 8,31 m²</i> <i>pom. 0,09 - BIURO: 22,36 m²</i> <i>pom. 0,10 - ZAPLECZE POM. WARSZTAT.: 23,35 m²</i> <i>pom. 0,11 - POM. WARSZTATOWE: 42,59 m²</i> <i>pom. 0,12 - FOYER: 70,37 m²</i> <i>pom. 0,13 - INFOKASA, SKLEPIK: 13,54 m²</i> <i>pom. 0,14 - SZATNIA: 6,16 m²</i> <i>pom. 0,15 - KOMUNIKACJA: 6,2 m²</i> <i>pom. 0,16 - WC DLA NP: 4,46 m²</i> <i>pom. 0,17 - PRZEDSIONEK WC M: 4,14 m²</i> <i>pom. 0,18 - WC M: 7,06 m²</i> <i>pom. 0,19 - PRZEDSIONEK WC D: 8,18 m²</i> <i>pom. 0,20 - WC D: 6,23 m²</i> <i>pom. 0,21 - POM. PORZ.: 2,43 m²</i> <i>pom. 0,22 - KLATKA SCHODOWA: 14,94 m²</i> <i>pom. 0,23 - KOMUNIKACJA: 9,64 m²</i> <i>pom. 0,24 - SALA WYSTAWOWA: 134,32 m²</i> <i>pom. 0,25 - POM. WYSTAW: 15,67 m²</i> <i>pom. 0,26 - POM. WYSTAW: 9,17 m²</i> <i>pom. 0,27 - POM. WYSTAW: 23,21 m²</i> <i>pom. 0,28 - POM. WYSTAW: 25,33 m²</i> <i>pom. 0,29 - POM. WYSTAW: 46,06 m²</i> <i>pom. 0,30 - POM. WYSTAW: 58,52 m²</i> <i>pom. 0,31 - POM. WYSTAW: 15,38 m²</i> <i>pom. 0,32 - POM. WYSTAW: 37,69 m²</i> <i>pom. 0,33 - KOMUNIKACJA: 9,47 m²</i> <i>pom. 0,35 - SALA: 65,74 m²</i> <i>pom. 0,36 - POM. WYSTAW: 57,62 m²</i> <i>pom. 0,37 - SALA: 22,96 m²</i> <i>pom. 0,38 - POM. WYSTAW: 10,43 m²</i> <i>pom. 0,39 - POM. WYSTAW: 20,29 m²</i> <i>pom. 0,40 - POM. AKUSTYCZNE: 10,28 m²</i> 895,39	895,390 RAZEM	m ² 895,390
1.6.1.2		PRZESZKLONA PODŁOGA NAD PIWNICĄ		
144 d.1.6.1. 2	KNR 19-01 0205-02	Wykucie gniazd dla belek HEB o obj, otworu do 0,015 m³ <i>pom. 0,29</i> 4	4,000 RAZEM	szt. 4,000
145 d.1.6.1. 2	KNR 19-01 0205-06	Rozebranie konstrukcji stropu w miejscu szklanej podłogi <i>pom. 0,29</i> 1,18 * 1,1 * 0,35	0,454 RAZEM	m ³ 0,454
146 d.1.6.1. 2	KNP 05 1232-09.01	Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki HEB 260, płaskowniki, profile zamknięte 50 x 50 x 5 mm itp.) <i>pom. 0,29</i> 93 * (3 * 2 + 1 * 2) 6,56 * (1,18 * 2 + 1,1 * 3 + 0,263 * 8) 10,7 * (1,18 * 2 + 1,1 * 2)	744,000 50,932 48,792 RAZEM	kg kg kg 843,724

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
147 d.1.6.1. 2	KNP 05 1232-09.01	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne <i>pom. 0,29</i> poz.146 843,724 RAZEM	kg kg	 843,724
148 d.1.6.1. 2	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - strop przeszklony gr. 33 mm (szkło warstwowe laminowane np. 3xESG 10 mm lub 12 mm) (próby, kontrola nośności, przygotowanie do odbioru) <i>pom. 0,29</i> 1,18 * 1,1 1,298 RAZEM	m2 m2	 1,298
149 d.1.6.1. 2	analiza indywidualna	Podwieszona bryła na panelu w suficie/zbudowana na stelażu z płyt meblowych <i>pom. 0,29</i> 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
1.7		PIWNICA		
1.7.1		STROP "P2"		
1.7.1.1		OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU		
150 d.1.7.1. 1	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubość wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odporności ogniowej REI 60	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. -1,01 - KLIMATYZATORNIA: 22 m2</i> <i>pom. -1,02 - POM. TECHNICZNE : 18,19 m2</i> <i>pom. -1,03 - WENTYLATOROWNIA: 83,82 m2</i> <i>pom. -1,04 - Korytarz: 2,42 m2</i> <i>pom. -1,05 - Pomieszczenie piwniczne: 7,42 m2</i> <i>pom. -1,06 - Korytarz: 6,56 m2</i> <i>pom. -1,07 - Korytarz: 5,01 m2</i> <i>pom. -1,08 - Korytarz: 4,32 m2</i> <i>pom. -1,09 - Pomieszczenie piwniczne: 5,25 m2</i> <i>pom. -1,10 - Korytarz: 16,37 m2</i> <i>pom. -1,11 - Korytarz: 6,68 m2</i> <i>pom. -1,12 - Pomieszczenie piwniczne: 6,18 m2</i> <i>pom. -1,13 - Pomieszczenie piwniczne: 2,42 m2</i> <i>pom. Pomieszczenia wyższe niż pozostałe - : m2</i> <i>pom. -1,14 - WEZEL CIEPLNY: 31,3 m2</i> <i>pom. -1,15 - Korytarz: 7,47 m2</i> <i>pom. -1,16 - Korytarz przy windzie: 12,7 m2</i> <i>pom. -1,17 - Pomieszczenie piwniczne: 22,71 m2</i> <i>pom. -1,18a - Korytarz: 15,36 m2</i> <i>pom. -1,18b - Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla maszyny czyszczącej do obsługi obiektu): 6,02 m2</i> <i>pom. -1,19a - Rozdzielnia elektryczna główna: 10,6 m2</i> <i>pom. -1,19b - Pomieszczenie IE na baterie: 9,83 m2</i> <i>pom. -1,20 - Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanną: 5,7 m2</i> <i>pom. -1,21 - Pomieszczenie piwniczne: 4,69 m2</i> <i>pom. -1,22 - Klatka schodowa K1: 2,65 m2</i> <i>pom. -1,23 - Korytarz: 6,78 m2</i> <i>pom. -1,24 - Pomieszczenie piwniczne: 6,73 m2</i> <i>pom. -1,25 - Pomieszczenie piwniczne: 6,87 m2</i> <i>pom. -1,26 - Hydrofornia: 7,05 m2</i> <i>pom. -1,27 - Korytarz: 45,33 m2</i> <i>pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne: 10,46 m2</i> <i>pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne: 10,51 m2</i> <i>pom. -1,30 - Pomieszczenie piwniczne: 43,62 m2</i> <i>pom. -1,31 - Pomieszczenie piwniczne: 21,23 m2</i> <i>pom. -1,32 - Pomieszczenie piwniczne: 23,99 m2</i> <i>pom. -1,33 - Pomieszczenie piwniczne: 13,3 m2</i> <i>pom. -1,34 - Pomieszczenie piwniczne: 22,42 m2</i> <i>pom. -1,35 - Pomieszczenie piwniczne: 20,3 m2</i> <i>pom. -1,36 - Korytarz: 60,75 m2</i> <i>pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 11,93 m2</i> <i>pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2</i> <i>pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne: 16,03 m2</i> <i>pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne: 16,27 m2</i> <i>pom. -1,41 - Pomieszczenie piwniczne: 5,14 m2</i> <i>pom. -1,42 - Pomieszczenie piwniczne: 11,64 m2</i> <i>pom. -1,43 - Pomieszczenie piwniczne: 13,28 m2</i> <i>pom. -1,44 - Pomieszczenie piwniczne: 11,72 m2</i> <i>pom. -1,45 - Pomieszczenie piwniczne: 11,62 m2</i> <i>pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 13,91 m2</i> <i>pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 12,62 m2</i> <i>pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 11,56 m2</i> <i>pom. -1,49 - Pomieszczenie piwniczne: 10,23 m2</i> <i>pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 6,29 m2</i> <i>pom. -1,51 - Pomieszczenie piwniczne: 8,84 m2</i> <i>pom. -1,52 - Pomieszczenie piwniczne: 2,69 m2</i> <i>pom. -1,54 - Pomieszczenie piwniczne: 22,96 m2</i> <i>pom. -1,55 - Pomieszczenie piwniczne: 4,9 m2</i> <i>pom. -1,56 - Pomieszczenie piwniczne: 11,37 m2</i> <i>pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne: 6,38 m2</i> <i>pom. -1,58 - Pomieszczenie piwniczne: 7,23 m2</i> <i>pom. -1,59 - Pomieszczenie piwniczne: 9,83 m2</i>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. Pomieszczenia wyższe niż pozostałe - : m2</i> <i>pom. -1,60 - Pomieszczenie piwniczne: 30,72 m2</i> <i>pom. -1,61a - Pomieszczenie piwniczne: 10,11 m2</i> <i>pom. -1,61b - Pomieszczenie piwniczne: 7,16 m2</i> <i>pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne: 24,3 m2</i> <i>pom. -1,63 - Pomieszczenie piwniczne: 7,11 m2</i> <i>pom. -1,64 - Pomieszczenie na wyłącznik PWP: 13,87 m2</i> <i>pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 18,25 m2</i> 969,23 969,230 RAZEM	m2	969,230
1.7.1.2		POSADZKA "P1"		
1.7.1.2.1		POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA) - SYSTEM NAPRAWY + IZOLACJA + ŻYWICA		
151 d.1.7.1. 2.1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie desek 2,5 - 4 cm <i>pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne: 10,46 m2</i> <i>pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne: 10,51 m2</i> <i>pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 11,93 m2</i> <i>pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2</i> <i>pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne: 16,03 m2</i> <i>pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne: 16,27 m2</i> 81,46 81,460 RAZEM	m2 m2	 81,460
152 d.1.7.1. 2.1	KNR 19-01 0933-06	Rozebranie posadzek - oczyszczenie posegregowanie i powiązanie deszczulek z rozbiórki - przygotowanie do wbudowania ponownie <i>pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 13,91 m2</i> <i>pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 12,62 m2</i> <i>pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 11,56 m2</i> <i>pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 6,29 m2</i> 44,38 44,380 RAZEM	m2 m2	 44,380
153 d.1.7.1. 2.1	KNR K-01 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - Przygotowanie podłoża betonowego	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. -1,01 - KLIMATYZATORNIA: 22 m2</i> <i>pom. -1,02 - POM. TECHNICZNE : 18,19 m2</i> <i>pom. -1,04 - Korytarz: 2,42 m2</i> <i>pom. -1,05 - Pomieszczenie piwniczne: 7,42 m2</i> <i>pom. -1,06 - Korytarz: 6,56 m2</i> <i>pom. -1,07 - Korytarz: 5,01 m2</i> <i>pom. -1,08 - Korytarz: 4,32 m2</i> <i>pom. -1,09 - Pomieszczenie piwniczne: 5,25 m2</i> <i>pom. -1,10 - Korytarz: 16,37 m2</i> <i>pom. -1,11 - Korytarz: 6,68 m2</i> <i>pom. -1,12 - Pomieszczenie piwniczne: 6,18 m2</i> <i>pom. -1,13 - Pomieszczenie piwniczne: 2,42 m2</i> <i>pom. -1,14 - WEZEL CIEPLNY: 31,3 m2</i> <i>pom. -1,15 - Korytarz: 7,47 m2</i> <i>pom. -1,17 - Pomieszczenie piwniczne: 22,71 m2</i> <i>pom. -1,18a - Korytarz: 15,36 m2</i> <i>pom. -1,18b - Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla maszyny czyszczącej do obsługi obiektu): 6,02 m2</i> <i>pom. -1,19a - Rozdzielnia elektryczna główna: 10,6 m2</i> <i>pom. -1,19b - Pomieszczenie IE na baterie: 9,83 m2</i> <i>pom. -1,20 - Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanną: 5,7 m2</i> <i>pom. -1,21 - Pomieszczenie piwniczne: 4,69 m2</i> <i>pom. -1,23 - Korytarz: 6,78 m2</i> <i>pom. -1,24 - Pomieszczenie piwniczne: 6,73 m2</i> <i>pom. -1,25 - Pomieszczenie piwniczne: 6,87 m2</i> <i>pom. -1,26 - Hydrofornia: 7,05 m2</i> <i>pom. -1,27 - Korytarz: 45,33 m2</i> <i>pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne: 10,46 m2</i> <i>pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne: 10,51 m2</i> <i>pom. -1,30 - Pomieszczenie piwniczne: 43,62 m2</i> <i>pom. -1,31 - Pomieszczenie piwniczne: 21,23 m2</i> <i>pom. -1,32 - Pomieszczenie piwniczne: 23,99 m2</i> <i>pom. -1,33 - Pomieszczenie piwniczne: 13,3 m2</i> <i>pom. -1,34 - Pomieszczenie piwniczne: 22,42 m2</i> <i>pom. -1,35 - Pomieszczenie piwniczne: 20,3 m2</i> <i>pom. -1,36 - Korytarz: 60,75 m2</i> <i>pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 11,93 m2</i> <i>pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2</i> <i>pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne: 16,03 m2</i> <i>pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne: 16,27 m2</i> <i>pom. -1,41 - Pomieszczenie piwniczne: 5,14 m2</i> <i>pom. -1,42 - Pomieszczenie piwniczne: 11,64 m2</i> <i>pom. -1,43 - Pomieszczenie piwniczne: 13,28 m2</i> <i>pom. -1,44 - Pomieszczenie piwniczne: 11,72 m2</i> <i>pom. -1,45 - Pomieszczenie piwniczne: 11,62 m2</i> <i>pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 13,91 m2</i> <i>pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 12,62 m2</i> <i>pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 11,56 m2</i> <i>pom. -1,49 - Pomieszczenie piwniczne: 10,23 m2</i> <i>pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 6,29 m2</i> <i>pom. -1,51 - Pomieszczenie piwniczne: 8,84 m2</i> <i>pom. -1,52 - Pomieszczenie piwniczne: 2,69 m2</i> <i>pom. -1,54 - Pomieszczenie piwniczne: 22,96 m2</i> <i>pom. -1,55 - Pomieszczenie piwniczne: 4,9 m2</i> <i>pom. -1,56 - Pomieszczenie piwniczne: 11,37 m2</i> <i>pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne: 6,38 m2</i> <i>pom. -1,58 - Pomieszczenie piwniczne: 7,23 m2</i> <i>pom. -1,59 - Pomieszczenie piwniczne: 9,83 m2</i> <i>pom. -1,60 - Pomieszczenie piwniczne: 30,72 m2</i> <i>pom. -1,61a - Pomieszczenie piwniczne: 10,11 m2</i> <i>pom. -1,61b - Pomieszczenie piwniczne: 7,16 m2</i> <i>pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne: 24,3 m2</i> <i>pom. -1,63 - Pomieszczenie piwniczne: 7,44 m2</i>		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>pom. -1,63 - Pomieszczenie piwniczne: 7,11 m2</i> <i>pom. -1,64 - Pomieszczenie na wyłącznik PWP: 13,87 m2</i> <i>pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 18,25 m2</i> 882,76 882,760 RAZEM	m2	882,760
154 d.1.7.1. 2.1	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpachelnej poz.153 882,760 RAZEM	m2 m2	 882,760
155 d.1.7.1. 2.1	KNR K-01 0110-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - założono szpachlowanie 60% powierzchni poz.153 * 60% 529,656 RAZEM	m2 m2	 529,656
156 d.1.7.1. 2.1	KNR 2-02 1106-05 analogia	Mineralna masa samopoziomująca wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na wodę do 3 m ciśnienia o grubości 5-30 mm poz.153 882,760 RAZEM	m2 m2	 882,760
157 d.1.7.1. 2.1	KNR K-01 0114-01	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie poz.153 - 114 768,760 RAZEM	m2 m2	 768,760
158 d.1.7.1. 2.1	KNR K-01 0114-02 analogia	Wykonanie dwuwarstwowej żywicy grubość 0,3-1,0 mm z warstwą antypoślizgową poz.153 - 114 768,760 RAZEM	m2 m2	 768,760
159 d.1.7.1. 2.1	KNR 19-01 0912-02	Odtworzenie podłogi z oryginalnych desek podłogowych z demontażu <i>pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 13,91 m2</i> <i>pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 12,62 m2</i> <i>pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 11,56 m2</i> <i>pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrój pomieszczenia): 6,29 m2</i> 44,38 44,380 RAZEM	m2 m2	 44,380
1.7.2		REPROFILACJA STROPU POD TARASEM ZEWNĘTRZNYM WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ		
160 d.1.7.2	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
161 d.1.7.2	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
162 d.1.7.2	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
163 d.1.7.2	KNR K-01 0105-05	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia - założono 10 % powierzchni stropu 83,82 * 5 * 5 * 10 % 209,550 RAZEM	m m	 209,550

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
164 d.1.7.2	KNR K-01 0109-04	Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów 83,82 * 5 * 5 * 10 % 209,550 RAZEM	m m	 209,550
165 d.1.7.2	KNR K-01 0108-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpachlej poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
166 d.1.7.2	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
167 d.1.7.2	KNR 9-32 0210-01 analogia	Uszczelnienie stropu od wewnątrz poz.168 105,816 RAZEM	m2 m2	 105,816
168 d.1.7.2	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na stropie grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) <i>pom. -1,03 - WENTYLATOROWNIA: 83,82 m2</i> 83,82 <i>belki</i> 3,87 * (0,45 + 0,45 + 0,4) 4,35 * (0,45 + 0,45 + 0,4) * 3 83,820 5,031 16,965 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 105,816
1.8		ROBOTY ROZBIÓRKOWE ŚCIAN I INNYCH ELEMENTÓW		
1.8.1		PIWNICA		
169 d.1.8.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów z cegły na zaprawie 0,13 * 0,12 * 3,05 1,70 * 0,12 * 3,05 0,55 * 0,2 * 3,05 0,83 * 0,1 * 3,05 0,89 * 0,2 * 3,05 0,25 * 0,12 * 3,05 0,20 * 0,52 * 3,05 0,24 * 0,2 * 3,05 0,22 * 0,3 * 1 0,68 * 0,5 * 3,05 0,43 * 1,9 * 3,05 0,048 0,622 0,336 0,253 0,543 0,092 0,317 0,146 0,066 1,037 2,492 RAZEM	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 5,952
170 d.1.8.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.169 5,952 RAZEM	m3 m3	 5,952
1.8.2		PARTER		
171 d.1.8.2	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów z cegły na zaprawie 0,92 * 0,4 * 4,23 1 * 0,3 * 2,1 0,2 * 0,3 * 2,1 1 * 0,2 * 4,23 0,19 * 0,47 * 2,1 1,3 * 0,47 * 2,1 1,1 * 0,2 * 2,1 1,557 0,630 0,126 0,846 0,188 1,283 0,462	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		0,1 * (4,87 + 2,67) * 3,57 7,78 * 0,1 0,4 * (1,01) * 3,57 0,27 * (0,9) * 3,57 0,34 * (1,2) * 3,57 0,1 * (4,58 + 5,43) * 3,57 0,1 * (5,7 + 5,24 + 3,14 + 5,83 + 4,15) * 3,57 RAZEM	2,692 m3 0,778 m3 1,442 m3 0,868 m3 1,457 m3 3,574 m3 8,589 m3	36,875
177 d.1.8.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.176 RAZEM	m3 m3	36,875
1.8.5		III PIĘTRO		
178 d.1.8.5	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów z cegły na zaprawie 0,12 * 1,08 * 2,97 0,12 * 0,59 * 2,97 0,23 * 0,13 * 2,97 0,31 * 0,07 * 2,97 0,42 * 0,9 * 2,1 0,44 * 0,29 * 2,97 0,10 * (5,65 + 0,21 + 1,21 + 0,19 + 3,23 + 3,52 + 1,2) * 2,97 0,10 * (6,13 + 1,01 + 4,1) * 2,97 0,37 * 0,45 * 2,97 0,25 * 0,20 * 2,97 0,28 * 0,90 * 2,1 0,37 * 1,2 * 2,1 RAZEM	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 RAZEM	11,881
179 d.1.8.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.178 RAZEM	m3 m3	11,881
1.9		PRZEGRODY PIONOWE		
1.9.1		PIWNICA		
1.9.1.1		ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH		
180 d.1.9.1. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 12,90 RAZEM	m2 m2	12,900
181 d.1.9.1. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.180 * 2 RAZEM	m2 m2	25,800
182 d.1.9.1. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.180 * 2 RAZEM	m2 m2	25,800
183 d.1.9.1. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.180 * 2 RAZEM	m2 m2	25,800
1.9.1.2		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
184 d.1.9.1. 2	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 6,16 6,160 RAZEM	m2 m2	 6,160
185 d.1.9.1. 2	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.184 * 1 6,160 RAZEM	m2 m2	 6,160
186 d.1.9.1. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.184 * 1 6,160 RAZEM	m2 m2	 6,160
1.9.1.3		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
187 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.194 poz.195 414,810 28,360 RAZEM	m2 m2 m2	 443,170
188 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.194 poz.195 414,810 28,360 RAZEM	m2 m2 m2	 443,170
189 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.194 poz.195 414,810 28,360 RAZEM	m2 m2 m2	 443,170
190 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.194 poz.195 414,810 28,360 RAZEM	m2 m2 m2	 443,170
191 d.1.9.1. 3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.190 * 0,03 13,295 RAZEM	m3 m3	 13,295
192 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0207-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 177,96 177,960 RAZEM	m m	 177,960
193 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0210-01 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poz.194 poz.195 414,810 28,360 RAZEM	m2 m2 m2	 443,170
194 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 414,81 414,810	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		414,810
195 d.1.9.1. 3	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 28,36	m2 m2	 28,360 RAZEM 28,360
1.9.2		PRZYZIEMIE		
1.9.2.1		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
196 d.1.9.2. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 65,59	m2 m2	 65,590 RAZEM 65,590
197 d.1.9.2. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.196 * 1	m2 m2	 65,590 RAZEM 65,590
198 d.1.9.2. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.196 * 1	m2 m2	 65,590 RAZEM 65,590
1.9.2.2		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
199 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.205 * 40% poz.206 * 40%	m2 m2 m2	 134,956 20,060 RAZEM 155,016
200 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.205 poz.206	m2 m2 m2	 337,390 50,150 RAZEM 387,540
201 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.205 * 40% poz.206 * 40%	m2 m2 m2	 134,956 20,060 RAZEM 155,016
202 d.1.9.2. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych wzmożnionych siatką z włókna szklanego na stykach materiałów oraz w miejscach napraw poz.205 * 40% poz.206 * 40%	m2 m2 m2	 134,956 20,060 RAZEM 155,016
203 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.205 poz.206	m2 m2 m2	 337,390 50,150 RAZEM 387,540
204 d.1.9.2. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.199 * 0,03	m3 m3	 4,650 RAZEM 4,650

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
205 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 337,39	m2 m2	 337,390
206 d.1.9.2. 2	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 50,15	m2 m2	 50,150
1.9.3		PARTER		
1.9.3.1		ŚCIANY Z BLOCHKÓW SILIKATOWYCH "S5"		
207 d.1.9.3. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 62,29	m2 m2	 62,290
208 d.1.9.3. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych obudowa GKF EI60 2 x 12,5 mm z każdej strony + wełna mineralna 50 -100 mm poz.207 * 2	m2 m2	 124,580
209 d.1.9.3. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.207 * 2	m2 m2	 124,580
210 d.1.9.3. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.207 * 2	m2 m2	 124,580
211 d.1.9.3. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.207 * 2	m2 m2	 124,580
1.9.3.2		ŚCIANY MUROWANE Z BLOCHKÓW SILIKATOWYCH		
212 d.1.9.3. 2	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 18,48	m2 m2	 18,480
213 d.1.9.3. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.212 * 2	m2 m2	 36,960
214 d.1.9.3. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.212 * 2	m2 m2	 36,960
1.9.3.3		PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
215 d.1.9.3. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obu stron 322,71	m2 m2	 322,710

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
216 d.1.9.3. 3	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.215 * 2 645,420 RAZEM	m2 m2	 645,420
217 d.1.9.3. 3	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.215 * 2 645,420 RAZEM	m2 m2	 645,420
1.9.3.4		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
218 d.1.9.3. 4	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 75,77 75,770 RAZEM	m2 m2	 75,770
219 d.1.9.3. 4	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.218 * 1 75,770 RAZEM	m2 m2	 75,770
220 d.1.9.3. 4	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.218 * 1 75,770 RAZEM	m2 m2	 75,770
1.9.3.5		RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH		
221 d.1.9.3. 5	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku - założono 20 % powierzchni ścian 2171,57 * 20% 434,314 RAZEM	m2 m2	 434,314
222 d.1.9.3. 5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.221 434,314 RAZEM	m2 m2	 434,314
223 d.1.9.3. 5	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.221 434,314 RAZEM	m2 m2	 434,314
224 d.1.9.3. 5	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.221 434,314 RAZEM	m2 m2	 434,314
225 d.1.9.3. 5	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna 2171,57 2 171,570 RAZEM	m2 m2	 2 171,570
226 d.1.9.3. 5	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.225 2 171,570 RAZEM	m2 m2	 2 171,570
1.9.3.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
227 d.1.9.3. 6	KNR 19-01 0732-05	Licowanie ścian płytkami <i>poz. 1,18; 1,19; 1,20;1,21</i> 44,56 * 4,23 <i>poz. 1,31; 1,32; 1,33; 1,34;1,21</i> 52,78 * 4,20	m2 m2 m2 RAZEM	 410,165
228 d.1.9.3. 6	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki wysokości 15 cm 617	m m RAZEM	 617,000
1.9.3.7		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
229 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.235 * 40% poz.236 * 40%	m2 m2 m2 RAZEM	 237,304
230 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.235 * 40% poz.236 * 40%	m2 m2 m2 RAZEM	 237,304
231 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.235 * 40% poz.236 * 40%	m2 m2 m2 RAZEM	 237,304
232 d.1.9.3. 7	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych wzmocnionych siatką z włókna szklanego na stykach materiałów oraz w miejscach napraw poz.235 * 40% poz.236 * 40%	m2 m2 m2 RAZEM	 237,304
233 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.235 poz.236	m2 m2 m2 RAZEM	 593,260
234 d.1.9.3. 7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.229 * 0,03	m3 m3 RAZEM	 7,119
235 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 501,19	m2 m2 RAZEM	 501,190
236 d.1.9.3. 7	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 92,07	m2 m2 RAZEM	 92,070

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
1.9.3.8		INNE		
237 d.1.9.3. 8	KNR 19-01 0305-01	Zamurowania ścian, otworów drzwiowych o grubości większej niż 18 cm 8,64	m3 m3	 8,640
		RAZEM		
238 d.1.9.3. 8	KNNR 7 0503-07	Ściana przeszklona wewnętrzna <i>pom. 1,25</i> 12	m2 m2	 12,000
		RAZEM		12,000
239 d.1.9.3. 8	KNNR 2 1108-03 analogia	Pasy ochronne / odbojniki ściennie - wwysokość odbojnika: 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokości oparcia foteli obrotowych) <i>pom. 1,41; 1,42; 1,43; 1,26; 1,39; 1,14; 1,12; 1:10; 1,11; 1,09</i> 1,8 + 1,5 + 1,8 + 3 + 1,9 + 1,8 * 2 + 0,67 + 1,5 * 2 + 1,5 + 1,5	m m	 20,270
		RAZEM		20,270
1.9.4		I PIĘTRO		
1.9.4.1		ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"		
240 d.1.9.4. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 34	m2 m2	 34,000
		RAZEM		34,000
241 d.1.9.4. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych obudowa GKF EI60 2 x 12,5 mm z każdej strony + wełna mineralna 50 -100 mm poz.240 * 2	m2 m2	 68,000
		RAZEM		68,000
242 d.1.9.4. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.240 * 2	m2 m2	 68,000
		RAZEM		68,000
243 d.1.9.4. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.240 * 2	m2 m2	 68,000
		RAZEM		68,000
244 d.1.9.4. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.240 * 2	m2 m2	 68,000
		RAZEM		68,000
1.9.4.2		ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH		
245 d.1.9.4. 2	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 5,95	m2 m2	 5,950
		RAZEM		5,950
246 d.1.9.4. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.245 * 2	m2 m2	 11,900
		RAZEM		11,900
247 d.1.9.4. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.245 * 2	m2 m2	 11,900
		RAZEM		11,900

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		11,900
1.9.4.3		PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
248 d.1.9.4. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 179,60	m2 m2	 179,600 RAZEM 179,600
249 d.1.9.4. 3	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.248 * 2	m2 m2	 359,200 RAZEM 359,200
250 d.1.9.4. 3	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.248 * 2	m2 m2	 359,200 RAZEM 359,200
1.9.4.4		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
251 d.1.9.4. 4	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 65,64	m2 m2	 65,640 RAZEM 65,640
252 d.1.9.4. 4	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.251 * 1	m2 m2	 65,640 RAZEM 65,640
253 d.1.9.4. 4	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.251 * 1	m2 m2	 65,640 RAZEM 65,640
1.9.4.5		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
254 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.260 * 40% poz.261 * 40%	m2 m2 m2	 190,892 35,928 RAZEM 226,820
255 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.260 * 40% poz.261 * 40%	m2 m2 m2	 190,892 35,928 RAZEM 226,820
256 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.260 * 40% poz.261 * 40%	m2 m2 m2	 190,892 35,928 RAZEM 226,820
257 d.1.9.4. 5	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych wzmocnionych siatką z włókna szklanego na stykach materiałów oraz w miejscach napraw poz.260 * 40% poz.261 * 40%	m2 m2 m2	 190,892 35,928 RAZEM 226,820

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
258 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.260 477,230 poz.261 89,820 RAZEM	m2 m2 m2	 567,050
259 d.1.9.4. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.254 * 0,03 6,805 RAZEM	m3 m3	 6,805
260 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 477,23 477,230 RAZEM	m2 m2	 477,230
261 d.1.9.4. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 89,82 89,820 RAZEM	m2 m2	 89,820
1.9.4.6		INNE		
262 d.1.9.4. 6	KNR 19-01 0305-01	Zamurowania ścian, otworów drzwiowych o grubości większej niż 18 cm 7,32 7,320 RAZEM	m3 m3	 7,320
263 d.1.9.4. 6	KNNR 2 1108-03 analogia	Pasy ochronne / odbojniki ściennie - wwysokość odbojnika: 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokości oparcia foteli obrotowych) <i>pom. 2,38; 2,39; 2,40; 2,34; 2,33; 2,30; 2,21; 2,09; 2,08</i> 1,8 + 1,5 + 1,8 + 3 + 1,9 + 1,8 * 2 + 0,67 + 1,5 15,770 RAZEM	m m	 15,770
1.9.4.7		RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH		
264 d.1.9.4. 7	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku - założono 20 % powierzchni ścian 1951,93 * 20% 390,386 RAZEM	m2 m2	 390,386
265 d.1.9.4. 7	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.264 390,386 RAZEM	m2 m2	 390,386
266 d.1.9.4. 7	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.264 390,386 RAZEM	m2 m2	 390,386
267 d.1.9.4. 7	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna 1951,93 1 951,930 RAZEM	m2 m2	 1 951,930
268 d.1.9.4. 7	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.267 1 951,930 RAZEM	m2 m2	 1 951,930

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
269 d.1.9.4. 7	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.267 1 951,930 RAZEM	m2 m2	 1 951,930
1.9.4.8		WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
270 d.1.9.4. 8	KNR 19-01 0732-05	Licowanie ścian płytkami <i>pom. WC i socjalne</i> 44,56 * 3,52 62,26 * 3,50 156,851 217,910 RAZEM	m2 m2 m2	 374,761
271 d.1.9.4. 8	KNR 0-19 1023-12 analogia	Systemowe ścianki WC <i>pom. WC</i> 3 * 2 6,000 RAZEM	m2 m2	 6,000
272 d.1.9.4. 8	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki wysokości 15 cm 609 609,000 RAZEM	m m	 609,000
1.9.5		II PIĘTRO		
1.9.5.1		ŚCIANY Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH "S5"		
273 d.1.9.5. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 36,2 36,200 RAZEM	m2 m2	 36,200
274 d.1.9.5. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych obudowa GKF EI60 2 x 12,5 mm z każdej strony + wełna mineralna 50 -100 mm poz.273 * 2 72,400 RAZEM	m2 m2	 72,400
275 d.1.9.5. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.273 * 2 72,400 RAZEM	m2 m2	 72,400
276 d.1.9.5. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.273 * 2 72,400 RAZEM	m2 m2	 72,400
277 d.1.9.5. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.273 * 2 72,400 RAZEM	m2 m2	 72,400
1.9.5.2		ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH		
278 d.1.9.5. 2	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 6,10 6,100 RAZEM	m2 m2	 6,100
279 d.1.9.5. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		poz.278 * 2 12,200 RAZEM	m2	12,200
280 d.1.9.5. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.278 * 2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
1.9.5.3		PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
281 d.1.9.5. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 180,50 180,500 RAZEM	m2 m2	 180,500
282 d.1.9.5. 3	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.281 * 2 361,000 RAZEM	m2 m2	 361,000
283 d.1.9.5. 3	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.281 * 2 361,000 RAZEM	m2 m2	 361,000
1.9.5.4		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
284 d.1.9.5. 4	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 75,20 75,200 RAZEM	m2 m2	 75,200
285 d.1.9.5. 4	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.284 * 1 75,200 RAZEM	m2 m2	 75,200
286 d.1.9.5. 4	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.284 * 1 75,200 RAZEM	m2 m2	 75,200
1.9.5.5		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
287 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.293 * 40% poz.294 * 40% 185,964 32,940 RAZEM	m2 m2 m2	 218,904
288 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.293 * 40% poz.294 * 40% 185,964 32,940 RAZEM	m2 m2 m2	 218,904
289 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.293 * 40% poz.294 * 40% 185,964 32,940 RAZEM	m2 m2 m2	 218,904

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
290 d.1.9.5. 5	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych wzmocnionych siatką z włókna szklanego na stykach materiałów oraz w miejscach napraw poz.293 * 40% 185,964 poz.294 * 40% 32,940 RAZEM	m2 m2 m2	218,904
291 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.293 464,910 poz.294 82,350 RAZEM	m2 m2 m2	547,260
292 d.1.9.5. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.287 * 0,03 6,567 RAZEM	m3 m3	6,567
293 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 464,91 464,910 RAZEM	m2 m2	464,910
294 d.1.9.5. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 82,35 82,350 RAZEM	m2 m2	82,350
1.9.5.6		INNE		
295 d.1.9.5. 6	KNR 19-01 0305-01	Zamurowania ścian, otworów drzwiowych o grubości większej niż 18 cm 8,45 8,450 RAZEM	m3 m3	8,450
296 d.1.9.5. 6	KNNR 2 1108-03 analogia	Pasy ochronne / odbojniki ściennie - wwysokość odbojnika: 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokości oparcia foteli obrotowych) <i>pom. 3,33; 3,32; 3,31; 3,29; 3,26; 3,08; 3,07; 3,06</i> 1,8 + 1,5 + 1,8 + 3 + 1,9 + 1,8 * 2 + 1,5 15,100 RAZEM	m m	15,100
1.9.5.7		RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH		
297 d.1.9.5. 7	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku - założono 20 % powierzchni ścian 1777,87 * 20% 355,574 RAZEM	m2 m2	355,574
298 d.1.9.5. 7	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.297 355,574 RAZEM	m2 m2	355,574
299 d.1.9.5. 7	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.297 355,574 RAZEM	m2 m2	355,574
300 d.1.9.5. 7	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna 1777,87 1 777,870 RAZEM	m2 m2	1 777,870

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
301 d.1.9.5. 7	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.300 1 777,870 RAZEM	m2 m2	 1 777,870
302 d.1.9.5. 7	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.300 1 777,870 RAZEM	m2 m2	 1 777,870
1.9.5.8		WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
303 d.1.9.5. 8	KNR 19-01 0732-05	Licowanie ścian płytkami <i>pom. WC i socjalne</i> 44,56 * 3,52 62,26 * 3,50 156,851 217,910 RAZEM	m2 m2 m2	 374,761
304 d.1.9.5. 8	KNR 0-19 1023-12 analogia	Systemowe ścianki WC <i>pom. WC</i> 3 * 2 6,000 RAZEM	m2 m2	 6,000
305 d.1.9.5. 8	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki wysokości 15 cm 497 497,000 RAZEM	m m	 497,000
1.9.6		III PIĘTRO		
1.9.6.1		ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"		
306 d.1.9.6. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 35,90 35,900 RAZEM	m2 m2	 35,900
307 d.1.9.6. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych obudowa GKF EI60 2 x 12,5 mm z każdej strony + wełna mineralna 50 -100 mm poz.306 * 2 71,800 RAZEM	m2 m2	 71,800
308 d.1.9.6. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.306 * 2 71,800 RAZEM	m2 m2	 71,800
309 d.1.9.6. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.306 * 2 71,800 RAZEM	m2 m2	 71,800
310 d.1.9.6. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.306 * 2 71,800 RAZEM	m2 m2	 71,800
1.9.6.2		ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH		
311 d.1.9.6. 2	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		7,2 7,200 RAZEM	m2	7,200
312 d.1.9.6. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.311 * 2 14,400 RAZEM	m2 m2	 14,400
313 d.1.9.6. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.311 * 2 14,400 RAZEM	m2 m2	 14,400
1.9.6.3		PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
314 d.1.9.6. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 170,50 170,500 RAZEM	m2 m2	 170,500
315 d.1.9.6. 3	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.314 * 2 341,000 RAZEM	m2 m2	 341,000
316 d.1.9.6. 3	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.314 * 2 341,000 RAZEM	m2 m2	 341,000
1.9.6.4		PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
317 d.1.9.6. 4	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 72,50 72,500 RAZEM	m2 m2	 72,500
318 d.1.9.6. 4	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.317 * 1 72,500 RAZEM	m2 m2	 72,500
319 d.1.9.6. 4	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.317 * 1 72,500 RAZEM	m2 m2	 72,500
1.9.6.5		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ		
320 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku poz.326 * 40% poz.327 * 40% 129,168 24,488 RAZEM	m2 m2 m2	 153,656
321 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.326 * 40% poz.327 * 40% 129,168 24,488 RAZEM	m2 m2 m2	 153,656

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
322 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0205-03	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm poz.326 * 40% 129,168 poz.327 * 40% 24,488 RAZEM	m2 m2 m2	 153,656
323 d.1.9.6. 5	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych wzmocnionych siatką z włókna szklanego na stykach materiałów oraz w miejscach napraw poz.326 * 40% 129,168 poz.327 * 40% 24,488 RAZEM	m2 m2 m2	 153,656
324 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.326 322,920 poz.327 61,220 RAZEM	m2 m2 m2	 384,140
325 d.1.9.6. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.320 * 0,03 4,610 RAZEM	m3 m3	 4,610
326 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ścianach grubości 12 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 322,92 322,920 RAZEM	m2 m2	 322,920
327 d.1.9.6. 5	KNR 9-32 0222-01	Izolacja termiczna wewnętrzna płytami termoizolacyjnymi na ościeżach o grubości 5 cm (przyklejenie płyt, wykonanie tynku z siatką zbrojącą, szpachlowanie płyt, malowanie) 61,22 61,220 RAZEM	m2 m2	 61,220
1.9.6.6		INNE		
328 d.1.9.6. 6	KNR 19-01 0305-01	Zamurowania ścian, otworów drzwiowych o grubości większej niż 18 cm 7,80 7,800 RAZEM	m3 m3	 7,800
329 d.1.9.6. 6	KNNR 2 1108-03 analogia	Pasy ochronne / odbojniki ściennie - wwysokość odbojnika: 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokości oparcia foteli obrotowych) <i>pom. 4,31 ; 4,27; 4,08; 4,06; 4,05</i> 1,8 + 1,5 + 1,8 + 3 + 1,9 10,000 RAZEM	m m	 10,000
1.9.6.7		RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH		
330 d.1.9.6. 7	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku - założono 20 % powierzchni ścian 1489,92 * 20% 297,984 RAZEM	m2 m2	 297,984
331 d.1.9.6. 7	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.330 297,984 RAZEM	m2 m2	 297,984
332 d.1.9.6. 7	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.330 297,984	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		297,984
333 d.1.9.6. 7	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna 1489,92	m2 m2	 1 489,920
		1 489,920 RAZEM		1 489,920
334 d.1.9.6. 7	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.333	m2 m2	 1 489,920
		1 489,920 RAZEM		1 489,920
335 d.1.9.6. 7	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.333	m2 m2	 1 489,920
		1 489,920 RAZEM		1 489,920
1.9.6.8		WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
336 d.1.9.6. 8	KNR 19-01 0732-05	Licowanie ścian płytkami <i>pom. WC i socjalne</i> 44,56 * 3,52 35 * 3,50	m2 m2 m2	 279,351
		156,851 122,500 RAZEM		
337 d.1.9.6. 8	KNR 0-19 1023-12 analogia	Systemowe ścianki WC <i>pom. WC</i> 3 * 2	m2 m2	 6,000
		6,000 RAZEM		6,000
338 d.1.9.6. 8	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki wysokości 15 cm 333	m m	 333,000
		333,000 RAZEM		333,000
1.9.7		PODDASZE		
1.9.7.1		ŚCIANY Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH "S5"		
339 d.1.9.7. 1	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 16,85	m2 m2	 16,850
		16,850 RAZEM		16,850
340 d.1.9.7. 1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych obudowa GKF EI60 2 x 12,5 mm z każdej strony + wełna mineralna 50 -100 mm poz.339	m2 m2	 16,850
		16,850 RAZEM		16,850
341 d.1.9.7. 1	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.339	m2 m2	 16,850
		16,850 RAZEM		16,850
342 d.1.9.7. 1	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.339	m2 m2	 16,850
		16,850 RAZEM		16,850
343 d.1.9.7. 1	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		poz.339 16,850 RAZEM	m2	16,850
1.9.7.2		ŚCIANY MUROWANE Z BLOCHKÓW SILIKATOWYCH		
344 d.1.9.7. 2	KNR 9-10 0151-04 analogia	Ściany budynków o grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT 8 8,000 RAZEM	m2 m2	 8,000
345 d.1.9.7. 2	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.344 8,000 RAZEM	m2 m2	 8,000
346 d.1.9.7. 2	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.344 8,000 RAZEM	m2 m2	 8,000
1.9.7.3		PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU		
347 d.1.9.7. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 156,28 156,280 RAZEM	m2 m2	 156,280
348 d.1.9.7. 3	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna poz.347 * 2 312,560 RAZEM	m2 m2	 312,560
349 d.1.9.7. 3	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.347 * 2 312,560 RAZEM	m2 m2	 312,560
1.9.7.4		INNE		
350 d.1.9.7. 4	KNR 19-01 0305-01	Zamurowania ścian, otworów drzwiowych o grubości większej niż 18 cm 2,72 2,720 RAZEM	m3 m3	 2,720
1.9.7.5		RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH		
351 d.1.9.7. 5	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku - założono 100 % powierzchni ścian 83,4 83,400 RAZEM	m2 m2	 83,400
352 d.1.9.7. 5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.351 83,400 RAZEM	m2 m2	 83,400
353 d.1.9.7. 5	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.351 83,400 RAZEM	m2 m2	 83,400
354 d.1.9.7. 5	KNKRB 2 0803-09 analogia	Gładź/warstwa wyrównawcza - gładź mineralna	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		83,4 RAZEM	m2	83,400
355 d.1.9.7.5	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.354 RAZEM	m2 m2	83,400
356 d.1.9.7.5	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.354 RAZEM	m2 m2	83,400
1.10		STOLARKA		
1.10.1		OKNA		
357 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników 17 + 26 + 29 RAZEM	m m	72,000
358 d.1.10.1	KNR 19-01 1019-02	Demontaż okien przeznaczonych do wymiany o pow. do 1.5 m2 0,6 * 1,5 1,2 * 1,08 * 2 1 * 0,65 * 2 1 * 0,6 * 6 1,1 * 0,8 * 3 0,6 * 0,95 0,5 * 0,5 0,85 * 0,5 0,7 * 0,8 1 * 0,45 * 2 0,45 * 0,9 * 3 1,08 * 0,68 * 4 1,48 * 0,68 * 3 0,60 * 0,65 * 8 0,8 * 0,7 * 4 0,7 * 0,55 * 6 0,7 * 0,75 * 4 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 RAZEM	30,679
359 d.1.10.1	KNR 19-01 1019-03	Demontaż okien przeznaczonych do wymiany o pow. do 2 m2 1,1 * 1,5 * 2 1,1 * 1,9 * 1 RAZEM	m2 m2 m2	5,390
360 d.1.10.1	analiza indywidualna	Demontaż i renowacja: Okna drewniane istniejące do renowacji lub rekonstrukcji OR1 do OR9 1,08 * 2,3 * 2 + 1,78 * 2,3 * 2 + 0,96 * 2,3 * 3 + 1,1 * 1,86 + 1,78 * 2,2 + 1,05 * 2,08 * 3 + 1,13 * 2,3 + 1 * 1,8 * 2 + 1 * 1,6 * 2 RAZEM	m2 m2	41,693
361 d.1.10.1	analiza indywidualna	Renowacja elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach - OR1 do OR9 17 RAZEM	szt. szt.	17,000
362 d.1.10.1	KNR 2-02 1001-06	Montaż okien odrestaurowanych OR1 do OR9 1,08 * 2,3 * 2 + 1,78 * 2,3 * 2 + 0,96 * 2,3 * 3 + 1,1 * 1,86 + 1,78 * 2,2 + 1,05 * 2,08 * 3 + 1,13 * 2,3 + 1 * 1,8 * 2 + 1 * 1,6 * 2	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		41,693
363 d.1.10.1	KNR 2-02 1001-06	Nowe okna drewniane nawiązujące formą do istniejących okien	m2	
		1,1 * 1,5 * 2 3,300	m2	
		1,1 * 1,9 * 1 2,090	m2	
		0,6 * 1,5 0,900	m2	
		1,2 * 1,08 * 2 2,592	m2	
		1 * 0,65 * 2 1,300	m2	
		1 * 0,6 * 6 3,600	m2	
		1,1 * 0,8 * 3 2,640	m2	
		0,6 * 0,95 0,570	m2	
		0,5 * 0,5 0,250	m2	
		0,85 * 0,5 0,425	m2	
		0,7 * 0,8 0,560	m2	
		1 * 0,45 * 2 0,900	m2	
		0,45 * 0,9 * 3 1,215	m2	
		1,08 * 0,68 * 4 2,938	m2	
		1,48 * 0,68 * 3 3,019	m2	
		0,60 * 0,65 * 8 3,120	m2	
		0,8 * 0,7 * 4 2,240	m2	
		0,7 * 0,55 * 6 2,310	m2	
		0,7 * 0,75 * 4 2,100	m2	
		RAZEM		36,069
364 d.1.10.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.	
		17 + 26 + 29 72,000	szt.	
		RAZEM		72,000
365 d.1.10.1	analiza indywidualna	Demontaż i renowacja: Okna drewniane parteru	m2	
		2,35 x 2,7 x 1		
		2,2 x 2,7 x 3		
		2,2 x 2,7 x 1		
		1,21 x 2,4 x 1		
		1,75 x 2,4 x 1		
		1,75 x 2,4 x 1		
		1,2 x 2,4 x 2		
		2,6 x 2,45 x 1		
		0,87 x 2,5 x 4		
		0,88 x 2,5 x 3		
		1,2 x 2,5 x 1		
		0,95 x 1,32 x 1		
		2,82 x 1,16 x 1		
		1,7 x 1,16 x 1		
		1,08 x 1,38 x 1		
		3,1 x 3 x 1		
		3,1 x 3 x 2		
		1,25 x 2,5 x 2		
		1,75 x 2,44 x 1		
		0,88 x 2,44 x 1		
		1 x 1,9 x 1		
		1,3 x 2,44 x 2		
		1,3 x 2,44 x 1		
		2,38 x 2,7 x 2		
		2,38 x 2,7 x 1		
		2,38 x 2,7 x 1		
		2,38 x 2,7 x 1		
		163,94 163,940	m2	
		RAZEM		163,940
366 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	
		39 39,000	m	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		39,000
367 d.1.10.1	analiza indywidualna	Renowacja elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach	szt.	
		39 39,000	szt.	39,000
		RAZEM		
368 d.1.10.1	KNR 2-02 1001-06	Montaż okien odrestaurowanych - parter	m2	
		<i>2,35 x 2,7 x 1</i> <i>2,2 x 2,7 x 3</i> <i>2,2 x 2,7 x 1</i> <i>1,21 x 2,4 x 1</i> <i>1,75 x 2,4 x 1</i> <i>1,75 x 2,4 x 1</i> <i>1,2 x 2,4 x 2</i> <i>2,6 x 2,45 x 1</i> <i>0,87 x 2,5 x 4</i> <i>0,88 x 2,5 x 3</i> <i>1,2 x 2,5 x 1</i> <i>0,95 x 1,32 x 1</i> <i>2,82 x 1,16 x 1</i> <i>1,7 x 1,16 x 1</i> <i>1,08 x 1,38 x 1</i> <i>3,1 x 3 x 1</i> <i>3,1 x 3 x 2</i> <i>1,25 x 2,5 x 2</i> <i>1,75 x 2,44 x 1</i> <i>0,88 x 2,44 x 1</i> <i>1 x 1,9 x 1</i> <i>1,3 x 2,44 x 2</i> <i>1,3 x 2,44 x 1</i> <i>2,38 x 2,7 x 2</i> <i>2,38 x 2,7 x 1</i> <i>2,38 x 2,7 x 1</i> <i>2,38 x 2,7 x 1</i> 163,94		
		163,94	m2	
		RAZEM		163,940
369 d.1.10.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.	
		39 39,000	szt.	39,000
		RAZEM		
370 d.1.10.1	analiza indywidualna	Demontaż i renowacja: Okna drewniane - I piętro	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>0,86 x 0,99 x 1</i> <i>0,86 x 1,71 x 1</i> <i>1,22 x 2,15 x 2</i> <i>1,22 x 2,15 x 3</i> <i>1,22 x 2,15 x 1</i> <i>1,22 x 2,15 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,22 x 2,15 x 2</i> <i>2,25 x 1,36 x 1</i> <i>1,68 x 1,9 x 1</i> <i>0,83 x 1,85 x 5</i> <i>2 x 1,2 x 1</i> <i>0,98 x 0,95 x 1</i> <i>1,17 x 1,13 x 2</i> <i>1,4 x 2,5 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,4 x 3</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,23 x 2,15 x 2</i> <i>0,82 x 1,4 x 1</i> <i>1,23 x 2,15 x 2</i> <i>1,3 x 3 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,75 x 2,15 x 1</i> <i>1,2 x 2,15 x 2</i> 119,82		
		119,820 RAZEM	m2	119,820
371 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników	m	
		49 49,000 RAZEM	m	49,000
372 d.1.10.1	analiza indywidualna	Renowacja elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach	szt.	
		49 49,000 RAZEM	szt.	49,000
373 d.1.10.1	KNR 2-02 1001-06	Montaż okien odrestaurowanych - I piętro	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		0,86 x 0,99 x 1 0,86 x 1,71 x 1 1,22 x 2,15 x 2 1,22 x 2,15 x 3 1,22 x 2,15 x 1 1,22 x 2,15 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,22 x 2,15 x 2 2,25 x 1,36 x 1 1,68 x 1,9 x 1 0,83 x 1,85 x 5 2 x 1,2 x 1 0,98 x 0,95 x 1 1,17 x 1,13 x 2 1,4 x 2,5 x 1 1,2 x 2,2 x 1 1,2 x 2,2 x 1 1,2 x 2,4 x 3 1,2 x 2,2 x 2 1,2 x 2,2 x 1 1,23 x 2,15 x 2 0,82 x 1,4 x 1 1,23 x 2,15 x 2 1,3 x 3 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,75 x 2,15 x 1 1,2 x 2,15 x 2 119,82 119,820 RAZEM	m2	119,820
374 d.1.10.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 49 49,000 RAZEM	szt. szt.	 49,000
375 d.1.10.1	analiza indywidualna	Demontaż i renowacja: Okna drewniane istniejące II piętro	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>0,86 x 0,99 x 1</i> <i>0,86 x 1,71 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 3</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,08 x 1,13 x 1</i> <i>0,65 x 1,65 x 1</i> <i>1,15 x 1,65 x 1</i> <i>1,2 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 3</i> <i>0,55 x 2,1 x 1</i> <i>1,2 x 2,15 x 2</i> <i>1,2 x 2,15 x 1</i> <i>1,1 x 2 x 1</i> <i>1,2 x 2,06 x 1</i> <i>0,85 x 1,4 x 1</i> <i>1,05 x 2,15 x 1</i> <i>1,64 x 2,15 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,82 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,85 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,82 x 2,1 x 3</i> 94,48		
		94,480	m2	94,480
376 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0353-11 analiza indywidualna	Wykucie z muru podokienników	m	
		42	m	42,000
		42,000	RAZEM	42,000
377 d.1.10.1	analiza indywidualna	Renowacja elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach	szt.	
		42	szt.	42,000
		42,000	RAZEM	42,000
378 d.1.10.1	KNR 2-02 1001-06	Montaż okien odrestaurowanych - II piętro	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>0,86 x 0,99 x 1</i> <i>0,86 x 1,71 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 1</i> <i>1,2 x 2,2 x 3</i> <i>1,2 x 2,2 x 2</i> <i>1,08 x 1,13 x 1</i> <i>0,65 x 1,65 x 1</i> <i>1,15 x 1,65 x 1</i> <i>1,2 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 3</i> <i>0,55 x 2,1 x 1</i> <i>1,2 x 2,15 x 2</i> <i>1,2 x 2,15 x 1</i> <i>1,1 x 2 x 1</i> <i>1,2 x 2,06 x 1</i> <i>0,85 x 1,4 x 1</i> <i>1,05 x 2,15 x 1</i> <i>1,64 x 2,15 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,82 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,85 x 2,1 x 2</i> <i>1,2 x 2,1 x 1</i> <i>0,82 x 2,1 x 3</i> 94,48	94,480 RAZEM	m2 94,480
379 d.1.10.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 42	szt. 42,000 RAZEM	szt. 42,000
380 d.1.10.1	analiza indywidualna	Demontaż i renowacja: Okna drewniane istniejące III piętro <i>1,08 x 1,73 x 1</i> <i>0,86 x 0,99 x 1</i> <i>0,86 x 1,71 x 1</i> <i>1 x 1,7 x 2</i> <i>1 x 1,7 x 2</i> <i>0,7 x 1,7 x 4</i> <i>1,34 x 1,16 x 1</i> <i>1,34 x 1,16 x 1</i> <i>1,34 x 1,16 x 1</i> <i>1 x 1,65 x 3</i> <i>0,8 x 1,14 x 3</i> <i>1 x 1,3 x 2</i> <i>0,75 x 0,55 x 1</i> <i>1,05 x 1,51 x 1</i> <i>0,62 x 1,55 x 2</i> <i>0,8 x 1,65 x 2</i> <i>0,8 x 1,65 x 4</i> <i>0,6 x 1,55 x 2</i> <i>0,6 x 1,55 x 2</i> <i>0,86 x 1,71 x 2</i> 49,20	49,200 RAZEM	m2 49,200
381 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników 28	m 28,000 RAZEM	m 28,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		59,800
389 d.1.10.2	KNR 19-01 1019-04	Demontaż drzwi drewnianych o pow. do 3.0 m2 1,3 * 2,3 * (8) 23,920 0,9 * 2,2 * (5 + 2 + 2 + 2 + 42 + 34 + 17 + 6) 217,800 RAZEM	m2 m2 m2	 241,720
390 d.1.10.2	KNR 19-01 1019-05	Demontaż drzwi drewnianych o pow. do 5.0 m2 1,4 * 3,12 4,368 RAZEM	m2 m2	 4,368
391 d.1.10.2	KNR 19-01 1019-01	Demontaż wylazów rewizyjnych 80 x 80 cm 6 6,000 RAZEM	szt. szt.	 6,000
392 d.1.10.2	KNR 19-01 1019-01	Demontaż wylazów rewizyjnych 60 x 120 cm 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
393 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU1, DU1* 0,9 * 2,2 * 9 17,820 RAZEM	m2 m2	 17,820
394 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU2a (P. POŻ EI30) 0,9 * 2,2 * 2 3,960 RAZEM	m2 m2	 3,960
395 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3, DU3* 0,8 * 2 * 31 49,600 RAZEM	m2 m2	 49,600
396 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3b (P. POŻ EIS30) 0,8 * 2,2 * 1 1,760 RAZEM	m2 m2	 1,760
397 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3b (P. POŻ EIS 60) 0,8 * 2,2 * 2 3,520 RAZEM	m2 m2	 3,520
398 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU4, DU4* 0,9 * 2 * 99 178,200 RAZEM	m2 m2	 178,200
399 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU5 (P. POŻ EIS 60) 1,2 * 2,2 * 8 21,120 RAZEM	m2 m2	 21,120
400 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU7 (łukowe przeszklenie w części górnej) 1,2 * 3,12 3,744 RAZEM	m2 m2	 3,744
401 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU6 (P. POŻ EIS30) 0,9 * 2 * 2 3,600 RAZEM	m2 m2	 3,600
402 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU6 (P. POŻ EIS 60) 0,9 * 2 * 1 1,800 RAZEM	m2 m2	 1,800

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
403 d.1.10.2	analiza indywidualna	Drzwi drewniane istniejące do renowacji i przeniesienia wraz z ościeżami <i>I piętro</i> 4 4,000 <i>II piętro</i> 4 4,000 <i>III piętro</i> 3 3,000 RAZEM	szt szt szt szt	11,000
404 d.1.10.2	KNR 2-02 1018-01	Drzwi drewniane przenoszone wraz z ościeżami 0,9 * 2 * 11 19,800 RAZEM	m2 m2	19,800
405 d.1.10.2	analiza indywidualna	Drzwi drewniane istniejące do renowacji <i>parter</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	1,000
406 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP1 0,9 * 2 * 34 61,200 RAZEM	m2 m2	61,200
407 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP2 (P. POŻ EI30) 0,9 * 2 * 3 5,400 RAZEM	m2 m2	5,400
408 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP2 (P. POŻ EI60) 0,9 * 2 * 2 3,600 RAZEM	m2 m2	3,600
409 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP3 (P. POŻ EI60) 1,8 * 2 3,600 RAZEM	m2 m2	3,600
410 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP4 2,4 * 2 4,800 RAZEM	m2 m2	4,800
411 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP5 (P. POŻ EI60) 1,2 * 2 * 2 4,800 RAZEM	m2 m2	4,800
412 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP6 (P. POŻ EI30) 2 * 2,2 * 2 8,800 RAZEM	m2 m2	8,800
413 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP7z 0,9 * 2 1,800 RAZEM	m2 m2	1,800
414 d.1.10.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP8z 1 * 2 2,000 RAZEM	m2 m2	2,000
415 d.1.10.2	KNR K-05 0406-02	Wylaz rewizyjny 80 x 80 cm 6 6,000	kpl. kpl.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		6,000
416 d.1.10.2	KNR K-05 0406-02	Wylaz rewizyjny 60 x 120 cm 6	kpl. kpl.	 6,000
		RAZEM		6,000
417 d.1.10.2	KNP 02 0111-01.03	Doposażenie drzwi w siłowniki do napowietrzania 1	szt. szt.	 1,000
		RAZEM		1,000
418 d.1.10.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej boazerii w pom. 1.02b dla uzyskania właściwości trudnopalnych 1	kpl. kpl.	 1,000
		RAZEM		1,000
1.10.3		PROJEKTOWANE OBUDOWY GRZEJNIKÓW		
419 d.1.10.3	analiza indywidualna	Przygotowanie wnęk grzejnikowych obejmujące oczyszczenie, naprawę i wyrównanie podłoża, wykonanie niezbędnych korekt geometrycznych, adaptację istniejących wnęk oraz wykonanie nowych wnęk w miejscach projektowanych 15	kpl. kpl.	 15,000
		RAZEM		15,000
420 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 2,07 * 0,9	m2 m2	 1,863
		RAZEM		1,863
421 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 2,07 * 0,9	m2 m2	 1,863
		RAZEM		1,863
422 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 2,07 * 0,9	m2 m2	 1,863
		RAZEM		1,863
423 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 0,70 * 1,2	m2 m2	 0,840
		RAZEM		0,840
424 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 2,18 * 0,90	m2 m2	 1,962
		RAZEM		1,962
425 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 1,2 * 0,90	m2 m2	 1,080
		RAZEM		1,080
426 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		1,2 * 0,90 1,080 RAZEM	m2	1,080
427 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 0,92 * 0,90 0,828 RAZEM	m2 m2	0,828
428 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 1,1 * 1,45 1,595 RAZEM	m2 m2	1,595
429 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 1,1 * 1,45 1,595 RAZEM	m2 m2	1,595
430 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 2,1 * 0,70 1,470 RAZEM	m2 m2	1,470
431 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz wraz z zabudową parapetu 2,85 * 0,87 2,480 RAZEM	m2 m2	2,480
432 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz wraz z zabudową parapetu 2,85 * 0,87 2,480 RAZEM	m2 m2	2,480
433 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 0,96 * 0,76 0,730 RAZEM	m2 m2	0,730
434 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 0,75 * 0,75 0,563 RAZEM	m2 m2	0,563
435 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 1,16 * 0,93 1,079 RAZEM	m2 m2	1,079
436 d.1.10.3	KNR 2-02 1021-01 analogia	Montaż kompletnej obudowy wraz z regulacją elementów demontowalnych, wykonaniem uszczelnień, połączeń z parapetami, ścianami oraz pozostałymi elementami wykończenia wnętrz 0,90 * 0,85 0,765	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		0,765
437 d.1.10.3	analiza indywidualna	Adaptacja istniejących obudów grzejników obejmująca ich demontaż, naprawę, dostosowanie do nowych grzejników, uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie antykorozyjne lub malarskie oraz ponowny montaż 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
1.11		PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ PRACE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM CENTRAL NA DACH		
438 d.1.11	KNR 19-01 0529-03	Rozebranie pokrycia dachowego 2 * 2 4,000 RAZEM	m2 m2	4,000
439 d.1.11	KNR 19-01 0425-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu 2 * 2 4,000 RAZEM	m2 m2	4,000
440 d.1.11	KNR 19-01 0416-08	Wykonanie ołączenia dachu 2 * 2 4,000 RAZEM	m2 m2	4,000
441 d.1.11	KNR 19-01 0508-01	Uzupełnienie pokryw dachówką 2 * 2 4,000 RAZEM	m2 m2	4,000
442 d.1.11	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. D-12</i> poz.443 * 80 poz.444 * 80 16,240 22,160 RAZEM	kg kg kg	38,400
443 d.1.11	KNR 2-02 0258-05	Słupy żelbetowe w deskowaniu <i>Rys. D-12</i> 0,25 * 0,25 * 1,07 * 2 0,25 * 0,25 * 0,55 * 2 0,134 0,069 RAZEM	m3 m3 m3	0,203
444 d.1.11	KNR 2-02 0262-02	Podciągi żelbetowe w deskowaniu <i>Rys. D-12</i> 0,25 * 0,25 * 4,43 0,277 RAZEM	m3 m3	0,277
445 d.1.11	KNP 05 1232-09.01	Zakup stalowej konstrukcji wsporczej <i>Rys. D-12</i> 615 + 803 1 418,000 RAZEM	kg kg	1 418,000
446 d.1.11	KNP 05 1232-09.01	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej <i>Rys. D-12</i> poz.445 1 418,000 RAZEM	kg kg	1 418,000
1.12		STUDNIE DOŚWIELAJĄCE ORAZ SZACHTY INSTALACYJNE (nowe ściany ujęte w wycenie poszczególnych kndygnacji)		
447 d.1.12	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego dachu lukarny (usunięcie pokrycia, obróbek blacharskich, obicia czołowego, fragmentów ścianek lukarn, istniejących przeszkleń, stolarki, konstrukcji dachu) <i>Rys. D-14</i> 5,2 * 3,1 16,120	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		16,120
448 d.1.12	KNR-W 4-01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe (rozbiórka pozostałych warstw ujęta w dziale dot. stropów) 3,1 / 0,6 * 5,2	m m	26,867
		26,867 RAZEM		26,867
449 d.1.12	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku 10,84 * 13,88 * 2	m2 m2	300,918
		300,918 RAZEM		300,918
450 d.1.12	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.449	m2 m2	300,918
		300,918 RAZEM		300,918
451 d.1.12	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.449	m2 m2	300,918
		300,918 RAZEM		300,918
452 d.1.12	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.449	m2 m2	300,918
		300,918 RAZEM		300,918
453 d.1.12	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.449	m2 m2	300,918
		300,918 RAZEM		300,918
454 d.1.12	analiza indywidualna	Naprawa i lokalne wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu oraz przygotowanie pod nowe elementy <i>Rys. D-14</i> 1	kpl. kpl.	1,000
		1,000 RAZEM		1,000
455 d.1.12	KNP 05 1232-09.01	Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki IPE200,SHS 100x100x5mm) <i>Rys. D-14</i> 22,4 * (2,95) * 5 14,41 * (5,2) * 5 14,41 * (4,91) * 2	kg kg kg kg	846,566
		330,400 374,660 141,506 RAZEM		846,566
456 d.1.12	KNP 05 1232-09.01	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej <i>Rys. D-14</i> poz.455	kg kg	846,566
		846,566 RAZEM		846,566
457 d.1.12	KNNR 7 0503-03	Świetlik w konstrukcji aluminiowo szklanej <i>Rys. D-14</i> 5 * 3,1	m2 m2	15,500
		15,500 RAZEM		15,500
458 d.1.12	analiza indywidualna	Pokrycie części dachu świetlika blachą w kolorze grafitowym, montaż na pełnym podkładzie <i>Rys. D-14</i> 5 * 1,6	m2 m2	8,000
		8,000 RAZEM		8,000
459 d.1.12	KNR AT-43 0206-04	Sufit - zabudowa GKF ppoż. - GKF (REI 60) <i>Rys. D-14</i>	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		5 * 1,6 8,000 RAZEM	m2	8,000
460 d.1.12	KNR 19-01 0732-05	Wykonanie okładzin ściennych ceramicznych do wys. ok. 1,60 m (5,2 + 3,1) * 2 * 1,6 26,560 RAZEM	m2 m2	26,560
461 d.1.12	KNR 19-01 0902-01	Wykończenie posadzki studni doświetlających TYP 5 (szachownica z bordiurą) 5,2 * 3,1 16,120 RAZEM	m2 m2	16,120
462 d.1.12	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie <i>Rys. D-14</i> (5,24 * 2 + 3,04 * 2) * 1,1 18,216 RAZEM	m2 m2	18,216
463 d.1.12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe <i>Rys. D-14</i> 5 5,000 RAZEM	m m	5,000
464 d.1.12	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe <i>Rys. D-14</i> 2,6 2,600 RAZEM	m m	2,600
465 d.1.12	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego dachu lukarny (usunięcie pokrycia, obróbek blacharskich, obicia czołowego, fragmentów ścianek lukarn, istniejących przeszkleń, stolarki, konstrukcji dachu) <i>Rys. D-16</i> 5,3 * 3,04 16,112 RAZEM	m2 m2	16,112
466 d.1.12	KNR-W 4-01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe (rozbiórka pozostałych warstw ujęta w dziale dot. stropów) 3,04 / 0,6 * 5,3 26,853 RAZEM	m m	26,853
467 d.1.12	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku 20,92 * 11,17 * 2 467,353 RAZEM	m2 m2	467,353
468 d.1.12	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.467 467,353 RAZEM	m2 m2	467,353
469 d.1.12	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.467 467,353 RAZEM	m2 m2	467,353
470 d.1.12	KNR 19-01 0727-01 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych poz.467 467,353 RAZEM	m2 m2	467,353
471 d.1.12	KNR 19-01 1307-01 analogia	Pokrycie ścian płaskich farbą krzemianową poz.467 467,353 RAZEM	m2 m2	467,353

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
472 d.1.12	analiza indywidualna	Naprawa i lokalne wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu oraz przygotowanie pod nowe elementy <i>Rys. D-14</i> 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
473 d.1.12	KNP 05 1232-09.01	Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki IPE200,SHS 100x100x5mm) <i>Rys. D-16</i> 22,4 * (3) * 5 14,41 * (5,2) * 5 14,41 * (5) * 6 336,000 374,660 432,300 RAZEM	kg kg kg kg	 1 142,960
474 d.1.12	KNP 05 1232-09.01	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej <i>Rys. D-16</i> poz.473 1 142,960 RAZEM	kg kg	 1 142,960
475 d.1.12	KNNR 7 0503-03	Światlik w konstrukcji aluminiowo szklanej o geometrii łamanej <i>Rys. D-16</i> 2,74 * 2,65 7,261 RAZEM	m2 m2	 7,261
476 d.1.12	analiza indywidualna	Pokrycie części dachu świetlika blachą w kolorze grafitowym, montaż na pełnym podkładzie <i>Rys. D-16</i> 2,74 * 1,59 4,357 RAZEM	m2 m2	 4,357
477 d.1.12	KNR AT-43 0206-04	Sufit - zabudowa GKF ppoż. - GKF (REI 60) <i>Rys. D-16</i> 2,74 * 1,59 4,357 RAZEM	m2 m2	 4,357
478 d.1.12	KNR 19-01 0732-05	Wykonanie okładzin ściennych ceramicznych do wys. ok. 1,60 m (2,74 * 1,59) * 2 * 1,6 13,941 RAZEM	m2 m2	 13,941
479 d.1.12	KNR 19-01 0902-01	Wykończenie posadzki studni doświetlających TYP 5 (szachownica z bordiurą) 2,74 * 1,59 4,357 RAZEM	m2 m2	 4,357
480 d.1.12	analiza indywidualna	Wykonanie izolacji termicznych, przeciwwilgociowych oraz paroizolacyjnych związanych z przebudową lukarn i świetlików <i>Rys. D-14</i> 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
481 d.1.12	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie <i>Rys. D-16</i> (5,20 * 2 + 3,11 * 2) * 1,1 18,282 RAZEM	m2 m2	 18,282
482 d.1.12	analiza indywidualna	Wykonanie stalowych drabin technicznych serwisowych wraz z kotwieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
1.13		ROBOTY ŻELBETOWE I KONSTRUKCJE STALOWE		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
483 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-05</i> 49 49,000 RAZEM	kg kg	 49,000
484 d.1.13	KNR 2-02 0258-07	Trzpień żelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpień T1 <i>Rys. DK-05</i> 0,35 * 0,35 * 3,99 0,489 RAZEM	m3 m3	 0,489
485 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-06</i> 49 49,000 RAZEM	kg kg	 49,000
486 d.1.13	KNR 2-02 0258-07	Trzpień żelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpień T2 <i>Rys. DK-06</i> 0,35 * 0,35 * 3,96 0,485 RAZEM	m3 m3	 0,485
487 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-07</i> 65 65,000 RAZEM	kg kg	 65,000
488 d.1.13	KNR 2-02 0258-07	Trzpień żelbetowy w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpień T3 <i>Rys. DK-07</i> 0,23 * 0,36 * 3,96 0,328 RAZEM	m3 m3	 0,328
489 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-08</i> 16 + 13 29,000 RAZEM	kg kg	 29,000
490 d.1.13	KNR 2-02 0262-05	Wieżce żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 <i>Rys. DK-08</i> 0,18 * 0,25 * (0,25 + 2,34 + 0,25 + 0,18 + 1,88 + 0,18) 0,229 RAZEM	m3 m3	 0,229
491 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-09</i> 29 + 17 46,000 RAZEM	kg kg	 46,000
492 d.1.13	KNR 2-02 0262-05	Wieżce żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 <i>Rys. DK-09</i> 0,25 * 0,25 * (0,25 + 4,41 + 0,25 + 0,25 + 2,45 + 0,25) 0,491 RAZEM	m3 m3	 0,491
493 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-10</i> 16 + 10 26,000 RAZEM	kg kg	 26,000
494 d.1.13	KNR 2-02 0262-05	Wieżce żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 <i>Rys. DK-10</i> 0,25 * 0,18 * (0,25 + 2,35 + 0,25 + 0,18 + 1,44 + 0,18) 0,209	m3 m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		0,209
495 d.1.13	KNR 19-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia <i>Rys. DK-11</i> (32 + 30) * 8 496,000 RAZEM	kg kg	 496,000
496 d.1.13	KNR 2-02 0262-05	Wieńce żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 <i>Rys. DK-11</i> 0,25 * 0,25 * (0,25 + 4,61 + 0,25 + 0,25 + 4,15 + 0,25) * 8 4,880 RAZEM	m3 m3	 4,880
497 d.1.13	KNP 05 1232-09.01	Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki HEB 260, IPE 240) <i>Rys. D-11</i> 93 * (5,15) 30,7 * (2,5) 478,950 76,750 RAZEM	kg kg kg	 555,700
498 d.1.13	KNP 05 1232-09.01	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej poz.497 555,700 RAZEM	kg kg	 555,700
1.14		NADPROŻA		
1.14.1		PIWNICA		
499 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,26 * 2 2,520 RAZEM	m m	 2,520
500 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,36 * 33 44,880 RAZEM	m m	 44,880
501 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,44 * 1 1,440 RAZEM	m m	 1,440
502 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,56 * 2 3,120 RAZEM	m m	 3,120
503 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I260 2,42 2,420 RAZEM	m m	 2,420
504 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I260 1,98 1,980 RAZEM	m m	 1,980
505 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I260 2,45 2,450 RAZEM	m m	 2,450

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
506 d.1.14.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x HEB 260 1,26 1,260 RAZEM	m m	 1,260
1.14.2		PARTER		
507 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,26 * 3 3,780 RAZEM	m m	 3,780
508 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,36 * 14 19,040 RAZEM	m m	 19,040
509 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,56 * 1 1,560 RAZEM	m m	 1,560
510 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,67 * 1 1,670 RAZEM	m m	 1,670
511 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,72 * 1 1,720 RAZEM	m m	 1,720
512 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,82 * 1 1,820 RAZEM	m m	 1,820
513 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE240 2,62 2,620 RAZEM	m m	 2,620
514 d.1.14.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 5,15 5,150 RAZEM	m m	 5,150
1.14.3		I PIĘTRO		
515 d.1.14.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,26 * 1 1,260 RAZEM	m m	 1,260
516 d.1.14.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,36 * 26 35,360 RAZEM	m m	 35,360
517 d.1.14.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180	m	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		1,56 * 1 1,560 RAZEM	m	1,560
518 d.1.14.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,66 * 1 1,660 RAZEM	m m	 1,660
519 d.1.14.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,69 * 1 1,690 RAZEM	m m	 1,690
1.14.4		II PIĘTRO		
520 d.1.14.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,26 * 4 5,040 RAZEM	m m	 5,040
521 d.1.14.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,36 * 24 32,640 RAZEM	m m	 32,640
522 d.1.14.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,56 * 1 1,560 RAZEM	m m	 1,560
523 d.1.14.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,66 * 2 3,320 RAZEM	m m	 3,320
1.14.5		III PIĘTRO		
524 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,26 * 1 1,260 RAZEM	m m	 1,260
525 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,36 * 25 34,000 RAZEM	m m	 34,000
526 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I180 1,56 * 2 3,120 RAZEM	m m	 3,120
527 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I260 1,56 1,560 RAZEM	m m	 1,560
528 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I260 1,66 * 2 3,320 RAZEM	m m	 3,320

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
529 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 2,14 * 3 6,420 RAZEM	m m	 6,420
530 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 2,64 2,640 RAZEM	m m	 2,640
531 d.1.14.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 4,35 4,350 RAZEM	m m	 4,350
1.15		RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH		
1.15.1		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 1		
532 d.1.15.1	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych (0,18 + 0,28) * 1,16 * 13 + 2,25 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
533 d.1.15.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.532 * 0,05 0,459 RAZEM	m3 m3	 0,459
534 d.1.15.1	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
535 d.1.15.1	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
536 d.1.15.1	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
537 d.1.15.1	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
538 d.1.15.1	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
539 d.1.15.1	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.532 9,187 RAZEM	m2 m2	 9,187
1.15.2		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 2		
540 d.1.15.2	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych (0,18 + 0,28) * 1 * 9 + 1,2 5,340 (0,18 + 0,28) * 1 * 9 + 1,2 5,340	m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		(0,18 + 0,28) * 1 * 9 + 2,95 7,090 RAZEM	m2	17,770
541 d.1.15.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi poz.540 * 0,05 0,889 RAZEM	m3 m3	0,889
542 d.1.15.2	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
543 d.1.15.2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
544 d.1.15.2	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
545 d.1.15.2	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
546 d.1.15.2	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
547 d.1.15.2	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.540 17,770 RAZEM	m2 m2	17,770
1.15.3		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 3		
548 d.1.15.3	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych (0,17 + 0,31) * 1,2 * 9 + 1,5 6,684 RAZEM	m2 m2	6,684
549 d.1.15.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi poz.548 * 0,05 0,334 RAZEM	m3 m3	0,334
550 d.1.15.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	6,684
551 d.1.15.3	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	6,684
552 d.1.15.3	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	6,684

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
553 d.1.15.3	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	 6,684
554 d.1.15.3	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	 6,684
555 d.1.15.3	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.548 6,684 RAZEM	m2 m2	 6,684
1.15.4		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 4		
556 d.1.15.4	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych (0,15 + 0,30) * 1,53 * 6 + 0,8 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
557 d.1.15.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.556 * 0,05 0,247 RAZEM	m3 m3	 0,247
558 d.1.15.4	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
559 d.1.15.4	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
560 d.1.15.4	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
561 d.1.15.4	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
562 d.1.15.4	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
563 d.1.15.4	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.556 4,931 RAZEM	m2 m2	 4,931
1.15.5		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 5		
564 d.1.15.5	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych (0,17 + 0,30) * 4,94 * 11 + 28,40 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
565 d.1.15.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.564 * 0,05 2,697 RAZEM	m3 m3	 2,697
566 d.1.15.5	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
567 d.1.15.5	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
568 d.1.15.5	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
569 d.1.15.5	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
570 d.1.15.5	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
571 d.1.15.5	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.564 53,940 RAZEM	m2 m2	 53,940
1.15.6		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 6		
572 d.1.15.6	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewk, podkładów, okładzin kamiennych (0,17 + 0,30) * 2,31 * 6 + 6,20 + 3,6 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
573 d.1.15.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.572 * 0,05 0,816 RAZEM	m3 m3	 0,816
574 d.1.15.6	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
575 d.1.15.6	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
576 d.1.15.6	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
577 d.1.15.6	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
578 d.1.15.6	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
579 d.1.15.6	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.572 16,314 RAZEM	m2 m2	 16,314
1.15.7		SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 7		
580 d.1.15.7	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin , nadlewek, podkładów, okładzin kamiennych $(0,17 + 0,30) * 5,03 * 2 + 2,02 * (5,03 + 0,62) + 2,5 * 1$ 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
581 d.1.15.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.580 * 0,05 0,932 RAZEM	m3 m3	 0,932
582 d.1.15.7	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
583 d.1.15.7	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
584 d.1.15.7	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
585 d.1.15.7	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
586 d.1.15.7	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
587 d.1.15.7	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - ponowny montaż płyt kamiennych lub montaż nowych poz.580 18,641 RAZEM	m2 m2	 18,641
1.16		NAPRAWA TARASU OD STRONY PARKINGU I WZDŁUŻ TORÓW		
588 d.1.16	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin - dla wykonania przebiecia instalacyjnego 0,6 * 0,6 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
589 d.1.16	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.588 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360
590 d.1.16	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpempnej poz.588 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360
591 d.1.16	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - I warstwa poz.588 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360
592 d.1.16	KNR 9-32 0208-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - II warstwa poz.588 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360
593 d.1.16	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładzina tarasu - ponowny montaż płyt kamiennych z demontażu lub montaż nowych poz.588 0,360 RAZEM	m2 m2	 0,360
594 d.1.16	KNR AT-40 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie nawierzchni tarasu <i>Rys. D-18</i> 123,65 123,650 RAZEM	m2 m2	 123,650
595 d.1.16	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - I warstwa poz.594 123,650 RAZEM	m2 m2	 123,650
596 d.1.16	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - II warstwa poz.594 123,650 RAZEM	m2 m2	 123,650
597 d.1.16	KNR AT-40 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie nakryw murków tarasu <i>Rys. D-18</i> $(5,30 + 15,80 + 15,25 + 1,51 * 2 + 4,5) * (0,5 + 0,35 + 0,5)$ 59,225 RAZEM	m2 m2	 59,225
598 d.1.16	analiza indywidualna	Naprawy połączeń nakryw murków tarasu 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
599 d.1.16	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - I warstwa poz.597 59,225 RAZEM	m2 m2	 59,225
600 d.1.16	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - II warstwa	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		poz.597 59,225 RAZEM	m2	59,225
601 d.1.16	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni murków tarasu po pracach poz.351 83,400 RAZEM	m2 m2	83,400
602 d.1.16	KNR 9-32 0217-01	Malowanie murków tarasu z ewentualną naprawą lokalnych ubytków poz.351 83,400 RAZEM	m2 m2	83,400
603 d.1.16	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku z murków przy schodach nr 4 1,82 * 1 * 4 7,280 RAZEM	m2 m2	7,280
604 d.1.16	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.603 7,280 RAZEM	m2 m2	7,280
605 d.1.16	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.603 7,280 RAZEM	m2 m2	7,280
606 d.1.16	KNR 19-01 0727-01 analogia	Odtworzenie tynków poz.603 7,280 RAZEM	m2 m2	7,280
607 d.1.16	KNR 9-32 0217-01	Malowanie tynków poz.603 7,280 RAZEM	m2 m2	7,280
1.17		RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K1" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY		
1.17.1		TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ I OBRAMIEŃ NA ŚCIANACH		
608 d.1.17.1	KNR 19-01 1310-03	Oczyszczenie powierzchni z farby 17 * ((0,25 + 0,19) * 0,25 * 2 + 0,054) 4,658 12 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 12 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 12 * ((0,31 + 0,18) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,588 12 * ((0,31 + 0,18) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,588 12 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 12 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,714
609 d.1.17.1	KNR 19-01 0933-03	Delikatne zeszlifowanie starych powłok poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	31,714
610 d.1.17.1	KNR 19-01 0933-03	Wyrównanie i szlif międzywarstwowy poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	31,714
611 d.1.17.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podkładem poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	31,714

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
612 d.1.17.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie lakierobejcą lub lazurą w kolorze zgodnym z pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora) poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	 31,714
613 d.1.17.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie - warstwa zabezpieczająca - lakier do powierzchni użytkowych o podwyższonej odporności na ścieranie poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	 31,714
1.17.2		TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH		
614 d.1.17.2	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin stopni, wyłącznie tych, których uszkodzenia uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie - założono 10 % całości 17 * ((0,25 + 0,19) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,31 + 0,18) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,31 + 0,18) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 11 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 11 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 0,561 0,414 0,414 0,441 0,441 0,414 0,414 0,380 0,380 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 3,859
615 d.1.17.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.614 * 0,05 0,193 RAZEM	m3 m3	 0,193
616 d.1.17.2	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.614 3,859 RAZEM	m2 m2	 3,859
617 d.1.17.2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej poz.614 3,859 RAZEM	m2 m2	 3,859
618 d.1.17.2	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową poz.614 3,859 RAZEM	m2 m2	 3,859
619 d.1.17.2	TZKNBK XX 2401-03 analogia	Flekowanie systemowymi kitami kamieniarskimi założono 10 szt / stopień (17 + 12 * 6 + 11 * 2) * 10 1 110,000 RAZEM	szt. szt.	 1 110,000
620 d.1.17.2	TZKNBK XVI 1305-01 analogia	Szlifowanie lub polerowanie ręczne powierzchni kamiennych stopni 17 * ((0,25 + 0,19) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,31 + 0,18) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,31 + 0,18) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 12 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 11 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 11 * ((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 5,610 4,140 4,140 4,410 4,410 4,140 4,140 3,795 3,795	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		47,20 47,200 RAZEM	m2	85,780
621 d.1.17.2	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - montaż okładzin kamiennych na wzór istniejących poz.614 3,859 RAZEM	m2 m2	 3,859
622 d.1.17.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - I warstwa poz.620 85,780 RAZEM	m2 m2	 85,780
623 d.1.17.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - II warstwa poz.620 85,780 RAZEM	m2 m2	 85,780
1.17.3		RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH		
624 d.1.17.3	KNR 19-01 1310-03 analogia	Oczyszczenie drewnianych słupków, tralek i pochwytów 4,34 * 10 * 2 86,800 RAZEM	m2 m2	 86,800
625 d.1.17.3	KNR 19-01 0933-03 analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich metodą mechaniczną poz.624 86,800 RAZEM	m2 m2	 86,800
626 d.1.17.3	KNR 19-01 0647-06 analogia	Dezynfekcja powierzchni - środek przeciwgrzybiczny. poz.624 86,800 RAZEM	m2 m2	 86,800
627 d.1.17.3	KNR 19-01 1015-01 analogia	Wzmocnienie osłabionych elementów (klejenie, reperacje stolarskie). 120 120,000 RAZEM	msc. msc.	 120,000
628 d.1.17.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Podkład gruntujący odpowiedni do drewna poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	 31,714
629 d.1.17.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie nawierzchniowe lazurą/poliuretanem w kolorze pierwotnym, zgodnie z PPK poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	 31,714
630 d.1.17.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Finalna warstwa zabezpieczająca - lakier UV do powierzchni intensywnie użytkowanych poz.608 31,714 RAZEM	m2 m2	 31,714
1.18		RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K2" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY		
1.18.1		TECHNOLOGIA RENOWACJI DREWNIANEJ KLATKI SCHODOWEJ		
631 d.1.18.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych, demontaż listew stalowych/okuć poz.632 117,528 RAZEM	m2 m2	 117,528

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
632 d.1.18.1	KNR 19-01 1310-03	Oczyszczenie powierzchni z farby 13 * ((0,27 + 0,20) * 0,89) + 10,98 16,418 m2 8 * ((0,31 + 0,175) * 1,36) + 3,51 8,787 m2 9 * ((0,30 + 0,175) * 1,42) + 4,15 10,221 m2 13 * ((0,31 + 0,18) * 1,24) + 5,44 13,339 m2 8 * ((0,31 + 0,18) * 1,26) + 4,40 9,339 m2 10 * ((0,33 + 0,17) * 1,31) + 5,03 11,580 m2 12 * ((0,27 + 0,17) * 1,31) + 1,85 8,767 m2 10 * ((0,33 + 0,17) * 1,31) + 5,03 11,580 m2 12 * ((0,27 + 0,17) * 1,31) + 1,85 8,767 m2 10 * ((0,31 + 0,18) * 1,24) + 2,46 8,536 m2 11 * ((0,31 + 0,18) * 1,24) + 3,51 10,194 m2 RAZEM		117,528
633 d.1.18.1	KNR 19-01 0933-03	Delikatne zeszlifowanie starych powłok poz.632 117,528 m2 RAZEM		117,528
634 d.1.18.1	KNR 19-01 0933-03	Wyrównanie i szlif międzywarstwowy poz.632 117,528 m2 RAZEM		117,528
635 d.1.18.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podkładem poz.632 117,528 m2 RAZEM		117,528
636 d.1.18.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie lakierobejcą lub lazurą w kolorze zgodnym z pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora) poz.632 117,528 m2 RAZEM		117,528
637 d.1.18.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie - warstwa zabezpieczająca - lakier do powierzchni użytkowych o podwyższonej odporności na ścieranie poz.632 117,528 m2 RAZEM		117,528
1.18.2		RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH		
638 d.1.18.2	KNR 19-01 1310-03 analogia	Oczyszczenie drewnianych słupków, tralek i pochwyty 4,34 * 11 * 2 95,480 m2 RAZEM		95,480
639 d.1.18.2	KNR 19-01 0933-03 analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich metodą mechaniczną poz.638 95,480 m2 RAZEM		95,480
640 d.1.18.2	KNR 19-01 0647-06 analogia	Dezynfekcja powierzchni - środek przeciwgrzybiczy. poz.638 95,480 m2 RAZEM		95,480
641 d.1.18.2	KNR 19-01 1015-01 analogia	Wzmocnienie osłabionych elementów (klejenie, reperacje stolarskie). 120 120,000 msc. RAZEM		120,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
642 d.1.18.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Podkład gruntujący odpowiedni do drewna poz.632 117,528 RAZEM	m2 m2	 117,528
643 d.1.18.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie nawierzchniowe lazurą/poliuretanem w kolorze pierwotnym, zgodnie z PPK poz.632 117,528 RAZEM	m2 m2	 117,528
644 d.1.18.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Finalna warstwa zabezpieczająca - lakier UV do powierzchni intensywnie użytkowanych poz.632 117,528 RAZEM	m2 m2	 117,528
645 d.1.18.2	KNR 19-01 0907-02	Nowa wykładzina linoleum w kolorze zbliżonym do istniejącej ciemnej zieleni z nowymi lub oryginalnymi stalowymi listwami/okuciami poz.632 117,528 RAZEM	m2 m2	 117,528
1.19		RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K3" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY		
1.19.1		TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ I OBRAMIEŃ NA ŚCIANACH		
646 d.1.19.1	KNR 19-01 1310-03	Oczyszczenie powierzchni z farby 14 * ((0,32 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054 * 2) 4,942 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 10 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 2,840 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 23,402
647 d.1.19.1	KNR 19-01 0933-03	Delikatne zeszlifowanie starych powłok poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
648 d.1.19.1	KNR 19-01 0933-03	Wyrównanie i szlif międzywarstwowy poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
649 d.1.19.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podkładem poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
650 d.1.19.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie lakierobejcą lub lazurą w kolorze zgodnym z pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora) poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
651 d.1.19.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie - warstwa zabezpieczająca - lakier do powierzchni użytkowych o podwyższonej odporności na ścieranie poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
1.19.2		TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH		
652 d.1.19.2	KNR 4-01 0807-04	Demontaż istniejących okładzin stopni, wyłącznie tych, których uszkodzenia uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie - założono 10 % całości	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		$14 * ((0,32 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054 * 2) * 10\%$ $11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ $10 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ $11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ $11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ $11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ $11 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10\%$ RAZEM	0,494 m2 0,312 m2 0,284 m2 0,312 m2 0,312 m2 0,312 m2 0,312 m2 RAZEM	2,338
653 d.1.19.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi poz.652 * 0,05 0,117 RAZEM	m3 m3 RAZEM	0,117
654 d.1.19.2	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - piaskowanie poz.652 2,338 RAZEM	m2 m2 RAZEM	2,338
655 d.1.19.2	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpachlonej poz.652 2,338 RAZEM	m2 m2 RAZEM	2,338
656 d.1.19.2	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową poz.652 2,338 RAZEM	m2 m2 RAZEM	2,338
657 d.1.19.2	TZKNBK XX 2401-03 analogia	Flekowanie systemowymi kitami kamieniarskimi założono 10 szt / stopień $(14 + 11 * 5 + 10) * 10$ 790,000 RAZEM	szt. szt. RAZEM	790,000
658 d.1.19.2	TZKNBK XVI 1305-01 analogia	Szlifowanie lub polerowanie ręczne powierzchni kamiennych stopni $14 * ((0,32 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $10 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ $11 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5))$ 33,63 33,630 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 RAZEM	66,714
659 d.1.19.2	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - montaż okładzin kamiennych na wzór istniejących poz.652 2,338 RAZEM	m2 m2 RAZEM	2,338
660 d.1.19.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - I warstwa poz.658 66,714 RAZEM	m2 m2 RAZEM	66,714
661 d.1.19.2	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - II warstwa poz.658 66,714 RAZEM	m2 m2 RAZEM	66,714
1.19.3		RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
662 d.1.19.3	KNR 19-01 1310-03 analogia	Oczyszczenie drewnianych słupków, tralek i pochwytyów 4,34 * 7 * 2 60,760 RAZEM	m2 m2	 60,760
663 d.1.19.3	KNR 19-01 0933-03 analogia	Usunięcie luźnych powłok malarskich metodą mechaniczną poz.662 60,760 RAZEM	m2 m2	 60,760
664 d.1.19.3	KNR 19-01 0647-06 analogia	Dezynfekcja powierzchni - środek przeciwgrzybiczny. poz.662 60,760 RAZEM	m2 m2	 60,760
665 d.1.19.3	KNR 19-01 1015-01 analogia	Wzmocnienie osłabionych elementów (klejenie, reperacje stolarskie). 84 84,000 RAZEM	msc. msc.	 84,000
666 d.1.19.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Podkład gruntujący odpowiedni do drewna poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
667 d.1.19.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Malowanie nawierzchniowe lazurą/poliuretanem w kolorze pierwotnym, zgodnie z PPK poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
668 d.1.19.3	KNR 19-01 1308-14 analogia	Finalna warstwa zabezpieczająca - lakier UV do powierzchni intensywnie użytkowanych poz.646 23,402 RAZEM	m2 m2	 23,402
1.20		RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH POSADZEK KAMIENNYCH TYPU „MORAWICA”		
1.20.1		TECHNOLOGIA RENOWACJI POSADZEK		
669 d.1.20.1	KNR 9-32 0205-02	Usunięcie wszelkich zabrudzeń powierzchniowych, pyłów, nalotów oraz śladów eksploatacyjnych przy użyciu delikatnych metod mechanicznych (miękkie szczotki, pady) <i>parter</i> 99,80 99,800 RAZEM	m2 m2	 99,800
670 d.1.20.1	TZKNBK XX 2401-03 analogia	Uzupełnienie ubytków i spoin 80 80,000 RAZEM	szt. szt.	 80,000
671 d.1.20.1	TZKNBK XVI 1305-01 analogia	Szlifowanie powierzchni (w razie potrzeby) poz.669 99,800 RAZEM	m2 m2	 99,800
672 d.1.20.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - I warstwa poz.671 99,800 RAZEM	m2 m2	 99,800

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
673 d.1.20.1	KNR 19-01 1308-14 analogia	Wykonane impregnacji hydrofobizującej - II warstwa poz.671 99,800 RAZEM	m2 m2	 99,800
1.21		INNE		
674 d.1.21	KSNR 7 0206-02	Rama z profili stalowych pod wentylator 11,80 * 50 590,000 RAZEM	kg kg	 590,000
675 d.1.21	KNR DC-03 0114-01	Mocowanie ramy za pomocą kotew chemicznych 50 * 4 200,000 RAZEM	szt. szt.	 200,000
676 d.1.21	analiza indywidualna	System oznaczeń TGSi Pola uwagi Pasy prowadzące 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
677 d.1.21	analiza indywidualna	Oczyszczenie detalu sztukatorskiego oraz przygotowanie powierzchni do prac konserwatorskich 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
678 d.1.21	analiza indywidualna	Konserwacja i restauracja sztukaterii zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, obejmująca oczyszczenie, dezynfekcję, wzmocnienie, podklejenia, iniekcje, uzupełnienia, rekonstrukcję oraz scalenie kolorystyczne 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
679 d.1.21	analiza indywidualna	Naprawy detalu wynikające z prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
680 d.1.21	analiza indywidualna	Demontaż sufitów podwieszanych, zabudów GK i obudów instalacyjnych 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
681 d.1.21	analiza indywidualna	Dopłata do zamiany windy z hydrauliczej na elektryczną 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
682 d.1.21	analiza indywidualna	Tablice informacyjne i oznaczenia wewnętrzne 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
683 d.1.21	analiza indywidualna	Naprawa studzienek doświetlających 1 1,000	kpl kpl	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		1,000
1.22		WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW		
1.22.1		PARTER		
1.22.1.1		WC W OSIACH 2-3/B-C		
684 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 09</i> 4 4,000 RAZEM	szt szt	 4,000
685 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 09</i> 4 4,000 RAZEM	szt szt	 4,000
686 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 09</i> 4 4,000 RAZEM	szt szt	 4,000
687 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 09</i> 4 4,000 RAZEM	szt szt	 4,000
688 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 09</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
689 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 09</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
690 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 09</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
691 d.1.22.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk <i>Rys. AW 09</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
1.22.1.2		WC W OSIACH 4-5/C-D		
692 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
693 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
694 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
695 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
696 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
697 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
698 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
699 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
700 d.1.22.1 .2	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.1.3		WC NPS W OSIACH 2-3/B-C		
701 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro uchylne <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
702 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
703 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
704 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
705 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
706 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
707 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych stała <i>Rys. AW 06</i> 4 4,000 RAZEM	szt szt	 4,000
708 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych uchylna <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
709 d.1.22.1 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- przewijak dla dzieci ścienny składany <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
710 d.1.22.1 .3	analiza indywidualna	Krzeselko ściennie prysznicowe 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
1.22.2		I PIĘTRO		
1.22.2.1		WC NPS W OSIACH 2-3/B-C		
711 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro uchylne <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
712 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000	szt szt	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		1,000
713 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
714 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
715 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
716 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
717 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych stała Rys. AW 06 3 3,000 RAZEM	szt szt	 3,000
718 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych uchylna Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
719 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- przewijak dla dzieci ścienny składany Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
720 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 6,1 m + zlew kuchenny + umywalka 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
721 d.1.22.2 .1	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.2.2		WC W OSIACH 4-5/C-D		
722 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC Rys. AW 07 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
723 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
724 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
725 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
726 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
727 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
728 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
729 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
730 d.1.22.2 .2	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.2.3		WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C		
731 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
732 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
733 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
734 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
735 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
736 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
737 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
738 d.1.22.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.2.4		WC MĘSKIE W OSIACH 2-3/B-C		
739 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
740 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
741 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
742 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000	szt szt	 1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		1,000
743 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
744 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
745 d.1.22.2 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.3		II PIĘTRO		
1.22.3.1		WC W OSIACH 4-5/C-D		
746 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
747 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
748 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
749 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
750 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
751 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
752 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci	szt	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		<i>Rys. AW 07</i> 1 1,000 RAZEM	szt	1,000
753 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
754 d.1.22.3 .1	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	1,000
1.22.3.2		WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C		
755 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	2,000
756 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	2,000
757 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	2,000
758 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 05</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	2,000
759 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	1,000
760 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	1,000
761 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 05</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	1,000
762 d.1.22.3 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk <i>Rys. AW 05</i>	szt	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		1 1,000 RAZEM	szt	1,000
1.22.3.3		WC MĘSKIE W OSIACH 2-3/B-C		
763 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
764 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
765 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
766 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
767 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
768 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
769 d.1.22.3 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk Rys. AW 05 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.3.4		WC NPS W OSIACH 2-3/B-C		
770 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro uchylne Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
771 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC Rys. AW 06 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
772 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
773 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
774 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
775 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
776 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych stała <i>Rys. AW 06</i> 3 3,000 RAZEM	szt szt	 3,000
777 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych uchylna <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
778 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż- przewijak dla dzieci ścienny składany <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
779 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 5,55 m + zlew kuchenny + umywalka 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
780 d.1.22.3 .4	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.4		III PIĘTRO		
1.22.4.1		WC W OSIACH 4-5/C-D		
781 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
782 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
783 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
784 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
785 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
786 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
787 d.1.22.4 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 07</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.4.2		WC NPS W OSIACH 1-2/B-C		
788 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro uchylne <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
789 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
790 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
791 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000	szt szt	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		1,000
792 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
793 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
794 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych stała <i>Rys. AW 06</i> 3 3,000 RAZEM	szt szt	 3,000
795 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- poręcz dla niepełnosprawnych uchylna <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
796 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż- przewijak dla dzieci ścienny składany <i>Rys. AW 06</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
797 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Zabudowa aneksu kuchennego 2,7 m + zlew kuchenny + umywalka 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
798 d.1.22.4 .2	kalk. własna	Lodówka 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.22.4.3		SANITARIATY W OSIACH 2-3/B-C		
799 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- lustro dla WC <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
800 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do WC <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
801 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło w płynie <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
802 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
803 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
804 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci <i>Rys. AW 08</i> 2 2,000 RAZEM	szt szt	 2,000
805 d.1.22.4 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż - mały kosz na śmieci <i>Rys. AW 08</i> 1 1,000 RAZEM	szt szt	 1,000
1.23		RUSZTOWANIA		
806 d.1.23	KNR-W 2-02 1611-01 analogia	Rusztowania ramowe przestrzenne wewnętrzne <i>parter</i> 840,21 840,210 RAZEM	m2 m2	 840,210
807 d.1.23	KNR-W 2-02 1603-03 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż w studniach doświetlających (5,2 + 3,1) * 2 * 13,88 (5,3 + 3,4) * 2 * 11,70 230,408 203,580 RAZEM	m2 m2 m2	 433,988
808 d.1.23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 171, 172, 173, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 674, 675)		
2		ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
2.1		ROBOTY W ZAKRESIE LINII KABLOWEJ WLZ		
2.1.1		ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI		
809 d.2.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (1,5 + 13,65 + 1,5 + 5,5) * 1,5 33,225 RAZEM	m2 m2	 33,225
810 d.2.1.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy poz.809 33,225 RAZEM	m2 m2	 33,225
811 d.2.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi	m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		poz.809 * (0,11 + 0,30) 13,622 RAZEM	m3	13,622
812 d.2.1.1	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (4,1 + 69,71 + 44,06 + 17,8) * 1,5 203,505 RAZEM	m2 m2	 203,505
813 d.2.1.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy poz.812 203,505 RAZEM	m2 m2	 203,505
814 d.2.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.812 * (0,11 + 0,30) 83,437 RAZEM	m3 m3	 83,437
2.1.2		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI		
815 d.2.1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie (1,5 + 13,65 + 1,5 + 5,5) * 1,5 33,225 RAZEM	m2 m2	 33,225
816 d.2.1.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy poz.815 33,225 RAZEM	m2 m2	 33,225
817 d.2.1.2	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa poz.815 33,225 RAZEM	m2 m2	 33,225
818 d.2.1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie (4,1 + 69,71 + 44,06 + 17,8) * 1,5 203,505 RAZEM	m2 m2	 203,505
819 d.2.1.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy poz.818 203,505 RAZEM	m2 m2	 203,505
820 d.2.1.2	KNR 2-31 0301-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej poz.818 203,505 RAZEM	m2 m2	 203,505
2.2		ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
2.2.1		ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI		
821 d.2.2.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (25,5 + 2,15 + 3,0 + 2,65 + 3,25 + 2,55) * 1,5 2,2 * 2,2 * 2 58,650 9,680 RAZEM	m2 m2 m2	 68,330
822 d.2.2.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy poz.821 68,330 RAZEM	m2 m2	 68,330
823 d.2.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.821 * (0,11 + 0,30) 28,015 RAZEM	m3 m3	 28,015
824 d.2.2.1	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		$(5,0 + 3,45 + 3,65 + 23,30 + 12,35 + 17,70 + 3,52 + 3,51 + 4,5 + 4,52 + 5,10 + 2,40) * 1,5$ $2,2 * 2,2 * 5$ 133,500 24,200 RAZEM	m2 m2	157,700
825 d.2.2.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy poz.824 157,700 RAZEM	m2 m2	157,700
826 d.2.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.824 * (0,11 + 0,30) 64,657 RAZEM	m3 m3	64,657
2.2.2		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI		
827 d.2.2.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie poz.821 68,330 RAZEM	m2 m2	68,330
828 d.2.2.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy poz.827 68,330 RAZEM	m2 m2	68,330
829 d.2.2.2	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa poz.827 68,330 RAZEM	m2 m2	68,330
830 d.2.2.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie poz.824 157,700 RAZEM	m2 m2	157,700
831 d.2.2.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy poz.830 157,700 RAZEM	m2 m2	157,700
832 d.2.2.2	KNR 2-31 0301-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej poz.830 157,700 RAZEM	m2 m2	157,700
2.3		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZA WODY		
2.3.1		ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI		
833 d.2.3.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $(7,20 + 1,8 + 8) * 1,5$ 25,500 RAZEM	m2 m2	25,500
834 d.2.3.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy poz.833 25,500 RAZEM	m2 m2	25,500
835 d.2.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi poz.833 * (0,11 + 0,30) 10,455 RAZEM	m3 m3	10,455
2.3.2		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI		
836 d.2.3.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie poz.833 25,500 RAZEM	m2 m2	25,500

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
837 d.2.3.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy poz.836 25,500 RAZEM	m2 m2	 25,500
838 d.2.3.2	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa poz.836 25,500 RAZEM	m2 m2	 25,500
2.4		ROBOTY W ZAKRESIE POSADOWIENIA AGREGATÓW ZEWNĘTRZNYCH		
839 d.2.4	KNR 2-01 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm bez darni z przewozem taczkami 10 * 1,2 12,000 RAZEM	m2 m2	 12,000
840 d.2.4	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi (poz.839) * 0,6 7,200 RAZEM	m3 m3	 7,200
841 d.2.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 10 * 1,2 12,000 RAZEM	m2 m2	 12,000
842 d.2.4	KNR 2-10 0405-01	Wykonanie fundamentów wierconych o średnicy 300 mm w gruncie 20 * 1,2 24,000 RAZEM	m m	 24,000
843 d.2.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 10 * 1,2 * 0,1 1,200 RAZEM	m3 m3	 1,200
844 d.2.4	KNR 2-02 1101-07	Warstwa odsączająca z zagęszczonego kruszywa 10 * 1,2 * 0,3 3,600 RAZEM	m3 m3	 3,600
845 d.2.4	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi 0,502 0,502 RAZEM	t t	 0,502
846 d.2.4	KNR 2-02 0204-02	Płyta fundamentowa prostokątna żelbetowa 10 * 1,2 * 0,2 2,400 RAZEM	m3 m3	 2,400
847 d.2.4	kalk. własna	Przesadzenie żywopłotu 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT	4
1. ROBOTY BUDOWLANE	4
1.1. PODDASZE	4
1.1.1. STROP "P4"	4
1.1.1.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU	4
1.1.1.2. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	4
1.1.1.3. WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM	4
1.1.2. DACH "D1" ISTNIEJĄCA POŁĄC DACHOWA + PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE WIĘŻBY DACHOWEJ	5
1.1.3. PRZEBUDOWA KOMINÓW	5
1.1.4. DACH "D2" DOCIEPLENIE POŁĄCI DACHOWEJ W POMIESZCZANIACH UŻYTKOWYCH	7
1.2. III PIĘTRO	7
1.2.1. STROP "P3"	7
1.2.1.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU	7
1.2.1.2. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	10
1.2.1.3. WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM	11
1.3. II PIĘTRO	13
1.3.1. STROP "P3"	13
1.3.1.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU	13
1.3.1.2. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	17
1.3.1.3. WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM	18
1.4. I PIĘTRO	20
1.4.1. STROP "P3"	20
1.4.1.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU	20
1.4.1.2. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	23
1.4.1.3. WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM	24
1.5. PARTER	27
1.5.1. STROP "P3"	27
1.5.1.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPU	27
1.5.1.2. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	31
1.5.1.3. WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM	32
1.6. PRZYZIEMIE	34
1.6.1. STROP "P3"	34
1.6.1.1. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	34
1.6.1.2. PRZESZKLONA PODŁOGA NAD PIWNICĄ	35
1.7. PIWNICA	36
1.7.1. STROP "P2"	36
1.7.1.1. OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU	36
1.7.1.2. POSADZKA "P1"	38
1.7.1.2.1. POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA) - SYSTEM NAPRAWY + IZOLACJA + ŻYWICA	38
1.7.2. REPROFILACJA STROPU POD TARASEM ZEWNĘTRZNYM WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ	40
1.8. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ŚCIAN I INNYCH ELEMENTÓW	41
1.8.1. PIWNICA	41
1.8.2. PARTER	41
1.8.3. I PIĘTRO	42
1.8.4. II PIĘTRO	42
1.8.5. III PIĘTRO	43
1.9. PRZEGRODY PIONOWE	43
1.9.1. PIWNICA	43
1.9.1.1. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCKÓW SILIKATOWYCH	43

1.9.1.2. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	43
1.9.1.3. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	44
1.9.2. PRZYZIEMIE	45
1.9.2.1. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	45
1.9.2.2. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	45
1.9.3. PARTER	46
1.9.3.1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"	46
1.9.3.2. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	46
1.9.3.3. PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	46
1.9.3.4. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	47
1.9.3.5. RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH	47
1.9.3.6. WYKOŃCZENIE ŚCIAN	47
1.9.3.7. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	48
1.9.3.8. INNE	49
1.9.4. I PIĘTRO	49
1.9.4.1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"	49
1.9.4.2. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	49
1.9.4.3. PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	50
1.9.4.4. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	50
1.9.4.5. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	50
1.9.4.6. INNE	51
1.9.4.7. RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH	51
1.9.4.8. WYKOŃCZENIE ŚCIAN	52
1.9.5. II PIĘTRO	52
1.9.5.1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"	52
1.9.5.2. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	52
1.9.5.3. PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	53
1.9.5.4. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	53
1.9.5.5. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	53
1.9.5.6. INNE	54
1.9.5.7. RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH	54
1.9.5.8. WYKOŃCZENIE ŚCIAN	55
1.9.6. III PIĘTRO	55
1.9.6.1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"	55
1.9.6.2. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	55
1.9.6.3. PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	56
1.9.6.4. PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	56
1.9.6.5. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĘTRZ	56
1.9.6.6. INNE	57
1.9.6.7. RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH	57
1.9.6.8. WYKOŃCZENIE ŚCIAN	58
1.9.7. PODDASZE	58
1.9.7.1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH "S5"	58
1.9.7.2. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	59
1.9.7.3. PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAŻU	59
1.9.7.4. INNE	59
1.9.7.5. RENOWACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH	59
1.10. STOLARKA	60
1.10.1. OKNA	60
1.10.2. DRZWI	67
1.10.3. PROJEKTOWANE OBUDOWY GRZEJNIKÓW	70

Spis treści

1.11. PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ PRACE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM CENTRAL NA DACH	72
1.12. STUDNIE DOŚWIELAJĄCE ORAZ SZACHTY INSTALACYJNE (nowe ściany ujęte w wycenie poszczególnych kndygnacji)	72
1.13. ROBOTY ŻELBETOWE I KONSTRUKCJE STALOWE	75
1.14. NADPROŻA	77
1.14.1. PIWNICA	77
1.14.2. PARTER	78
1.14.3. I PIĘTRO	78
1.14.4. II PIĘTRO	79
1.14.5. III PIĘTRO	79
1.15. RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	80
1.15.1. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 1	80
1.15.2. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 2	80
1.15.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 3	81
1.15.4. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 4	82
1.15.5. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 5	82
1.15.6. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 6	83
1.15.7. SCHODY ZEWNĘTRZNE NR 7	84
1.16. NAPRAWA TARASU OD STRONY PARKINGU I WZDŁUŻ TORÓW	84
1.17. RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K1" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY	86
1.17.1. TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ I OBRAMIEŃ NA ŚCIANACH	86
1.17.2. TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH	87
1.17.3. RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH	88
1.18. RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K2" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY	88
1.18.1. TECHNOLOGIA RENOWACJI DREWNIANEJ KLATKI SCHODOWEJ	88
1.18.2. RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH	89
1.19. RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ "K3" STANOWIĄCEJ WARTOŚCIOWY ELEMENT HISTORYCZNY	90
1.19.1. TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ I OBRAMIEŃ NA ŚCIANACH	90
1.19.2. TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH	90
1.19.3. RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD I OBUDÓW ŚCIENNYCH	91
1.20. RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH POSADZEK KAMIENNYCH TYPU „MORAWICA”	92
1.20.1. TECHNOLOGIA RENOWACJI POSADZEK	92
1.21. INNE	93
1.22. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW	94
1.22.1. PARTER	94
1.22.1.1. WC W OSIACH 2-3/B-C	94
1.22.1.2. WC W OSIACH 4-5/C-D	94
1.22.1.3. WC NPS W OSIACH 2-3/B-C	95
1.22.2. I PIĘTRO	96
1.22.2.1. WC NPS W OSIACH 2-3/B-C	96
1.22.2.2. WC W OSIACH 4-5/C-D	97
1.22.2.3. WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C	98
1.22.2.4. WC MĘSKIE W OSIACH 2-3/B-C	99
1.22.3. II PIĘTRO	100
1.22.3.1. WC W OSIACH 4-5/C-D	100
1.22.3.2. WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C	101
1.22.3.3. WC MĘSKIE W OSIACH 2-3/B-C	102
1.22.3.4. WC NPS W OSIACH 2-3/B-C	102
1.22.4. III PIĘTRO	103
1.22.4.1. WC W OSIACH 4-5/C-D	103
1.22.4.2. WC NPS W OSIACH 1-2/B-C	104

Spis treści

1.22.4.3. SANITARIATY W OSIACH 2-3/B-C	105
1.23. RUSZTOWANIA	106
2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU	106
2.1. ROBOTY W ZAKRESIE LINII KABLOWEJ WLZ	106
2.1.1. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI	106
2.1.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI	107
2.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	107
2.2.1. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI	107
2.2.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI	108
2.3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZA WODY	108
2.3.1. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI	108
2.3.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI	108
2.4. ROBOTY W ZAKRESIE POSADOWIENIA AGREGATÓW ZEWNĘTRZNYCH	109
Spis treści	110